DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 czerwca 2010 r. **Nr 100**

TREŚĆ:
Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY

1612 – nr 3/10 z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa śląskiego 6839

UCHWAŁY:

1613 – Rady Miasta Lubliniec nr 684/LI/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu 6839

1614 – Rady Miasta Lubliniec nr 691/LI/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Drozdów 6842

1615 – Rady Miasta Lubliniec nr 699/LII/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca 6843

1616 – Rady Miasta Lubliniec nr 703/LII/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 660/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010 r. 6843

1617 – Rady Miasta Lubliniec nr 709/LII/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca 6845

1618 – Rady Miasta Mysłowice nr LXXI/1038/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/349/2004 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2004 r. 6845

1619 – Rady Miasta Mysłowice nr LXXI/1040/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXX/336/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. 6845

1620 – Rady Miasta w Myszkowie nr XLI/365/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Myszków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych 6845

1621 – Rady Gminy Olsztyn nr XXXVII/305/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 6847

1622 – Rady Gminy Panki nr XXIX/208/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Gminie Panki 6848

1623 – Rady Miasta Radzionków nr LII/440/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków 6848

1624 – Rady Miejskiej w Siewierzu nr XLVI/345/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 6849

1625 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LII/602/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry 6850

1626 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LV/656/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry 6850

1627 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LV/657/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie miasta Tarnowskie Góry 6852

1628 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LV/660/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz określenia ich granic i numerów 6852

1629 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LV/662/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych oraz garaży 6855

1630 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LVI/666/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry 6856

1631 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LVI/667/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry oraz Uchwały Nr XXV/237/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry 6857

1632 – Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XLV/444/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009r. dot. : ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania 6857

1633 – Rady Miasta Wojkowice nr XLV/328/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Licealnej 6862

1634 – Rady Miejskiej w Woźnikach nr 403/XXXVIII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki 6862

1635 – Rady Miejskiej w Woźnikach nr 404/XXXVIII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nowe tereny na obszarze Miasta i Gminy Woźniki 6874

1636 – Rady Miejskiej w Woźnikach nr 418/XXXIX/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 398/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania 6889

1637 – Rady Miejskiej w Woźnikach nr 419/XXXIX/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 397/XXXIII/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 355/XXXII/2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze 6890

1638 – Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XXXVI/327/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6890

1639 – Rady Miejskiej w Żywcu nr LIV/443/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w dzielnicy Śródmieście w obszarze jednostki urbanistycznej : A4.1-10MN1 6890

1640 – Rady Miejskiej w Żywcu nr LIV/446/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r. określającej regulamin wynagradzania nauczycieli 6898

1612

ROZPORZĄDZENIE NR 3/10 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa śląskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1. W dniach od 7 czerwca 2010r. do 15 czerwca 2010r. wprowadza się zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa śląskiego.

§ 2. Zakaz nie dotyczy pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, pogotowia ratunkowego oraz innych służb publicznych, wykonujących czynności z zakresu działania tych służb, a także innych osób wykonujących czynności związane z ochroną przeciwpowodziową oraz utrzymaniem wałów.

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Śląskiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Policji.

§ 4. Naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2010r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego oraz w środkach masowego przekazu.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Zygmunt Łukaszczyk

1613

UCHWAŁA NR 684/LI/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.11, art.40 ust.2 pkt 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Ustala się Regulamin Targowiska Miejskiego w Lublińcu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zasady rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Piłsudskiego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Piotr Półtorak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 684/LI/2010
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2010 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBLIŃCU

§ 1. 1. Targowisko miejskie przy ul. Piłsudskiego czynne jest we wtorki i piątki każdego tygodnia od godz.6.00 do 13.00.

2. W przypadku gdy w dniu określonym w pkt 1 przypadnie dzień ustawowo wolny od pracy istnieje możliwość handlu na targowisku miejskim przy ul. Piłsudskiego w inne dni tygodnia, za wyjątkiem niedziel i świąt, za zgodą i w porozumieniu z zarządcą targowiska.

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Miasta Lublińca.

§ 2. 1.Na targowisku może być prowadzona działalność handlowa i gastronomiczna.

2. Działalność handlowa i gastronomiczna może być prowadzona :

- z pojazdów w formie obwoźnej (samochody, przyczepy, campingi),
- ze stoisk w formie stałej (stragany, wiaty, ławy, stoły),
- w formie obnośnej (z ręki, z ziemi, wiaderka, kosza itp.)

§ 3. 1.Działalność na targowisku mogą prowadzić:

- osoby fizyczne i prawne posiadające uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej,
- rolnicy i działkowcy,
- rękodzielnicy ludowi i artystyczni,
- zbieracze runa i owoców leśnych,
- osoby sprzedające swoje używane przedmioty,
- cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski.

2. Miejsce handlowe zajmują w pierwszej kolejności handlujący, którzy mają zawartą z zarządcą targowiska umowę o rezerwację miejsca handlowego, która określa warunki rezerwacji.

3. Po godzinie 8.00, nie zajęte, a objęte rezerwacją miejsce handlowe, pozostaje w dyspozycji zarządcy, który może je udostępnić innemu handlującemu.

4. Miejsca handlowe opisane są na planie zagospodarowania targowiska, stanowiącego integralną część niniejszego regulaminu.

§ 4. 1.Na targowisku mogą być sprzedawane, wszelkie prawem dopuszczone do obrotu towary za wyjątkiem:

a) napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających

b) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków leczniczych (za wyjątkiem ziół) i innych materiałów niebezpiecznych oraz łatwopalnych,

c) broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych, z zastrzeżeniem ust.3

d) przedmiotów stanowiących aktualne wyposażenie wojska i policji oraz innych polskich służb mundurowych,

e) pojazdów mechanicznych,

f) towarów szkodliwych dla zdrowia,

g) środków ochrony roślin, nawozów sztucznych

h) innych artykułów , których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

2. Handel środkami spożywczymi może odbywać się po spełnieniu przez handlujących warunków określonych w odrębnych przepisach.

3. Handel artykułami pirotechnicznymi jest dozwolony wyłącznie w czasie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach

4. Na targowisku zabrania się:

a) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów,

b) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych,

c) wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych,

d) sprzedaży grzybów dziko rosnących nie posiadających certyfikatu,

e) wjazdu na teren samochodami o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, bez zgody zarządcy targowiska,

f) zajmowania i tarasowania przejść i dróg przejazdowych

g) zajmowania miejsca do sprzedaży na drogach , chodnikach, trawnikach i innych miejscach przeznaczonych do ruchu lub w sposób hamujący i utrudniający ruch,

h) ustawiania i przestawiania własnych bądź istniejących punków sprzedaży, bez zgody zarządcy,

§ 5. 1. Osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na targowisku zobowiązane są do:

a) przestrzegania regulaminu targowiska,

b) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności, a w szczególności: przepisów sanitarnych, porządkowych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta,

c) przestrzegania przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i Prawa działalności gospodarczej ,

d) uiszczania opłaty targowej,

e) posiadania dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności handlowej, posiadania aktualnego dokumentu uiszczenia opłat i okazywania ich na żądanie osób uprawnionych do kontroli,

f) oznakowania punktu sprzedaży: nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem osoby prowadzącej działalność handlową, wraz ze wskazaniem jej siedziby lub miejsca zamieszkania,

g) prowadzenia handlu w punkcie sprzedaży wskazanym przez zarządcę

h) należytego korzystania z pomieszczeń i urządzeń stanowiących wyposażenie targowiska,

i) używania sprawnych urządzeń pomiarowych z ważną legalizacją; urządzenia pomiarowe winny być tak użytkowane, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, mierzenia i liczenia,

j) umieszczania na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego, zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwość informację o ich wysokości,

k) utrzymanie czystości w miejscu handlu i wokół niego, gromadzenia odpadów na swoim stanowisku, a po zakończeniu sprzedaży do ich usunięcia na miejsce do tego przeznaczone,

l) usunięcia z miejsca handlowego, po zakończeniu sprzedaży, wszelkich rzeczy stanowiących własność handlującego, w szczególności demon-

tażu stoiska,

m) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku,

n) stosowania się do zaleceń zarządcy i służb porządkowych.

5. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny posiadać pełną dokumentację dotyczącą zakresu prowadzonego handlu oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby handlującej.

6. Osoba sprzedająca produkty pochodzenia leśnego zobowiązana jest do umieszczania przy swoim miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz miejsce ich pochodzenia /nazwa lasu - terenu/ .

§ 6. 1.Osoby zobowiązane do uiszczenia opłaty targowej, regulują ją u inkasenta posiadającego stosowne upoważnienie, który zobowiązany jest wystawić pokwitowanie pobranej należności, zgodnej z uchwała Rady Miejskiej

2. Kwit opłaty targowej należy zachować do kontroli, którą mogą przeprowadzić osoby upoważnione przez zarządcę, Burmistrza Miasta Lublińca, oraz inne podmioty, na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zabrania się odstępowania opłaty targowej innym osobom, za wyjątkiem zatrudnionych przez zajmującego punkt sprzedaży.

§ 7. 1.Handel artykułami spożywczymi na targowisku przy ul. Piłsudskiego w Lublińcu może się odbywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Nie dopuszcza się umieszczania stoisk z artykułami spożywczymi wzdłuż północnego ogrodzenia .

2. Producenci i wytwórcy sektora produkcji rolnej z terenu Gminy Lubliniec oraz powiatu lublinieckiego na targowisku przy ul. Piłsudskiego mają prawo rezerwacji miejsc w wyznaczonym sektorze (zaznaczonym na planie) od dnia 1 kwietnia do 30 listopada.

3. W sektorze o którym mowa w ust.2 może odbywać się tylko handel płodami rolnymi i leśnymi.

§ 8. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i ich egzekwowaniu administrator ma prawo korzystać z pomocy odpowiednich służb państwowych, policyjno- porządkowych – w tym Straży Miejskiej.

§ 9. Skargi na pracę inkasenta należy składać do Zarządcy targowiska.

§ 10. Zarządca nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez osoby prowadzące handel na targowisku.

§ 11. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 684/LI/2010
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2010 r.

Zasady rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Piłsudskiego w Lublińcu.

§ 1. 1.Zarządca lub osoba przez niego uprawniona jest kompetentna do pobierania opłaty za rezerwację stanowiska handlowego na targowisku miejskim.

2. Opłata za rezerwację stanowi przychód zarządcy.

§ 2. 1.Wszystkie miejsca na targowisku miejskim podlegają rezerwacji. Plan sytuacyjny rezerwacji wraz z cennikiem opłat za rezerwację wywieszony jest na tablicy ogłoszeń targowiska.

2. Wnioski o rezerwację miejsc przyjmowane są do 10 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ma obowiązywać.

3. W przypadku, gdy na to samo miejsce wpłynie większa ilość wniosków o rezerwację, zarządca targowiska przeprowadzi licytację z udziałem zainteresowanych wnioskodawców.

4. Rezerwacja miejsca może być opłacana na trzy miesiące z góry. Nie można rezerwować miejsc z wyprzedzeniem pomijając ciągłość miesięcy kalendarzowych.

5. W przypadku, gdy termin opłaty należności za rezerwację przypada na dzień ustawowo wolny, termin opłaty upływa następnego dnia roboczego.

6. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w terminie jak wyżej Zarządca nie zapewnia rezerwacji poprzednio zajmowanego miejsca.

7. Osoby posiadające rezerwację zobowiązane są do posiadania i okazywania inkasentom oraz innym upoważnionym pracownikom dokumentów potwierdzających rezerwację wraz z dowodem tożsamości.

8. Rezerwacja nie może być odstępowana osobom trzecim.

9. Wniesienie opłaty rezerwacyjnej nie zwalnia handlującego od innych opłat, w tym targowej, i za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego.

10.Dowodem na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej jest kwit KP z pieczęcią zarządcy.

11.W przypadku rezygnacji przez handlującego z zarezerwowanego wcześniej miejsca handlowego, opłata nie podlega zwrotowi.

§ 3. 1. Zarządca targowiska ma prawo odmówić rezerwacji miejsca handlowego osobie, która nie stosuje się do Regulaminu Targowiska Miejskiego.

2. Rezerwacja miejsca obowiązuje do godziny 8.00 dnia na który została opłacona. Po tej godzinie, miejsce może zostać zajęte przez innego handlującego.

3. W przypadku, gdy na to samo miejsce wpłynie większa ilość wniosków o rezerwację, zarządca targowiska przeprowadzi licytację z udziałem zainteresowanych wnioskodawców.

1614

UCHWAŁA NR 691/LI/2010
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Drozdów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

za zgodą Starosty Lublinieckiego reprezentującego Skarb Państwa,Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Miasta Lubliniec oraz Skarbu Państwa, biegnącej od ulicy Drozdów w kierunku wschodnim, obejmującej nieruchomości oznaczone numerami działek 2558/86, 2577/86, 2619/87, 2622/92, 3683/87 z karty mapy 5 Droniowiczki obręb Lubliniec, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę "ulicy Szczygłów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Piotr Półtorak

Załącznik
do uchwały Nr 691/LI/2010
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2010 r.

załącznik graficzny do uchwały

1615

UCHWAŁA NR 699/LII/2010
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 3, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z poźn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położoną na terenie miasta Lublińca stanowiącą wydzieloną działkę oznaczoną nr 161/11.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także zostanie zamieszczona w urzędowym informatorze komputerowym oraz opublikowana w lokalnej prasie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Piotr Półtorak

1616

UCHWAŁA NR 703/LII/2010
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 660/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010 r.

Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 660/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

§ 2. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Piotr Półtorak

1617

UCHWAŁA NR 709/LII/2010
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze gminnej, położonej na terenie miasta Lublińca, zaliczonej do kategorii dróg gminnych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 545/XLVII/09 z dnia 29 grudnia 2009r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 22 lutego 2010r. Nr 30, poz. 420, biegnącej od ulicy św. Anny w kierunku południowym do targowiska miejskiego, stanowiącej działki 2324/253; 2325/253; 2327/250; 2710/260; 2711/260; 2712/260 oraz część działki nr 3433/260 z karty mapy 2 obręb Lubliniec, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę „ulicy Targowej".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Piotr Półtorak

Załącznik
do uchwały Nr 709/LII/2010
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

załącznik graficzny



1618

UCHWAŁA NR LXXI/1038/10
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/349/2004 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Mysłowice uchwala

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XXXI/349/2004 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie podwyższenia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu z 3% na 7% ceny gruntu, za pozostałe nieruchomości gruntowe w rozumieniu art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), oddawane w użytkowanie wieczyste.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice
Bernard Pastuszka

1619

UCHWAŁA NR LXXI/1040/10
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXX/336/2004 z dnia 15 lipca 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) . Rada Miasta Mysłowice uchwala

§ 1. Traci moc uchwała Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/336/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mysłowice na rzecz ich najemców oraz wyrażenia przez Radę Miasta zgody na stosowanie przez Prezydenta Miasta bonifikaty przy sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mysłowice na rzecz ich najemców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice
Bernard Pastuszka

1620

UCHWAŁA NR XLI/365/10
RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Myszków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) Zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Myszków lub jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami".

2) Organy i osoby uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności, o których umowa w pkt. 1 oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć osobę, która zgodnie z obowiązującym statutem jest uprawniona do zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Myszków;

2) należności – należy przez to rozumieć sumę należności:

a) głównej – będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem Gminy Myszków lub jej jednostek organizacyjnych,

b) odsetek od należności głównej,

c) ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne i inne);

3) uldze – należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności.

§ 3. 1. Należności mogą być umarzane w całości lub części w przypadkach, gdy:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając spadkobierców ani żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00zł;

2) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, ponieważ jego majątek nie pozwala na zaspokojenie kosztów postępowania lub sąd umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

4) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,

6) postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika okazało się nieskuteczne;

7) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

8) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

9) przemawiają za tym względy społeczne lub gospodarcze;

10) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu

11) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;

2. Umorzenie należności odbywa się na wniosek dłużnika a przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 także z urzędu.

3. Wniosek o umorzenie powinien być należycie uzasadniony.

4. Umorzenie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1 a zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

6. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należności, należy określić termin spłaty nieumorzonej części należności, z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania terminu spłaty, dłużnik zobowiązany jest do zapłaty całej należności.

§ 4. 1. Do umorzenia należności uprawniony jest Burmistrz Miasta Myszkowa oraz kierownik jednostki do kwoty 2.000,00 zł w odniesieniu do należności przypadających tej jednostce.

2. Umorzenie należności jednostki organizacyjnej przekraczającej kwotę 2.000 zł przez Burmistrza Miasta Myszkowa, następuje na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku kierownika jednostki oraz na podstawie opinii właściwego wydziału Urzędu Miasta, sprawującego nadzór merytoryczny nad jednostką organizacyjną.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają Burmistrzowi imienny wykaz z podaniem podstawy i kwoty umorzenia należności w okresach półrocznych przy sprawozdaniach finansowych.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Myszków Burmistrz

Miasta lub kierownik jednostki na udokumentowany i uzasadniony wniosek dłużnika, działając na zasadach określonych w § 4, może odraczać terminy zapłaty w całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Jeżeli decyzja odmawiająca została doręczona dłużnikowi po upływie dwóch miesięcy bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji.

3. Od należności, których spłata została odroczona czy rozłożona na raty, odsetki naliczane są do dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości ustalonej którejkolwiek raty, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności i innymi należnościami ubocznymi.

§ 6. Stosowanie ulg wobec dłużników – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną i odbywać się będzie przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 nr 59 poz. 404 z późn. zm.).

§ 7. 1. W przypadku umorzenia należności w całości lub części właściwą jest forma jednostronnego oświadczenia woli, złożonego - odpowiednio - przez Burmistrza Miasta Myszkowa lub kierownika jednostki.

2. W przypadku odroczenia terminu spłaty należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty właściwą jest forma pisemnego porozumienia lub umowy, zawartego - odpowiednio - pomiędzy dłużnikiem a Burmistrzem Miasta Myszkowa lub kierownikiem jednostki.

3. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego - odpowiednio - przez Burmistrza Miasta Myszkowa lub kierownika jednostki.

§ 8. Wykonane uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XL/340/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organu do tego uprawnionego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Urszula Motylewska

1621

UCHWAŁA NR XXXVII/305/2010
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami), art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 405) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 7 w Domu Pomocy Społecznej w Turowie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Turowie przy ulicy Joachimowskiej nr 85 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Olsztyn, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.olsztyn.ug.gov.pl

Przewodniczący Rady
Gminy Olsztyn
Janusz Konieczny

1622

UCHWAŁA NR XXIX/208/10
RADY GMINY PANKI

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Gminie Panki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 oraz 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 i 7, art. 6 pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1. Ustala się częściową odpłatność za świadczenia dodatkowe realizowane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Panki w zakresie przekraczającym realizację 5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 2. Opłata za świadczenia dodatkowe obejmuje następujące zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze:

a) zajęcia relaksacyjno-wyciszające,
b) zajęcia relaksacyjne w ogrodzie przedszkolnym,
c) naukę czytania i pisania,
d) zajęcia z zakresu logopedii.

§ 3. Opłata za dodatkowe świadczenia opiekuńczo-dydaktyczno -wychowawcze wymienione w § 2, uzależniona jest od czasu trwania zajęć i wynosi 0.54 zł. za godzinę każdego rodzaju zajęć.

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega pomniejszeniu za każdą godzinę nieobecności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia stałej opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do opłat od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady Gminy Panki
mgr inż. Dominik Mirek

1623

UCHWAŁA NR LII/440/2010
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków

Działając na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt.1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Radzionków przyjętym uchwałą Nr IX/62/2003 Rady Miasta Radzionków z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków (Dz.Urz.Woj.Śl Nr 81, poz. 2203), ze zmianami wynikającymi z uchwał: Nr XLIII/292/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 maja 2006 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 85, poz. 2399), Nr XXIV/190/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku (Dz.Urz. Woj.Śl. Nr 63, poz. 1413), Nr XXXI/257/2008 z dnia 25 września 2008 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 198, poz. 3603) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 30 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Skarbnik Miasta czuwa nad prawidłowością opracowania i wykonania budżetu Miasta pod względem zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych.";

2) § 37 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Miasto prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o uchwałę budżetową.";

3) skreśla się § 42 ust. 2;

4) § 42 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Szczegółowy zakres stosunku pracy pracowników samorządowych reguluje ustawa o pracownikach samorządowych.";

5) § 45 otrzymuje nowe brzmienie:

„Protokoły z posiedzeń Rady i jej komisji podlegają udostępnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem."

6) skreśla się § 47.

7) w załączniku nr 3 do Statutu Miasta Radzionków – Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych – wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie

41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4",

b) ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

" 7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

41-922 Radzionków, ul. Księżogórska 90".

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XLIII/292/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 maja 2006 roku (Dz. Urz.Woj.Śl. Nr 85, poz. 2399).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Bernard Skibiński

1624

UCHWAŁA NR XLVI/345/10
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Siewierzu uchwala

§ 1. Ustalić stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 3. Tracą moc:

- Uchwała Nr XLII/307/05 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
- Uchwała Nr XXV/191/08 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/307/05 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Siewierzu
mgr Barbara Bochenek

1625

UCHWAŁA NR LII/602/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

§ 1. Miesięczna odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia na rzecz dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnowskie Góry zwanych w dalszej części przedszkolami - w zakresie usług mających charakter zajęć opiekuńczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty - wynosi 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia na rzecz dziecka w przedszkolu.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry oraz Uchwała Nr XXV/237/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr SZCZĘSNY

1626

UCHWAŁA NR LV/656/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.), na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

1. Nadać nazwę **Rondo NSZZ „Solidarność”** rondu ulicznemu położonemu w Tarnowskich Górach – Dzielnicy Śródmieście – Centrum u zbiegu dróg publicznych – ulicy Gliwickiej, Legionów i Kardynała St.Wyszyńskiego.

2. Schematyczny szkic sytuacyjny ronda zawiera załącznik nr 1.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wymaga podania do wiadomości publicznej w drodze obwieszczenia.

4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr SZCZĘSNY

Załącznik
do Uchwały Nr LV/656/2010
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 kwietnia 2010 r.



1627

UCHWAŁA NR LV/657/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie miasta Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust.1, 3, 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 151 poz. 1220 z późn.zm.), w oparciu o uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

§ 1. 1. Zmienić treść załącznika do Uchwały Nr XXII/207/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie miasta Tarnowskie Góry w stosunku do pomników przyrody – drzew wyszczególnionych poniżej, z powodu zmiany właściciela terenu, który otrzymuje brzmienie:

Dzielnica: Centrum - Śródmieście
Gatunek: Leszczyna turecka
Obwód [cm]: 141
Położenie: otoczenie budynku posesji przy ul. Ogrodowej 1
Nr ewidencji: 91
Właściciel/administrator: „DRABEK" Sp. j. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Skośnej 15
Dzielnica: Centrum - Śródmieście
Gatunek: Leszczyna turecka
Obwód [cm]: 256
Położenie: otoczenie budynku posesji przy ul. Ogrodowej 1
Nr ewidencji: 92
Właściciel/administrator: „DRABEK" Sp. j. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Skośnej 15
Dzielnica: Centrum - Śródmieście
Gatunek: Leszczyna turecka
Obwód [cm]: 196
Położenie: otoczenie budynku posesji przy ul. Ogrodowej 1
Nr ewidencji: 93
Właściciel/administrator: „DRABEK" Sp. j. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Skośnej 15

§ 2. 1. Znieść ochronę prawną w stosunku do pomnika przyrody – drzewa wyszczególnionego poniżej, z powodu utraty wartości przyrodniczych:
Dzielnica: Centrum - Śródmieście
Gatunek: Leszczyna turecka
Obwód [cm]: 141
Położenie: otoczenie budynku posesji przy ul. Ogrodowej 1
Nr ewidencji: 91
Właściciel/
administrator: „DRABEK" Sp. j. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Skośnej 15

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wykreślenia drzewa gatunek Leszczyna turecka o obwodzie pnia 141cm rosnącego w otoczeniu budynku posesji przy ul. Ogrodowej 1 w Tarnowskich Górach z rejestru pomników przyrody.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr SZCZĘSNY

1628

UCHWAŁA NR LV/660/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz określenia ich granic i numerów

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), w związku z art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w celu dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego, na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w stałych obwodach głosowania na terenie Miasta Tarnowskie Góry poprzez:

1. dopisanie do obwodu głosowania Nr 16 nowo utworzonych ulic: Bażantów, Augustyna Kaczmarka.
2. dopisanie do obwodu głosowania Nr 27 nowo utworzonej ulicy Ks. Ignacego Siwca.

§ 2. Ustalić granice i numery obwodów głosowania, jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej mieszkańców poprzez publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego, na tablicach informacyjnych Rad Dzielnic oraz poprzez rozplakatowanie w formie obwieszczenia na terenie miasta Tarnowskie Góry.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/438/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz określenia ich granic i numerów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Szczęsny

Załącznik
do Uchwały Nr LV/660/2010
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Wykaz granic i numerów stałych obwodów głosowania

Nr obwodu	Granice obwodu
1	Ulice: Karola Miarki, Krakowska, Marszałka Piłsudskiego, Oświęcimska, Piastowska, Plac Wolności, Rynek, Staropocztowa, Tylna, Żwirki i Wigury
2	Ulice: Bytomska, Kaczyniec, Karłuszowiec, Legionów, Ligonia, Lipowa, Nałkowskiej, Ogrodowa, Opaleniec
3	Ulice: Bondkowskiego, Franciszka Garusa, Górnicza, Jurczyka, Lompy, Mleczna, Nowaka, Piernikarczyka, Plac Gwarków, Świętego Jacka, Zamkowa
4	Ulice: Dolna, Jana III Sobieskiego, Księdza Lewka, Księdza Wajdy, Lelewela, Łukowa, Odrodzenia, Orzeszkowej, Poprzeczna, Przesmyk, Ratuszowa, Sienna, Stalmacha, Strzelecka, Wawreczki, Wąska
5	Ulice: Cegielniana, Hutnicza, Kochanowskiego, Nakielska, Płuczki, Równoległa, Stara
6	Ulice: Bałtycka, Cicha, Daszyńskiego, Dolomitów, Gliwicka od nr 1 do nr 156, Kierunkowa, Kolejarzy, Konduktorska, Kujawska, Ludowa, Lyszcze, Łomnickiego, Małgorzaty, Maszynistów, Nowa, Prosta, Rudna, Semaforowa, Skalna, Skośna, Staszica od nr 1 do nr 82, Sygnałów, Szarych Szeregów, Szczęść Boże, Szybów, Torowa, Trakcyjna, Wielkopolska
7	Ulice: Częstochowska nr 1,3,4,5,12, 9 Maja, Pokoju, Sienkiewicza, Styczyńskiego, Tysiąclecia
8	Ulice: Bohaterów Monte Cassino, Generała Bema, Graniczna, Kasztanowa, Klonowa, Kościuszki, Krzywa, Księcia Jana Opolskiego, Mickiewicza, Powstańców Śląskich od nr 17 do nr 40
9	Ulice: płk. Czesława Chmielewskiego, płk. Cypriana Bystrama, Generała Hallera, Korczaka, Kruszcowa, Księdza Bończyka, Łowiecka, Okrzei, Skłodowskiej-Curie, Świdra, Tatrzańska, Wojska Polskiego, Zielona
10	Ulice: Krasickiego, Opolska od nr 1 do nr 67 (numery nieparzyste) i od nr 2 do nr 28 (numery parzyste), Powstańców Śląskich od nr 1 do nr 16, 11 Pułku Piechoty, 3 Pułku Ułanów, Świętej Katarzyny, Towarowa
11	Ulice: Opatowicka, Opolska od nr 30 do nr 44 (numery parzyste) i od nr 69 (numery nieparzyste), Ułańska
12	Ulice: Beskidzka, Cebuli, Drozdów, Gruzełki, Hipoteczna, Kormoranów, Królika, Krótka, Łanowa, Macieja, Młodzieżowa, Odrzańska, Ondraszka, Orla, Osmańczyka, Pawia, PCK, Pomorska, Poranna, Przepiórek, Radosna
13	Ulice: Kardynała Wyszyńskiego od nr 1 do nr 111 (numery nieparzyste) i od nr 16 do nr 64 (numery parzyste), Roździeńskiego, Ruciana, Rymera, Sawina, Słowików, Staropolska, Strzelców Bytomskich, Szafirowa, Szczygłów, Szkolna, Szpaków, Szymały, Śliska, Wenecka, Wesoła, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zagrodowa
14	Ulice: Główna, Grunwaldzka, Jodłowa, Kłosowa, Kopalniana, Krucza, Kurka, Mała, Parkowa, Plater, Podmiejska, Prochowa, Puszkina, Radzionkowska, Spacerowa, Staffa, Strzelnicza, 23 Stycznia, Świetlana, Świętej Barbary, Walecznych, Wapienna, Wilcza
15	Ulice: Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bracka, Generała Sikorskiego, Głogowa, Góralska, Henryka Brodatego, Jemiołowa, Kalinowa, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Króla Jana Kazimierza, Królowej Jadwigi, Korola, Kościuszkowców, Ks. Wiktora Sojki, Leszczynowa, Mieszka I, Przedwiośnie, Rodło, Skargi, Stefana Batorego, Strzelczyka, Swobodna, Tarninowa, Topolowa, Wolskiego, Zwycięstwa
16	Ulice: Augustyna Kaczmarka, Bażantów, Brzozowa, Czajek, Długa, Gliwicka od nr 158 , Jaworowa, Kamienna, Księdza Renka, Myśliwska, Niemcewicza, Repecka od nr 49 do nr 63 (numery nieparzyste) i od nr 100 do nr 112 (numery parzyste), Sadowa, Sikorek, Skowronków, Spokojna, Staszica od nr 83 do nr 150, Turkusowa, Waliski, Witosa, Wodociągowa, Żeromskiego
17	Ulice: Doniecka, Janasa, Miedziana, Niedziałkowskiego, Pyskowicka, Srebrna, Widokowa
18	Ulice: Francuska, Repecka od nr 1 do nr 47 (numery nieparzyste) i od nr 2 do nr 98 (numery parzyste)
19	Ulice: Kardynała Wyszyńskiego od nr 66 do nr 206 (numery parzyste) i od nr 113 do nr 139 (numery nieparzyste), Skrzypczyka, Śniadeckiego, Włoska

20	Ulice: Bałkańska, Duńska, Estońska, Fińska, Hiszpańska, Litewska, Łotewska, Norweska
21	Ulice: Morcinka, Poczdamska
22	Ulice: Saperów, Szwedzka, Węgierska
23	Ulice: Aleja Kwiatów, Astrów, Bratków, Dąbrowskiego, Fiołków, Kolorowa, Świętego Jana
24	Ulice: Chopina, Kopernika, Miła, Miodowa, Młodości, Narcyzów, Piaskowa, Pogodna, Różana, Stroma, Targowa, Zaciszna
25	Ulica: Słoneczników
26	Ulice: Górnośląska, Pastuszki, Polarna od nr 80 do nr 90 (numery parzyste) i od nr 99 do nr 103 (numery nieparzyste), Sielanka, Skarżyńskiego, Słomianka, Starotarnowicka, Wiejska, Wiśniowa, Zalesie
27	Ulice: Generała Andersa, Księdza Ignacego Siwca, Marii Rozpłochowskiej
28	Ulice: Błękitna, Broniewskiego, Cmentarna, Częstochowska od nr 11 (numery nieparzyste) i od nr 18 (numery parzyste), Fabryczna, Jasna, Końcowa, Korfantego, Lasowicka, Leśna, Letnia, Łączna, 1 Maja, 3 Maja, Mokra, Moniuszki, Mościckiego, Narutowicza, Plebiscytowa, Polna, Prostopadła, Reymonta, Siewierska, Sosnowa, Spadowa, Stawowa, Świętego Wojciecha, Tęczowa, Wiosenna, Wrzosowa, Źródlana
29	Ulice: Boczna, Czarnohucka, Grodzka, Grzybowa od nr 85 do nr 211 (numery nieparzyste) i od nr 72 do nr 224 (numery parzyste), Kolejowa, Księdza Rudola, Mazowiecka, Pola, Poziomkowa, Reja, Skórki, Słowackiego, 22 Stycznia, Wyzwolenia, Zakątek, Zawiśloka
30	Ulice: Borówkowa, Chemików, Druha Ignacego Sowy, Edukacji Narodowej, Jagodowa, Kanałowa, Na Glinkach, Okrężna, Poczty Gdańskiej, Rzeczna, Siwcowa, Szczytowa, Świerkowa, Westerplatte, Zakładowa, Żwirowa
31	Ulica: Armii Krajowej
32	Ulice: Dębowa, Doktora Hagera, Generała Pułaskiego, Grabowa, Husarska, Jagiellońska, Karłowicza, Kombatantów, Kossaka, Kraszewskiego, Pionierska, Plac XXV-lecia PRL, Proletariacka, Prusa, Rowickiego, Solskiego, Strawińskiego, Strzybnicka, Sudecka, Ściegiennego, Zametowska
33	Ulice: Agnieszki Osieckiej, Aleja Brzozowa, Batalionów Chłopskich, Górna, Grzybowa od nr 1 do nr 83d (numery nieparzyste) i od nr 2 do nr 70 (numery parzyste), Komuny Paryskiej, Kościelna, Kuncewiczowej, 11 Listopada, Lotników, Majakowskiego, Ks. Prałata Edwarda Płonki, Przemysłowa, Pustki-Leśnictwo, Wiślana, Zagórska, Zawiszy, Zwarta
34	Ulice: Czołgistów, Dymarska, Dzierżonia, Liściasta, Laryszowska, Łowna, Paderewskiego, Piaseczna, Płóciennika, Polarna od nr 1 do nr 41 (numery nieparzyste) i od nr 2 do nr 60 (numery parzyste) oraz budynki od nr 100 do nr 100f, Powstańców Warszawskich, Racławicka, Sempołowskiej, Sorychty, Starowapienna, Szymanowskiego, Tołstoja, Tuwima

1629

UCHWAŁA NR LV/662/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych oraz garaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a" , art. 40 ust. 1 , art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.), art. 28 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 68 ust 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

§ 1. Wyrazić zgodę na zbywanie przez Burmistrza Miasta:

1. lokali mieszkalnych,
2. garaży stanowiących nieruchomości zabudowane lub samodzielne lokale.

§ 2. Sprzedaż następuje w drodze przetargu. Na warunkach określonych w ustawie dopuszczalna jest sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

§ 3. 1. Sprzedaż lokali komunalnych następować może sukcesywnie, według zainteresowania najemców. W pierwszej kolejności przygotowywane do zbycia są lokale mieszkalne:
1) w istniejących wspólnotach mieszkaniowych,
2) w budynkach, z których przynajmniej 70% najemców złożyło wniosek o nabycie lokalu,
3) w budynku przeznaczonym do zbycia.
2. W razie zbywania lokali dążyć należy do sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych i garażowych w budynku.

§ 4. 1. Ustalić warunki udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy:
1) w budynkach, w których są co najmniej dwa lokale mieszkalne:
a) 40% ceny lokalu przy sprzedaży lokalu mieszkalnego,
b) 30% ceny lokalu w przypadku sprzedaży za cenę uiszczoną jednorazowo,
c) 20% ceny lokalu gdy dochodzi do równoczesnego wykupienia wszystkich lokali mieszkalnych w danym budynku,
d) 20 % ceny lokalu w przypadku sprzedaży równocześnie wszystkich lokali mieszkalnych pozostałych do zbycia w danym budynku gdy są to co najmniej dwa lokale,
e) 13 % ceny lokalu jeżeli lokal jest w budynku wybudowanym przed 1945 r.,
2. w przypadku sprzedaży na rzecz najemcy domu jednorodzinnego:
a) 40% ceny nieruchomości,
b) 30 % ceny w przypadku sprzedaży za cenę uiszczoną jednorazowo,
3. bonifikata jest równa sumie bonifikat z pkt 1 lit od a) do e) albo sumie bonifikat z pkt.2 lit. a) i b), przy czym suma ta nie może przekroczyć 90% ceny lokalu ustalonej na podstawie operatu szacunkowego.
4. za równoczesną sprzedaż uznaje się zawarcie umowy w formie aktu notarialnego ze wszystkimi najemcami w jednym uzgodnionym terminie.

§ 5. Nie prowadzi się sprzedaży lokali socjalnych a także lokali w budynkach:
1. przeznaczonych do rozbiórki lub przeznaczonych do remontu wymagającego czasowego wysiedlenia lokatorów,
2. o nietrwałej konstrukcji,
3. nie mających lokalizacji stałej,
4. użyteczności publicznej.

§ 6. Do spraw wszczętych a nie zakończonych mają zastosowanie przepisy niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwala Nr XL/455/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych oraz garaży.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr SZCZĘSNY

1630

UCHWAŁA NR LVI/666/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 5 maja 2010 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr LII/602/2010 Rady Miej-

skiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr SZCZĘSNY

1631

UCHWAŁA NR LVI/667/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 5 maja 2010 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry oraz Uchwały Nr XXV/237/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry oraz Uchwałę Nr XXV/237/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr SZCZĘSNY

1632

UCHWAŁA NR XLV/444/10
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 r. dot. ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009r który otrzymuje nowe brzmienie.

2. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009r który otrzymuje nowe

brzmienie.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego
Lech Litwora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27.05.2009 r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XLV/444/10 z dnia 29.04.2010 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

l.p.	**OPŁATY**	STAWKI
1.	OPŁATY JEDNORAZOWE	
	Opłatę uiszczaną u inkasenta wnosi się za pełne godziny parkowania. Opłatę uiszczoną w parkomacie lub przez telefon komórkowy wnosi się za dowolny okres w wysokości proporcjonalnej do czasu parkowania, przy czym minimalny czas wynosi 20 min (§ 9 Regulaminu).	
1.1.	W podstrefie cenowej A – czerwonej	
	za pierwszą godzinę:	2,10 zł
	za drugą godzinę:	2,50 zł
	za trzecią godzinę:	3,00 zł
	za czwartą i każdą następną godzinę:	2,10 zł
1.2.	W podstrefie cenowej B - zielonej	
	za pierwszą godzinę:	1,50 zł
	za drugą godzinę:	1,80 zł
	za trzecią godzinę:	2,10 zł
	za czwartą i każdą następną godzinę:	1,50 zł
2.	**KARTY ABONAMENTOWE**	
	Karty abonamentowe sprzedawane na okres jednego miesiąca (§ 10 Regulaminu).	
	Podstrefa cenowa	Cena za 1 miesiąc postoju
	Podstrefa A - czerwona	100,00 zł
	Podstrefa B - zielona	70,00 zł
3.	**OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE - IDENTYFIKATORY**	
	Miesięczna stawka za postój pojazdu osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy i przedsiębiorców których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP (§ 11 Regulaminu).	20,00 zł
4	**OPŁATY DODATKOWE**	Ryczałt
4.1	w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i wpłacenia opłaty dodatkowej w kasie lub na konto Urzędu Miasta w terminie 7 dni licząc od dnia zdarzenia. (§ 18 pkt 1 Regulaminu)	15,00 zł

4.2	- w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i wpłacenia opłaty dodatkowej w kasie lub na konto Urzędu Miasta w terminie 7 dni licząc od dnia zdarzenia. (§ 18pkt 2 Regulaminu) -przypadku parkowania z kartą abonamentową w podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i wpłacenia opłaty w kasie lub na konto Urzędu Miastaw terminie	30,00 zł
	7 dni licząc od dnia zdarzenia.(§ 18 pkt 4 Regulaminu)	
4.3	- w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i nie wpłacenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni (§ 18 pkt 2 Regulaminu) - w przypadku parkowania z kartą abonamentową w podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i nie wpłacenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni (§ 18 pkt 4 Regulaminu)	50,00 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/337/09
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 27.05.2009 r.
w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XLV/444/
10 z dnia 29.04.2010 r.

REGULAMIN
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

§ 1. Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Wodzisławiu Śląskim, wymienionych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 r. sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zwanej dalej Uchwałą, oraz sposób pobierania opłat za parkowanie i opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oraz skróty oznaczają :

1) SPP – Strefa Płatnego Parkowania,

2) kontroler SPP – pracownik Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim upoważniony do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP,

3) bilet parkingowy – wydruk z automatu parkingowego lub wykupiony u parkingowego stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPP,

4) identyfikator – dokument zawierający swój numer seryjny oraz numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty zryczałtowanej, upoważniający do parkowania bez wnoszenia opłaty jednorazowej w SPP,

5) karta abonamentowa – dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej,

6) karta parkingowa – dokument wydany osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2003, Nr 58, poz. 515 ze zm.),

7) podstrefa cenowa (A - czerwona, B - zielona) jest to wydzielona część SPP przeznaczona do parkowania pojazdów, posiadających ważny w tej podstrefie bilet parkingowy, identyfikator lub kartę abonamentową,

8) koperta – zastrzeżone, stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach wyłączności przez osobę, która poniosła z tego tytułu opłatę,

9) automat parkingowy – urządzenie wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet bilety parkingowe,

10) czas parkowania :

a) prawidłowy – udokumentowany biletem parkingowym, telefonem komórkowym, identyfikatorem lub kartą abonamentową, opłacony czas parkowania pojazdu samochodowego w SPP,

b) nieprawidłowy (nieopłacony) – czas parkowania w SPP bez wniesienia wymaganej opłaty, udokumentowany wezwaniem do zapłaty,

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. 1. Za parkowanie w SPP pobiera się opłaty, w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do Uchwały, zróżnicowane w zależności od parkowania w określonej podstrefie cenowej.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu w SPP, w dni robocze , od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7^{00} do 17^{00}.

3. Dopuszcza się możliwość zaniechania poboru opłat w określone dni. Decyzję w tym względzie podejmuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego i podaje ją do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

§ 4. 1. Granice SPP oraz podstref określa Załącznik Nr 1 do Uchwały.

2. Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44 „strefa parkowania", natomiast wyjazdy znakami D-45 „koniec strefy parkowania"

§ 5. 1. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie :

1) jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym przy użyciu monet, u parkingowego lub przez telefon komórkowy.

2) abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,

3) zryczałtowane – uiszczane poprzez wykupienie identyfikatora.

2. Karty abonamentowe i identyfikatory można wykupić wyłącznie w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP, w czasie jej funkcjonowania, z zastrzeżeniem § 7, pkt 4, jest odpłatny tak, jak postój innych pojazdów.

§ 6. Od opłat o których mowa w § 3 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 7. Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

1) pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, Straż Miejska itp.),

2) pojazdów jednośladowych,

3) pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone" z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,

4) taksówek i pojazdów zaopatrzenia – za postój do 30 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub rozładunkiem towarów.

Rozdział II
REALIZACJA OPŁAT W SPP

§ 8. 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za parkowanie.

2. Nie dopełnienie obowiązku określonego w ust.1 powoduje nałożenie na właściciela pojazdu samochodowego parkującego w SPP opłaty dodatkowej, której wysokość określona jest w § 18 i Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 9. 1. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 20 minut.

2. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem ust.1 następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.

3. Opłacenie czasu parkowania może nastąpić również u parkingowego lub przy użyciu telefonu komórkowego z zastrzeżeniem, że Miasto podpisze w tym względzie stosowną umowę z operatorem systemu.

§ 10. 1. Wysokość opłat abonamentowych, o których mowa w § 5, ust.1, pkt 1 określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

2. Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty określonej w ust.1 wydaje się na okres jednego miesiąca.

§ 11. 1. Uprawnienie do wykupienia identyfikatora, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej, posiadają osoby zameldowane i przedsiębiorcy których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, na pobyt stały lub tymczasowy, z zastrzeżeniem ust. 2, będące właścicielem pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 2,5 t, z zastrzeżeniem ust. 3,

2. Osoby zameldowane na pobyt tymczasowy, będące najemcami lokalu mieszkalnego, usytuowanego przy ulicach objętych SPP, nabywają uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, po upływie roku od chwili pierwszego zameldowania.

3. Jako właściciela pojazdu, przyjmuje się także osoby będące użytkownikiem pojazdów samochodowych, na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową.

§ 12. 1. Osoby, o których mowa w § 11 ust.1 i 2, mogą wykupić identyfikator, po przedstawieniu każdorazowo następujących dokumentów :

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele, ewentualnie użytkownicy na postawie umowy leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową,

2) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania.

3) aktualnego wypisu z rejestru działalności gospodarczej lub odpisu z KRS (dotyczy przedsiębiorców)

2. Osoby, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2,

mają prawo do wykupu identyfikatora na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w pełnych miesiącach od dnia dokonania wykupu.

§ 13. 1. Identyfikatory dla osób wymienionych w § 11 ust.1, sprzedawane są dla określonych podstref, zgodnie z adresem zameldowania przy czym mieszkańcy budynków narożnych zlokalizowanych na pograniczu dwóch podstref mają prawo wyboru identyfikatora dla podstrefy A lub B.

2. Identyfikator jest ważny tylko w podstrefie, dla której został wydany.

3. Posiadacz ważnego identyfikatora, który przestał być właścicielem pojazdu samochodowego, lub zmienił adres zameldowania poza granice SPP, zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora. W przypadku zwrotu identyfikatora jego posiadacz otrzyma zwrot opłaty za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nie rozpoczętych miesiącach).

4. W razie utraty lub kradzieży identyfikatora, Miasto nie zwraca kosztów za nie wykorzystany okres jego ważności.

5. Osoba, zameldowana w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, która nie wykupi identyfikatora lub abonamentu, uiszcza opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, na zasadach określonych w § 8 i 9.

6. Przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w regulaminie jeden identyfikator może zostać wydany na maksymalnie dwa pojazdy.

§ 14. 1. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą występować o wyznaczenie na ulicach objętych SPP, zastrzeżonych miejsc postojowych – kopert.

2. Wyznaczanie kopert jak również naliczanie opłat następuje w trybie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

3. Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innych osób lub podmiotów gospodarczych, nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do Miasta Wodzisławia Śląskiego/.

§ 15. 1. Bilety parkingowe niezwłocznie po ich wykupieniu w najbliższym automacie parkingowym, a także karty abonamentowe, identyfikatory i karty parkingowe muszą być umieszczone za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

2. W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym automacie parkingowym, w tej samej podstrefie cenowej.

3. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania w SPP, z tym, że bilet parkingowy i karta abonamentowa wykupione dla podstrefy cenowej o wyższej stawce opłat za parkowanie uprawnia również do parkowania pojazdu samochodowego w podstrefie cenowej o niższej stawce opłat, natomiast bilet parkingowy i karta abonamentowa wykupiona dla podstrefy cenowej o niższej stawce, nie upoważnia do parkowania w podstrefie cenowej o wyższych stawkach opłat.

§ 16. Wykupienie karty abonamentowej lub identyfikatora i umieszczenie ich wewnątrz pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w § 15, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wyznaczonym miejscu w obszarze SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Miasta Wodzisławia Śląskiego w przypadku braku miejsc parkingowych.

Rozdział III
PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY

§ 17. 1. Za parkowanie w SPP, bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w § 18 oraz w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się :

1) nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II niniejszego regulaminu,

2) parkowanie ponad czas opłacony,

3) parkowanie z identyfikatorem przez osoby wymienione w § 11 ust.1 w podstrefie, innej niż wskazana na tym identyfikatorze,

4) parkowanie z kartą abonamentową w podstrefie cenowej droższej, niż wskazano na tej karcie.

3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego .

4. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 18. Ustala się opłaty dodatkowe w następujących wysokościach :

1) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i wpłacenia opłaty dodatkowej w kasie lub na konto Urzędu Miasta w terminie 7 dni licząc od dnia zdarzenia, kwota 15,00 zł,

2) w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i wpłacenia opłaty dodatkowej w kasie lub na konto Urzędu Miasta w terminie 7 dni licząc od dnia zdarzenia, kwota 30,00 zł,

3) w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie (przekroczenia opłaconego czasu

parkowania) i nie wpłacenia opłaty dodatkowej w kasie lub na konto Urzędu Miasta w terminie 7 dni licząc od dnia zdarzenia, kwota 50,00 zł,

4) w przypadkach określonych w § 17 ust.2, pkt. 3 i 4 opłaty dodatkowe ustala się w wysokości jak w pkt. 2 i 3.

Rozdział IV
KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 19. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie pracownicy Straży Miejskiej, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.

2. Pracownicy kontrolujący wnoszenie opłat posiadają widoczny identyfikator imienny.

§ 20. Obowiązkiem kontrolerów SPP jest kontrola parkowania pojazdów, a w szczególności:

1) kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,

2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych,

3) sprawdzanie ważności kart abonamentowych i identyfikatorów,

4) wypisywanie w terenie wezwań – do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego,

5) zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

6) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie do Służb Komunalnych Miasta.

§ 21. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych, kart abonamentowych oraz identyfikatorów.

1633

UCHWAŁA NR XLV/328/2010
RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy Licealnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Wojkowice Rada Miasta Wojkowice uchwala:

§ 1. Zmienia się nazwę ulicy Licealnej na Źrałków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Dziuba

1634

UCHWAŁA NR 403/XXXVIII/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 i 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Woźnikach stwierdza zgodność zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki i uchwala: zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki zatwierdzonego uchwałą Nr 234/XXI/04 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. w miejscowościach Woźniki i Piasek.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Dokonuje się w planie następujących zmian:

1) wprowadzenie w Woźnikach (Dyrdy) przy ul. Piaskowej w miejscu planowanego cmentarza, parkingu i usług – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) zmiana układu dróg wewnętrznych w Woźnikach (Dyrdy) przy ul.Górniczej,

3) zmiana przeznaczenia enklaw rolnych w Woźnikach (Dyrdy) przy ul. Podleśnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

4) przeznaczenie fragmentu łąki w Piasku pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

5) zmianę przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na usługi i handel w Woźnikach przy ul.Dworcowej.

2. Granice obszarów objętych przystąpieniem do opracowania zmian planu zostały określone na kopiach rysunku planu zatwierdzonego uchwałą Nr 234/XXI/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. a stanowią one załączniki graficzne Nr 1 – 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w planie jest określenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasad ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego i wymogów kształtowania przestrzeni publicznej,

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

5) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

7) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów,

8) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.

2. Na obszarze objętym planem z uwagi na ograniczony zakres zmian:

brak przesłanek do określenia ochrony dóbr kultury współczesnej i ustaleń wymienionych w art.15 ust. 2, pkt. 7, 8, 9 oraz w ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 3. 1. Plan składa się z części tekstowej, stanowiącej treść uchwały oraz części graficznej, zwanej dalej rysunkiem planu.

2. Rysunek planu sporządzony w skali 1 : 2 000 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. Z uwagi na skalę opracowania i położenie, plan składa się z oddzielnych rysunków dla poszczególnych fragmentów terenu oznaczonych Nr 1 - 5.

3. Dla planu obowiązują ustalenia:

1) tekstowe, stanowiące treść niniejszej uchwały;

2) graficzne, określone na rysunku planu, obejmujące następujące oznaczenia:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) symbole literowe i graficzne określające przeznaczenie i użytkowanie terenów,

e) stref konserwatorskich.

§ 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Woźnikach,

3) miejscowości - należy przez to rozumieć tereny obecnego i planowanego zainwestowania obejmujące jednostki osadnicze mieszczące się na rysunku planu w granicach objętych uchwałą o przystąpieniu do opracowania planu, przy czym dla orientacji podano także w nawiasie dawną nazwę jednostki,

4) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

5) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 1 : 2 000 zawierającej w swej treści granice władania i przeznaczenia terenu oraz inne ustalenia planu,

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję przeważającą na danym terenie,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy rozumieć przez to istniejący lub określony w planie sposób użytkowania nieruchomości lub ich części, który uzupełnia przeznaczenia podstawowe albo może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie,

8) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9) uciążliwości oddziaływania, należy przez to rozumieć zagrożenia jakie może wywołać funkcjonowanie danego obiektu czy urządzenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi hałasu i szkodliwego promieniowania, drgań,

10) skrót WKZ – oznacza odpowiednie służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

11) wskaźnik intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu przeznaczonego do jego realizacji i funkcjo-

nowania,

12) powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć tereny ogródków i sadów przydomowych, zieleń izolacyjna i dekoracyjna, trawniki, klomby, żywopłoty itp.

13) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyżej położonym elementem dachu, kalenicą a poziomem terenu,

14) infrastrukturę techniczną - należy przez to rozumieć sieci wodociągowe kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe oraz kable i nadziemne przewody energetyczne, telekomunikacyjne , także drogi wewnętrzne,

15) w przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw oraz aktów wykonawczych innych niż zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział II
Ustalenia ogólne dla obszarów i terenów objętych planem

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie postawowe wyodrębnionych obszarów i terenów o różnej funkcji i różnych zasadach zagospodarowania określonych na rysunkach planu symbolami:
N - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
U - usługi: handel, rzemiosło, gastronomia, biura, banki
UK - obiekty kultury, kościoły
Ł - łąki
KDd - drogi dojazdowe
KDw - drogi wewnętrzne
„**K1**” - strefa ochrony krajobrazu kulturowego

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) wprowadza się ochronę przed rozpraszaniem zabudowy, w tym szczególnie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usługowej poprzez ograniczenie możliwości lokalizacji tej zabudowy wyłącznie do terenów określonych w planie,

2) lokalizacja zabudowy od granicy działki sąsiedniej winna być zgodna z wymogami prawa budowlanego,

3) wprowadza się wymóg zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy w stosunku do dróg i ulic określonej w ustaleniach szczegółowych i na rysunkach planu,

4) wprowadza się ograniczenia wysokości budynków oraz ustala dla nowych obiektów ogólny wymóg kształtowania formy architektonicznej i detali nawiązujących do tradycji regionu z uwzględnieniem lokalnych warunków sytuowania,

5) usytuowanie reklam winno spełniać następujące warunki:

a) zakazuje się umieszczać na ogrodzeniu posesji,

b) nie może naruszać widoczności na drogach publicznych, ani przesłaniać lub stanowić bezpośredniego tła dla znaków drogowych,

c) umieszczone na elewacji budynku:

- do wysokości 1. kondygnacji: umieszczone w układzie pionowym lub poziomym,
- powyżej 1. kondygnacji: w układzie pionowym, o wysokości maksimum jednej kondygnacji budynku i szerokości do 1,8 m zajmując maksymalnie do 20 % powierzchni elewacji,

d) dopuszcza się sytuowanie wolnostojących reklam o wysokości do 4,8 m i szerokości 1,8 m w minimalnej odległości:

- 2,0 m od linii rozgraniczających drogi publiczne,
- 15,0 m od skrzyżowania dróg,

6) planowana zabudowa i zagospodarowanie działki nie może blokować spływu wód powierzchniowych, szczególnie w przypadku zagrożenia zalewaniem terenów sąsiednich,

7) na terenach zdrenowanych obowiązuje uzgodnienie rozwiązań projektowych ze służbą melioracyjną,

8) wprowadza się ochronę urządzeń melioracyjnych, w tym szczególnie rowów z wymogami zachowania przy nich pasa gruntu szerokości min. 4,0 m dla umożliwienia przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska:

1) prowadzona działalność (usługowa, gospodarcza, rolnicza) nie może powodować emisji szkodliwej dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, nie może powodować szkody w dobrach materialnych lub pogarszać walorów estetycznych środowiska i nie może kolidować także z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska,

2) oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością (związane z emisją gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów) nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący działalność,

3) w związku z koniecznością ochrony terenów przed hałasem, wyznacza się dopuszczalny poziom hałasu w granicach terenów zabudowy jednorodzinnej i letniskowej,

4) wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:

a) wymóg podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

b) zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych,

5) nakaz oczyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika wód opadowych z miejsc narażonych na zanieczyszczenia ropopochodne oraz terenów produkcyjnych, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych,

6) na obszarach przewidzianych do objęcia kanalizacją sanitarną dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników na ścieki, jako rozwiązanie tymczasowe,

7) zakaz składowania odpadów komunalnych i produkcyjnych na obszarze gminy i ustala się zasady postępowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, w tym:

a) wprowadza się obowiązek w granicach każdej działki budowlanej urządzenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia i segregacji odpadów, przekazywania ich właściwym jednostkom prowadzącym ich systematyczną utylizację,

b) usuwanie odpadów stałych na urządzone składowisko odpadów komunalnych spełniające wymogi ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i kształtowania przestrzeni publicznej:

Objęty ochroną krajobrazu kulturowego jest zespół podworski , w którym obowiązuje:

1) Wymóg zachowania ukształtowanego historycznie układu przestrzennego zespołu (usytuowania obiektów, linii zabudowy i gabarytów) oraz zharmonizowania architektury w wypadku lokalizacji nowych obiektów;

2) Wymóg uzgadniania z organem właściwym w sprawach ochrony zabytków, sposobu użytkowania istniejących obiektów i terenu;

3) Postulat uczytelnienia lokalizacji nasadzeniami o tradycyjnym składzie gatunkowym.

§ 9. Ustala się następujące ogólne zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości:

1. Na terenach objętych planem nie przewiduje się scalania większych terenów gruntów, jedynie łączenie wąskich działek lub indywidualne wymiany.

2. Przy podziale nieruchomości należy przestrzegać następujących zasad:

1) zachowanie minimalnych szerokości i wielkości działek dla poszczególnych rodzajów zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych,

2) nowe granice winne być prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego w stosunku do istniejącej zabudowy,

3) należy dążyć maksymalnie do prostopadłego układu wydzielanych działek zgodnie z proponowanymi zasadami podziału określonymi na rys. planu liniami przerywanymi, z wyjątkiem luk w istniejących ciągach zabudowy skośnej,

4) każda nowa nieruchomość winna mieć dostęp bezpośredni lub pośredni przez drogę wewnętrzną o szerokości min.5 m lub ustalone notarialnie prawo przejazdu do drogi publicznej.

§ 10. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna obszarów objętych zmianami planu opiera się na układzie dróg wojewódzkich oznaczonych symbolami KDW, dróg gminnych dojazdowych KDd i dróg wewnętrznych KDw.

2) zakłada się ochronę dróg wojewódzkich – głównych przed nowymi zjazdami, za wyjątkiem luk lub uzupełnień w ciągach zabudowy i w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

3) tereny zabudowy jednorodzinnej i usług będą obsługiwane z istniejących dróg gminnych dojazdowych i dróg wewnętrznych.

§ 11. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do istniejącej bądź przewidzianej do rozbudowy sieci wodociągowej; dopuszcza się realizację indywidualnych studni, pod warunkiem zachowania wymaganej odległości od zbiorników na ścieki i gnojowicę oraz pozytywnego wyniku badań sanitarnych.

2. Zasady odprowadzania wód opadowych:

1) wody opadowe winny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej, bądź na własny teren nieutwardzony,

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów odwadniających w sposób zabezpieczający czystość wód odbiorników pod warunkiem uzyskania wymaganych uzgodnień,

3) wody opadowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie , w tym terenów produkcyjnych, wymagają uprzedniego oczyszczenia do poziomu określonego w odrębnych przepisach,

4) odprowadzenie i oczyszczenie wód opadowych z terenów dróg i parkingów – zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

3. Zasady odprowadzania ścieków:

1) ścieki bytowe i komunalne winne być odprowadzane do istniejącej i planowanych na terenie gminy oczyszczalni ścieków po zbudowaniu sieci kanalizacyjnej i przepompowni,

2) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub dla terenów będących poza zasięgiem planowanych oczyszczalni dopuszcza się stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków o pojemności nie niższej niż 14 dniowe zapotrzebowanie z wywozem na najbliższą oczyszczalnię lub stosowanie indywidualnych oczyszczalni biologicznych po wykonaniu wodociągów i zaniechania korzystania ze studni kopanych,

3) odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi musi spełniać warunki określone w przepisach szczególnych.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną zakłada się poprzez rozbudowę linii napowietrznych lub kablowych zgodnie z koncepcją zasilania uzgodnioną z Zakładem Energetycznym w oparciu o istniejące bądź planowane stacje transformatorowe.

5. Wprowadza się obowiązek zachowania normatywnych odległości projektowanego zainwestowania od istniejących linii napowietrznych elektroenergetycznych.

6. Zaopatrzenie w ciepło z kotłowni indywidualnych z ograniczeniem emisji poprzez stosowanie proekologicznych urządzeń grzewczych, poprzez preferowanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, oleju opałowego i ograniczanie stosowania paliw stałych.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe dla wyodrębnionych terenów

§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunkach symbolami „41- 46MN" przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, dla których ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500m2, szer. min.15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250 m2 i 10 m szerokości,

2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna min. 50%,

3) wysokość zabudowy do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze mieszkalne, pod warunkiem, że wysokość budynku nie przekroczy 12 m , a istniejących nadbudowanych 13 m wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,5,

4) poziom posadowienia parteru maks. 100 cm nad poziomem terenu,

5) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci 35°- 45° z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku, a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny. Pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach i odmianami brązu i czerwieni;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20 m od granicy pasa drogowego, nie mniej niż 6,0 m od skraju jezdni, wymogi większych odległości określono na rysunku planu,

7) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo - jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4,0 m,

8) usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej,

9) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich,

10) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,

11) wymóg zabezpieczenia min.dwóch miejsc postojowych na terenie działki,

12) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej dla osób niepełnosprawnych oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min. 2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej,

13) powierzchnia użytkowa usług nie może przekroczyć 50 % powierzchni ogólnej powierzchni użytkowej,

14) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w aktualnych przepisach szczegółowych,

15) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU I.

2. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „47U": przeznaczone są pod usługi handlowe, rzemieślnicze, gastronomię, biura, banki. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszczenie do zabudowy usługowej uzależnione jest od uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę, bądź przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego znajdującego się w ewidencji obiektów zabytkowych w Woźnikach przy ul. Dworcowej,

2) dopuszcza się możliwość funkcji mieszkaniowej związanej z działalnością usługową,

3) wysokość zabudowy maks. do dwóch kondygnacji nadziemnych, wymagane dachy wysokie o spadkach 35°- 45°, jak w zabudowie mieszkaniowej,

4) niezbędne wydzielenie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w zależności od liczby zatrud-

nionych, liczby obsługiwanych klientów – min. 1 stanowisko na 1 osobę zatrudnioną,

5) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 60% powierzchni działki, linia zabudowy min. 4,0 m od granicy wschodniej i 20 m od jezdni ul. Dworcowej,

6) wymóg wprowadzenia zieleni urządzonej min. 20 % powierzchni,

7) maksymalna wysokość obiektów jak w ust.1,

8) wprowadza się zakaz działalności mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz składowania na terenie surowców, złomu, odpadów i opakowań,

9) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU I.

3. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „48UK"

przeznaczone są pod lokalizację obiektów kultury i kościoły, dla których ustala się:

1) możliwość modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów związanych z kulturą i kultem religijnym, z obiektami towarzyszącymi,

2) wymóg zapewnienia przy obiektach lub sąsiedztwie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w ilości 1 stanowisko na 10 uczestników nabożeństw,

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami DZIAŁU I.

4. Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolami „49Ł":

przeznaczone są pod pod zieleń łęgową – obrzeża istniejących cieków wodnych:

1) ustala się wymóg zachowania istniejącej sieci rowów odwadniających z zabezpieczeniem jednostronnego pasa o szerokości min. 4,0 m dla ich konserwacji,

2) zabezpieczenie odpowiedniego dostępu do potoków, zachowanie wymaganego światła przepływu pod mostami i przepustami,

3) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację tras infrastruktury technicznej po uzyskaniu wymaganych uzgodnień,

4) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej w odległości mniejszej niż 4 m od rowu.

5. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „50KDd"

stanowią drogi dojazdowe, dla których ustala się:

1) najmniejszą szerokość w liniach rozgraniczających winna ona wynosić 8 - 10 m, ścięcia naroży w formie trójkątów o wymiarach 5 x 5 m,

2) szerokość jezdni min. 5,0 m,

3) możliwość lokalizowania infrastruktury technicznej, znaków i urządzeń związanych z inżynierią ruchu,

4) zakaz budowy wszelkich obiektów niezwiązanych z funkcją drogi,

5) linia zabudowy ciągów ulicznych min. 6 m od skraju jezdni, nie mniej niż 4,0 m od granicy pasa drogowego, nie mniej niż ustalono na rysunku planu.

6. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „51- 54KDw"

przeznaczone są pod drogi wewnętrzne obsługujące tereny zabudowy jednorodzinnej, bądź letniskowej:

1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5,0 m,

2) przy wlotach na drogi publiczne – ścięcia naroży min. 5,0 x 5,0 m,

3) drogi mogą być zakończone placykami, poszerzeniami wg rysunku planu, kwadratowymi o wymiarach 14 x 14 m, bądź trójkątnymi o bokach 12 m,

4) jezdnia o szerokości min. 3,5 m z mijankami lub ciąg pieszo-jezdny o szerokości min. 4,0 m,

5) powinny zapewnić możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej.

Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 13. Na terenach objętych planem zakazuje się:

1) lokalizacji obiektów niezgodnych z przeznaczeniem oraz określonymi wymogami i ograniczeniami ustalonymi w rozdziale II,

2) realizacji obiektów i urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze za wyjątkiem kanalizacji sanitarnej,

3) użytkowania terenów i obiektów w sposób mogący pogorszyć stan środowiska przyrodniczego,

4) odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych zanieczyszczonych bezpośrednio do gruntu,

5) gromadzenia, składowania i utylizacji odpadów i substancji agresywnych dla środowiska,

6) stosowania lokalnych systemów ogrzewania na paliwo stałe o niskiej sprawności poniżej 75 % i niedopuszczalnych wielkościach emisyjnych.

§ 14. Ustala się, że przygotowanie nowych terenów pod zabudowę oraz rozbudowa infrastruktury technicznej będzie następowała sukcesywnie etapami w zależności od potrzeb i wielkości ruchu budowlanego w poszczególnych miejscowościach i aktualnych możliwości finansowych gminy.

§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną zmianą planu w wysokości 30 % za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem 50KDd – gdzie stawka wynosić będzie 0 %.

§ 16. Na terenach objętych planem tracą swoją moc ustalenia wynikające z uchwały Nr 234/XXI/04 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. ogłoszonej w Dz.U.Woj.Śląskiego Nr 16 poz. 428 z 2005 r.

§ 17. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunki planu Nr 1 – 5,

2) stanowisko Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian planu,

3) stanowisko Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Woźniki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Stefan Długaj

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 1



Załącznik nr 2
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 2



Załącznik nr 3
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 3



Załącznik nr 4
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 4



Załącznik nr 5
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 5

**Załącznik nr 6
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.**

DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO, DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie zgłoszono żadnych uwag.

**Załącznik nr 7
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.**

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Z uwagi na zakres wprowadzonych zmian nie ulegają zwiększeniu nakłady na infrastrukturę, a pomniejszą się jedynie koszty planowanych inwestycji o realizacje w latach 2005-2009.

1. Ustala się następujące finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy:

1) Modernizacja nowych – utwardzenie istniejących dróg około 30600 m,
2) Budowa dróg dojazdowych o długości 15870 m,
3) Budowa infrastruktury technicznej:
- Budowa wodociągu – około 20165 m,
- Budowa kanalizacji sanitarnej – około 77400 m,
- Budowa kanalizacji deszczowej – około 50900 m,
- Budowa oświetlenia ulicznego – około 31300 m.

2. Występuje konieczność finansowania wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji zadań celu publicznego związanego z ustaleniami planu:
- Konieczność wykupu ok. 127300 m^2 gruntu pod drogi dojazdowe.

3. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w ust. 1 będą:
1) Środki/dochody własne gminy,
2) Fundusze Unii Europejskiej,
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4) Kredyt bankowy.

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.

1635

**UCHWAŁA NR 404/XXXVIII/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH**

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nowe tereny na obszarze Miasta i Gminy Woźniki

Na podstawie art. 20 ust.1, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) oraz art.18 ust 2 pkt. 5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Miejska w Woźnikach stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki i uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący wyodrębnione nowe tereny położone w miejscowościach Woźniki, Babienica i Psary

**ROZDZIAŁ I
Ustalenia ogólne**

§ 1. 1. Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, przewiduje:

1) poszerzenie terenów zabudowy jednorodzinnej w Woźnikach na zapleczu ul. Młyńskiej do ogródków działkowych,
2) poszerzenie terenów zabudowy zagrodowej w Woźnikach przy ul. Głazówka,
3) poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w Woźnikach przy ul. Statek,
4) poszerzenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w Babienicy przy ul. Poznańskiej,
5) wyznaczenie terenów pod zabudowę rekreacyjno-letniskową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przemysł i zalesienia w Woźnikach (Dyrdy) na zapleczu ul. Podleśnej,
6) Wyznaczenie terenów pod zabudowę rekreacyjno-letniskową w Woźnikach (Ligota Woźnicka) przy ul. Górale,
7) wyznaczenie terenów pod stadion sportowy w Psarach przy ul. Kościelnej.

2. Granice obszarów objętych przystąpieniem do opracowania planu zostały określone na kopiach

rysunku planu w skali 1 : 2 000 zatwierdzonego uchwałą Nr 234/XXI/2004 R.M. z dnia 30 grudnia 2004 r., gdyż przylegają one bezpośrednio do terenów objętych planem. Kopie te stanowią załączniki graficzne Nr 1 – 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w planie jest określenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasad ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i wymagań dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej,

5) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

7) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów,

8) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu,

9) granic terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.

2. Na obszarze objętym planem z uwagi na ograniczony zakres zmian:

brak przesłanek do określenia ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej i ustaleń wymienionych w art.15 ust. 2, pkt. 7, 8, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 3. 1. Plan składa się z części tekstowej, stanowiącej treść uchwały oraz części graficznej, zwanej dalej rysunkiem planu.

2. Rysunek planu sporządzony w skali 1 : 2 000 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. Z uwagi na skalę opracowania i położenie, plan składa się z oddzielnych rysunków dla poszczególnych fragmentów terenu oznaczonych Nr 1 - 7.

3. Dla planu obowiązują ustalenia:

1) tekstowe, stanowiące treść niniejszej uchwały;

2) graficzne, określone na rysunku planu, obejmujące następujące oznaczenia:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) symbole literowe i graficzne określające przeznaczenie i użytkowanie terenów,

e) stref konserwatorskich i stref ochronnych.

§ 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Woźnikach,

3) miejscowości - należy przez to rozumieć tereny obecnego i planowanego zainwestowania obejmujące jednostki osadnicze mieszczące się na rysunku planu w granicach objętych uchwałą o przystąpieniu do opracowania planu, przy czym dla orientacji podano także w nawiasie dawną nazwę jednostki,

4) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

5) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 1 : 2 000 zawierającej w swej treści granice władania i przeznaczenia terenu oraz inne ustalenia planu,

6) przeznaczeniu podstawowym oznacza funkcję przeważającą na danym terenie,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy rozumieć przez to istniejący lub określony w planie sposób użytkowania nieruchomości lub ich części, który uzupełnia przeznaczenia podstawowe albo może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,

8) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9) uciążliwości oddziaływania, należy przez to rozumieć zagrożenia jakie może wywołać funkcjonowanie danego obiektu czy urządzenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód, ziemi, hałasu i szkodliwego promieniowania, drgań,

10) wskaźnik intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu przeznaczonego do jego realizacji i funkcjonowania,

11) powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć tereny ogródków i sadów przydomowych, zieleń izolacyjną i dekoracyjną, trawniki, klomby, żywopłoty itp.,

12) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć grupy zieleni niskiej i wysokiej dobranej i rozmieszczonej w sposób ograniczający określone uciążliwości,

13) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyżej położonym elementem dachu, kalenicą a poziomem terenu,

14) zabudowy letniskowej - należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową sezonową lub

całoroczną wykorzystywaną do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych,

15) infrastrukturę techniczną - należy przez to rozumieć sieci wodociągowe kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe oraz kable i nadziemne przewody energetyczne telekomunikacyjne, także drogi wewnętrzne,

16) w przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw oraz aktów wykonawczych innych niż zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ROZDZIAŁ II
ustalenia ogólne dla obszarów i terenów objętych planem

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie podstawowe wyodrębnionych terenów i obszarów o różnej funkcji i różnych zasadach zagospodarowania określonych na rysunkach planu symbolami:

1) Oznaczenia:
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
ML - zabudowa letniskowa,
MNR - zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa,
RM - zabudowa zagrodowa,
US - tereny usług sportu,
P - tereny przemysłowe,
Ł - łąki,
L - lasy,
R/L - tereny do zalesienia,
KDd - drogi dojazdowe,
KDw -drogi wewnętrzne,
ZNII - otulina parku krajobrazowego,
OW1 - strefy obserwacji archeologicznej.

2) Przeznaczenie dopuszczalne, wymogi, nakazy i zakazy dla w/w terenów są określone odpowiednio w poniższych ustaleniach ogólnych oraz w rozdziale III – ustalenia szczegółowe.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) wprowadza się ochronę przed rozpraszaniem zabudowy, w tym szczególnie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usługowej poprzez ograniczenie możliwości lokalizacji tej zabudowy wyłącznie do terenów określonych w planie,

2) lokalizacja zabudowy od granicy działki sąsiedniej winna być zgodna z wymogami prawa budowlanego,

3) wprowadza się wymóg zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy w stosunku do dróg i ulic określonej w ustaleniach szczegółowych i na rysunkach planu,

4) wprowadza się ograniczenia wysokości budynków oraz ustala dla nowych obiektów ogólny wymóg kształtowania formy architektonicznej i detali nawiązujących do tradycji regionu,

5) usytuowanie reklam winno spełniać następujące warunki:

a) zakazuje się umieszczać na ogrodzeniu posesji,

b) nie może naruszać widoczności na drogach publicznych, ani przesłaniać lub stanowić bezpośredniego tła dla znaków drogowych,

c) umieszczone na elewacji budynku:

- do wysokości 1. kondygnacji: umieszczone w układzie pionowym lub poziomym,
- powyżej 1. kondygnacji: w układzie pionowym, o wysokości maksimum jednej kondygnacji budynku i szerokości do 1,8 m zajmując maksymalnie do 20 % powierzchni elewacji,

d) dopuszcza się sytuowanie wolnostojących reklam o wysokości do 4,8 m i szerokości1,8 m w minimalnej odległości:

- 2,0 m od linii rozgraniczających drogi publiczne,
- 15,0 m od skrzyżowania dróg w uzgodnieiu z zarządcą drogi,

6) zabudowa letniskowa nie może wprowadzać nadmiernej ingerencji w środowisko przyrodnicze, tj. nie może przekraczać określonej wysokości i gabarytów, maksymalnie chronić istniejący drzewostan i uwzględniać wymogi dotyczące wprowadzenia zieleni niskiej i wysokiej określone w ustaleniach szczegółowych,

7) planowana zabudowa i zagospodarowanie działki nie może blokować spływu wód powierzchniowych, szczególnie w przypadku zagrożenia zalewaniem terenów sąsiednich,

8) na terenach zdrenowanych obowiązuje uzgodnienie rozwiązań projektowych ze służbą melioracyjną,

9) wprowadza się ochronę urządzeń melioracyjnych, w tym szczególnie rowów z wymogami zachowania przy nich pasa gruntu szerokości min. 4,0 m dla umożliwienia przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska:

1. Prowadzona działalność (usługowa, gospodarcza, rolnicza) nie może powodować emisji szkodliwej dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, nie może powodować szkody w dobrach materialnych lub pogarszać walorów estetycznych środowiska i nie może kolidować także z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

2. Oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością (związane z emisją gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów) nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący działalność.

3. W związku z koniecznością ochrony terenów przed hałasem, wyznacza się dopuszczalny poziom

hałasu w granicach terenów zabudowy jednorodzinnej i letniskowej.

4. Wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:

1) wymóg podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

2) zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych,

3) nakaz oczyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika wód opadowych z miejsc narażonych na zanieczyszczenia ropopochodne oraz terenów produkcyjnych, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych,

4) nakaz oczyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika wód opadowych z miejsc narażonych na zanieczyszczenia ropopochodne oraz terenów produkcyjnych, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych.

5. Zakaz składowania odpadów komunalnych i produkcyjnych na obszarze gminy i ustala się zasady postępowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, w tym:

1) wprowadza się obowiązek w granicach każdej działki budowlanej urządzenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia i segregacji odpadów, przekazywania ich właściwym jednostkom prowadzącym ich systematyczną utylizację,

2) usuwanie odpadów stałych na urządzone składowisko odpadów komunalnych spełniające wymogi ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego,dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania przestrzeni publicznej

Objęto ochroną następujący obszar:

- Strefa oznaczona na rysunku ZNII w miejscowości Psary stanowi otulinę parku krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą" zgodnie z rozporządzeniem nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. Na terenach tych zakłada się wymóg szczególnej ochrony istniejącego starodrzewu i przestrzegania ograniczeń wysokości zabudowy. Po uchwaleniu planu ochrony w/w parku na terenach przyległych będą obowiązywać dodatkowe ustalenia w/w planu.

- Obszar oznaczony na rysunku Nr 3 w Woźnikach – Statku symbolem OW1 stanowi strefę obserwacji archeologicznej, na którym obowiązuje wymóg prowadzenia wszelkich prac naruszających strukturę gruntu (poza pracami polowymi oraz zadrzewień) pod nadzorem archeologicznym, w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami po uprzednim powiadomieniu WKZ.

§ 9. Wymogi dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej dotyczą planowanych dróg dojazdowych i terenów sportowych, zostały określone w rozdziale III.

§ 10. Ustala się następujące ogólne zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości :

1) Na terenach objętych planem nie przewiduje się scalania większych terenów gruntów, jedynie łączenie wąskich działek lub indywidualne wymiany.

2) Przy podziale nieruchomości należy przestrzegać następujących zasad:

a) zachowanie minimalnych szerokości i wielkości działek dla poszczególnych rodzajów zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych,

b) nowe granice winne być prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego w stosunku do istniejącej zabudowy,

c) należy dążyć maksymalnie do prostopadłego układu wydzielanych działek zgodnie z proponowanymi zasadami podziału określonymi na rys. planu liniami przerywanymi, z wyjątkiem luk w istniejących ciągach zabudowy skośnej,

d) każda nowa nieruchomość winna mieć dostęp bezpośredni lub pośredni przez drogę wewnętrzną o szerokości min. 5 m lub ustalone notarialnie prawo przejazdu do drogi publicznej.

§ 11. 1. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

1) Obsługa komunikacyjna obszarów objętych planem opiera się na układzie dróg wojewódzkich oznaczonych symbolami KDW, dróg gminnych lokalnych KDL, dróg dojazdowych KDd i dróg wewnętrznych KDw.

2) Zakłada się ochronę dróg wojewódzkich – głównych przed nowymi zjazdami, za wyjątkiem luk lub uzupełnień w ciągach zabudowy i w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

3) Tereny zabudowy jednorodzinnej, letniskowej i usług będą obsługiwane z istniejących dróg gminnych dojazdowych.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do istniejącej bądź przewidzianej do rozbudowy sieci wodociągowej; dopuszcza się realizację indywidualnych studni, pod warunkiem zachowania wymaganej odległości od zbiorników na ścieki i gnojowicę oraz pozytywnego wyniku badań sanitarnych.

2) Zasady odprowadzania wód opadowych:

a) wody opadowe winne być odprowadzane do kanalizacji deszczowej, bądź na własny teren nieutwardzony,

b) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów odwadniających w sposób zabezpieczający czystość wód odbior-

ników pod warunkiem uzyskania wymaganych uzgodnień,

c) wody opadowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie , w tym terenów produkcyjnych, wymagają uprzedniego oczyszczenia do poziomu określonego w odrębnych przepisach,

d) odprowadzenie i oczyszczenie wód opadowych z terenów dróg i parkingów – zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

3) Zasady odprowadzania ścieków:

a) ścieki bytowe i komunalne winne być odprowadzane do istniejącej i planowanych na terenie gminy oczyszczalni ścieków po zbudowaniu sieci kanalizacyjnej i przepompowni,

b) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub dla terenów będących poza zasięgiem planowanych oczyszczalni dopuszcza się stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków o pojemności nie niższej niż 14 dniowe zapotrzebowanie z wywozem na najbliższą oczyszczalnię lub stosowanie indywidualnych oczyszczalni biologicznych po wykonaniu wodociągów i zaniechania korzystania ze studni kopanych,

c) odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi musi spełniać warunki określone w przepisach szczególnych.

4) Zaopatrzenie w energię elektryczną zakłada się poprzez rozbudowę linii napowietrznych lub kablowych zgodnie z koncepcją zasilania uzgodnioną z Zakładem Energetycznym w oparciu o istniejące bądź planowane stacje transformatorowe.

5) Wprowadza się obowiązek zachowania normatywnych odległości projektowanego zainwestowania od istniejących linii napowietrznych elektroenergetycznych.

6) Zaopatrzenie w ciepło z kotłowni indywidualnych z ograniczeniem emisji poprzez stosowanie proekologicznych urządzeń grzewczych poprzez preferowanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, oleju opałowego i ograniczanie stosowania paliw stałych.

§ 12. Ustala się następujące tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:

- wyznacza się tereny zabudowy letniskowej w rejonach przylegających do zespołów leśnych,
- dopuszcza się realizację zabudowy rekreacyjnej i letniskowej na terenach zabudowy jednorodzinnej i ogrodów, jako funkcji usługowej uzupełniającej, pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego i ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale III.

ROZDZIAŁ III
ustalenia szczegółowe dla wyodrębnionych terenów

§ 13. 1. Tereny oznaczone na rysunkach symbolami „11-14 MN" przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, dla których ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500 m^2, szer. min.15 m, działek bliźniaczych odpowiednio 250 m^2 i 10 m szerokości,

2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50 % pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna min. 50 %,

3) wysokość zabudowy maks. do dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze mieszkalne, pod warunkiem, że wysokość budynku nie przekroczy 12 m, a istniejących nadbudowanych 13 m, wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,5,

4) poziom posadowienia parteru maks. 100 cm nad poziomem terenu,

5) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci 35°- 45° z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku, a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny. Pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach i odmianami brązu i czerwieni,

6) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20 m od granicy pasa drogowego, nie mniej niż 6,0 m od skraju jezdni, wymogi większych odległości określono na rysunku planu,

7) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo - jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4,0 m,

8) usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej,

9) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich,

10) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,

11) wymóg zabezpieczenia min.dwóch miejsc postojowych na terenie działki,

12) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej dla osób niepełnosprawnych oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min. 2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej,

13) powierzchnia użytkowa usług nie może przekroczyć 50 % powierzchni ogólnej powierzchni użytkowej,

14) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w aktualnych przepisach szczegółowych,

15) dla terenów oznaczonych 13, 14 MN i zachodniej części terenów oznaczonych 12 MN wprowadza się dodatkowo ograniczenie czasowe tj. dopuszczenie do zabudowy po zrealizowaniu sąsiedniego pasa zalesień na terenie oznaczonym 30 R/ZL od istniejącego zakładu przemysłowego.

2. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolem „15-16 MNR":

przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska i ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszcza się lokalizację gospodarstw ogrodniczych sadowniczych,

2) dopuszcza się lokalizację gospodarstw hodowlanych z ograniczeniem produkcji zwierzęcej do 20 DJP,

3) możliwość lokalizacji gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych,

4) pozostałe zasady jak w ust. 1,

5) z uwagi na położenie terenu oznaczonego 15 MNR w strefie obserwacji archeologicznej obowiązują dodatkowe ustalenia określone w § 8 tj. uzgodnienia prac ziemnych z WKZ.

3. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „17RM":

przeznacza się pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji uzupełniającej, agroturystyki i innych usług oraz działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska i ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację nowo projektowanych obiektów produkcji rolniczej czy zwierzęcej na terenie rolnym przyległym do gospodarstwa poza tylnią granicą zabudowy,

2) przy wprowadzeniu obiektów produkcji zwierzęcej powyżej 50 DJP w sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wymagane jest wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej i uzgodnienia z władzami sanitarnymi i ochroną środowiska,

3) lokalizacja obiektów produkcji zwierzęcej powyżej 240 DJP stanowiącego przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest wyprzedzające sporządzenie odpowiedniego raportu zgodnie z przepisami szczegółowymi do prawa ochrony środowiska,

4) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przekształcenie upadających gospodarstw w zabudowę letniskową, pod warunkiem, że nie spowoduje to konieczności uzyskania zgody na zmianę użytkowania terenu z rolniczego na nierolniczy,

5) dopuszcza się zmianę funkcji na działalność agroturystyczne pod warunkiem jak wyżej,

6) pozostałe zasady zabudowy i zagospodarowania jak w ust. 1,

7) dojazd do drogi publicznej – poprzez drogę wewnętrzną.

4. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „18 - 23 ML":

przeznacza się pod rekreację, lokalizację zabudowy rekreacyjnej letniskowej i ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) powierzchnia nowowydzielonych działek winna mieć minimum 600 m^2, szer. min.15 m,

2) wysokość obiektów ogranicza się do parteru plus użytkowe poddasze, maks. 9 m w kalenicy,

3) ograniczenie pow. zabudowy i utwardzenia terenu do maks. 30% pow. działki, pozostałe 70 % winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną, przy czym 25 % winna to być zieleń wysoka, wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,3,

4) obowiązuje maksymalna ochrona istniejącej zieleni wysokiej - drzew i krzewów,

5) pozostałe zasady jak w ust. 1 za wyjątkiem ustaleń w punktach 1-3 i 12-13,

6) wyklucza się stosowanie ogrodzeń wysokich pełnych i stosowania paneli betonowych.

5. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „24 US":

przeznacza się pod sport - boiska, stadiony, ustala się:

1) możliwość adaptacji, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów i urządzeń oraz budowę nowych,

2) dopuszczanie na w/w terenie także lokalizacji obiektów towarzyszących związanych z w/w funkcją, przy czym ogranicza się ich wysokość do obiektów parterowych z użytkowym poddaszem,

3) wymóg wprowadzenia zieleni urządzonej na pow.min. 20 % terenu,

4) przy obiektach sportowych wymagane jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc postojowych w ilości min. 1 stanowisko na 10 użytkowników,

5) od strony sąsiedztwa z terenami zabudowy mieszkaniowej konieczny jest pas wysokiej zieleni izolacyjnej.

6. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „ 25 P”:

przeznaczone są pod przemysł, składy, bazy, dla których ustala się :

1) możliwość adaptacji, rozbudowy i budowy nowych obiektów pod warunkiem nie dopuszczenia do ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska,

2) przed lokalizacją obiektów i urządzeń mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska należy opracować odpowiedni raport zgodnie z wymogami przepisów szczególnych do prawa ochrony środowiska,

3) dopuszczenie lokalizacji funkcji:

a) mieszkalnej, administracyjnej i socjalnej związanej bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym, to jest realizowanym wyłącznie przez właścicieli bądź współwłaścicieli terenów,

b) usług produkcyjnych, drogowych i transportowych i innych mogących znacząco oddziaływać na środowisko, spełniających warunki określone w w/w raporcie;

4) od strony wschodniej i południowej wprowadza się dodatkowy wymóg założenia pasa zieleni izolacyjnej w formie zalesienia sąsiednich terenów, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach planu, a budynki mieszkalne na terenach zakładu winne być wydzielone zielenią i zabezpieczone przed hałasem,

5) maksymalna wysokość obiektów przemysłowych ogranicza się do wysokości 12 m z wyjątkiem hal czy urządzeń, której wysokość wynika z wymogów technologicznych,

6) maksymalny procent zabudowy i utwardzenia terenu nie powinien przekroczyć 80 %, powierzchnia biologicznie czynna minimum 20 % terenu zakładu,

7) ścieki przemysłowe mogą być odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej po wstępnym oczyszczeniu ze skażeń chemicznych i produktów ropopochodnych,

8) wody opadowe zanieczyszczone mogą być odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub wód powierzchniowych po oczyszczeniu w odpowiednich osadnikach,

9) wymóg zachowania odpowiedniej ilości miejsc postojowych min.1 stanowisko na 2-ch zatrudnionych,

10) zakłada się dojazd drogą wewnętrzną od strony ul. Asfaltowej.

7. Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolami „26 i 27 Ł”:

przeznaczone są pod zieleń łęgową – obrzeża istniejących cieków wodnych:

1) ustala się wymóg zachowania istniejącej sieci rowów odwadniających z zabezpieczeniem jednostronnego pasa o szerokości min. 4,0 m dla ich konserwacji,

2) zabezpieczenie odpowiedniego dostępu do potoków, zachowanie wymaganego światła przepływu pod mostami i przepustami,

3) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację tras infrastruktury technicznej po uzyskaniu wymaganych uzgodnień,

4) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej w odległości mniejszej niż 4 m od rowu.

8. Tereny oznaczone na rysunku symbolami „28 i 29 ZL”: stanowią lasy, gdzie obowiązuje gospodarka zgodna z planem urządzenia lasu, ponadto ustala się:

1) zakaz wszelkiej zabudowy kubaturowej, prócz ściśle związanej z gospodarką leśną,

2) dopuszcza się wydzielenie pasów przy rowach melioracyjnych, dróg wewnętrznych dla obsługi terenów leśnych.

9. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem „30 R/ZL”

stanowią tereny rolne przeznaczone do zalesienia, na których obowiązywać będą po zalesieniu ustalenia jak w ust. 8.

10. tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „31 i 32 KDd” stanowią drogi dojazdowe, dla których ustala się:

1) najmniejszą szerokość w liniach rozgraniczających winna ona wynosić 8 - 10 m, ścięcia naroży w formie trójkątów o wymiarach 5 x 5 m,

2) szerokość jezdni min. 5,0 m,

3) możliwość lokalizowania infrastruktury technicznej, znaków i urządzeń związanych z inżynierią ruchu,

4) zakaz budowy wszelkich obiektów niezwiązanych z funkcją drogi,

5) linia zabudowy ciągów ulicznych min. 6 m od skraju jezdni, nie mniej niż 4,0 m od granicy pasa drogowego, nie mniej niż ustalono na rysunku planu.

11. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami „35-40 KDw”

przeznaczone są pod drogi wewnętrzne obsługujące tereny zabudowy jednorodzinnej, bądź letniskowej

1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 5,0 m,

2) przy wlotach na drogi publiczne – ścięcia naroży min. 5,0 x 5,0 m,

3) drogi mogą być zakończone placykami, poszerzeniami wg rysunku planu, kwadratowymi o wymiarach 14 x 14 m, bądź trójkątnymi o bokach 12 m,

4) jezdnia o szerokości min. 3,5 m z mijankami lub ciąg pieszo-jezdny o szerokości min. 4,0 m,

5) powinny zapewnić możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej,

6) teren oznaczony symbolem 37 KDw spełnia oprócz funkcji drogi wewnętrznej, także funkcję ogólnodostępnego placyku, zieleńca, parkingu wewnętrznego dla sąsiadującej zabudowy.

ROZDZIAŁ IV
ustalenia końcowe

§ 14. Na terenach objętych planem zakazuje się:

1) lokalizacji obiektów niezgodnych z przeznaczeniem oraz określonymi wymogami i ograniczeniami ustalonymi w rozdziale II,

2) realizacji obiektów i urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowiska przyrodniczego za wyjątkiem kanalizacji sanitarnej oraz terenu oznaczonego symbolem 25P,

3) użytkowania terenów i obiektów w sposób mogący pogorszyć stan środowiska przyrodniczego,

4) odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych zanieczyszczonych bezpośrednio do gruntu,

5) gromadzenia, składowania i utylizacji odpadów i substancji agresywnych dla środowiska,

6) stosowania lokalnych systemów ogrzewania na paliwo stałe o niskiej sprawności poniżej 75 % i niedopuszczalnych wielkości emisyjnych.

§ 15. Ustala się, że przygotowanie nowych terenów pod zabudowę oraz rozbudowa infrastruktury technicznej będzie następowała sukcesywnie etapami w zależności od potrzeb i wielkości ruchu budowlanego w poszczególnych miejscowościach i aktualnych możliwości finansowych gminy.

§ 16. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną zmianą planu w wysokości 30 % za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 24 US, 31 i 32 KDd – gdzie stawka wynosić będzie 0 %.

§ 17. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunki planu Nr 1 – 7,

2) stanowisko Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian planu,

3) stanowisko Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Woźniki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Stefan Długaj

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 404/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 1 001



Załącznik nr 2
do uchwały Nr 404/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 2 001



Załącznik nr 3
do uchwały Nr 404/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 3 001



Załącznik nr 4
do uchwały Nr 404/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 4 001



Załącznik nr 5
do uchwały Nr 404/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 5 001



Załącznik nr 6
do uchwały Nr 404/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 6 001



Załącznik nr 7
do uchwały Nr 404/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 7 001



Załącznik nr 8
do uchwały Nr 404/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 7 – MIU NOWYCH TERENÓW NA OBSZARZE MIASTA I GMINY WOŹNIKI.

Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do w/w planu: Nie zgłoszono żadnych uwag.

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 404/XXXVIII/2010
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

1. Ustala się następujące finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy:

1) Modernizacja nowych – utwardzenie istniejących dróg 30600 m,

2) Budowa dróg dojazdowych o długości 17090 m (w tym wynikających ze zmian 1220 m),

3) Budowa infrastruktury technicznej:

- Budowa wodociągu około 21435 m (w tym wynikający ze zmian 1270 m),
- Budowa kanalizacji sanitarnej około 78600 m (w tym wynikające ze zmian 1170 m),
- Budowa kanalizacji deszczowej – około 51720 m (w tym wynikających ze zmian 820 m),
- Budowa oświetlenia ulicznego 31300 m (w tym wynikająca ze zmian 820 m).

2. Występuje konieczność finansowania wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji zadań celu publicznego związanego z ustaleniami planu:

- Konieczność wykupu ok. 138300 m^2 gruntu pod drogi dojazdowe (w tym wynikające ze zmian 11000 m^2).

3. Planowaną budowę stadionu w Psarach – koszt ok. 3,1 mln zł.

4. Ustala się że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w ust. 1 będą:

1) Środki/dochody własne gminy,
2) Fundusze Unii Europejskiej,
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4) Kredyt bankowy.

5. Ustala się wykorzystanie innych źródeł środków finansowych niż wymienione w ust. 4 w tym również finansowanie inwestycji ze środków prywatnych.

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.

1636

UCHWAŁA NR 418/XXXIX/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 398/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr 398/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania w ten sposób, że:

w obwodzie Nr 1 dopisać ulice: „Nowa", „Miła";

w obwodzie Nr 2 dopisać ulicę: „Sadowa";

w obwodzie Nr 7 skreślić miejscowość: „Smolana Buda";

w obwodzie Nr 9 dopisać ulice: „Księdza Antosza", „Cicha".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Woźnikach
Stefan Długaj

1637

UCHWAŁA NR 419/XXXIX/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr 397/XXXIII/2006 z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 355/XXXII/2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze**

Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 397/XXXIII/2006 z dnia 06.07.2006 r. dokonać następujących zmian:

w okręgu Nr 1 za ulicą Wolności dopisać ulice: „Nowa", „Miła" oraz za ulicą Spokojną dopisać ulice: „Księdza Antosza", „Cicha";

w okręgu Nr 2 dopisać ulicę: „Sadowa";

w okręgu Nr 7 skreślić miejscowość: „Smolana Buda".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Woźnikach
Stefan Długaj

1638

UCHWAŁA NR XXXVI/327/10
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:

§ 1. Podwyższa się do 180% wysokość kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Prubant

1639

UCHWAŁA NR LIV/443 /2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w dzielnicy Śródmieście w obszarze jednostki urbanistycznej : A4.1-10MN1

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust 8, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 164 poz.1587) w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr VIII/65/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w dzielnicy Śródmieście w obszarze jednostki urbanistycznej : A4.1-10MN1

Rada Miejska w Żywcu stwierdza zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XXII/252/2000 z dnia 29.06.2000r. uchwala:

ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŻYWCA

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1) Przedmiotem uchwały jest „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w dzielnicy Śródmieście w obszarze jednostki urbanistycznej : A4.1-10MN1

2) Załącznikami do uchwały są :

1) załącznik graficzny nr 1 w skali 1:2000

2) załącznik nr 2: „Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

3) ramach terenu objętego niniejszą uchwała nie wyznacza się

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

3) terenów służących organizacji imprez masowych;

4) terenów służących organizacji imprez masowych;

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

2) Terenie – należy przez to rozumieć wyznaczone w obszarze każdej z jednostek przestrzennych obszary o określonym przeznaczeniu, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi wraz z przypisanymi im identyfikującymi oznaczeniami;

3) Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie dominujące, obejmujące min. 51% powierzchni terenu lub min. 51% wszystkich powierzchni użytkowych obiektów istniejących i projektowanych położonych w obszarze terenu wydzielony liniami rozgraniczającymi, realizowane w pierwszym etapie inwestycji.

4) Przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie uzupełniające, obejmujące maks. 49% powierzchni lub do 49% wszystkich powierzchni użytkowych obiektów istniejących i projektowanych położonych w obszarze terenu wydzielonym liniami rozgraniczającymi, realizowane w drugim etapie inwestycji.

5) Wskaźnik powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz sumy wszystkich powierzchni zabudowy (budynków i budowli) liczoną w zewnętrznym obrysie murów do powierzchni działki, terenu lub nieruchomości objętej granicą inwestycji zlokalizowanych i bilansowanych w ramach jednego terenu (przemnożony przez 100%).

6) Wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną (maksymalną) wysokość budynków, zdefiniowaną za pomocą jednego lub kilku parametrów tj.: ilości kondygnacji (bez wliczania kondygnacji podziemnej oraz nadziemnej poddaszowej) oraz określonych (w metrach od poziomu terenu) maksymalnej wysokości linii gzymsów wieńczących (G) i (lub) poziomu kalenicy (K), z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddaszy użytkowych (np. 2/12K gdzie 2 oznacza ilość kondygnacji a 12K wysokość w metrach do poziomu kalenicy).

Rozdział 2
Ustalenia przeznaczenia terenów

§ 3. 1) W zmianach planu wyznaczono tereny o różnym przeznaczeniu, definiując dla nich następujące podstawowe i uzupełniające przeznaczenie, zagospodarowanie i użytkowanie terenów i budynków, oznaczone na rysunku planu za pomocą podstawowych barwnych oznaczeń graficznych i literowych oraz oznaczeń uzupełniających wynikających ze specyfiki :

1) MW2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) Niezależnie od przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, w granicach każdej z działek położonych w wyodrębnionych terenach, może występować dodatkowo (bez jego jednoznacznego definiowania w planie) :

1) komunikacja kołowa, przystosowana do transportu wynikającego z funkcji terenu;

2) zintegrowane parkingi wewnętrzne, bilansujące w pełni potrzeby parkingowe dla nowej zabudowy - minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie dla terenów MW i MN;

3) zintegrowane parkingi wewnętrzne

- a) dla terenów usługowych 1miejscepostojowe/50m2 powierzchni użytkowej,
- b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 miejsce postojowe/1mieszkanie,
- c) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2miejsca postojowe/jeden budynek mieszkalny;

4) budynki pomocnicze (garaże, budynki gospodarcze itp.) o wysokości maksymalnie 4,0 m licząc poziom kalenicy;

5) zieleń uzupełniająca, izolacyjna, towarzysząca obiektom budowlanym;

6) urządzenia i elementy infrastruktury technicznej i komunalnej, nie wymagające lub wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako samodzielne tereny o różnym przeznaczeniu.

Rozdział 3
Ustalenie ogólne dla wszystkich wyodrębnionych w planie terenów

§ 4. Dla wszystkich terenów, niezależnie od ich przeznaczenia, obowiązują następujące ustalenia:

1) Przyjmuje się, iż potrzeby parkingowe dla istniejących, w dniu wejścia w życie planu, terenów zainwestowanych, powinny być bilansowane w granicach istniejących nieruchomości z dopuszczeniem możliwości parkowania w granicach terenów położonych w liniach rozgraniczających dróg.

2) W granicach każdej działki budowlanej, ustala się nakaz zlokalizowania wydzielonych pomieszczeń (miejsca) na przechowywanie odpadów komunalnych, z dopuszczeniem możliwości wyznaczenia wspólnych zintegrowanych miejsc dla kilku działek.

Rozdział 4
Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej

§ 5. 1) Ilekroć w planie jest mowa o sieciach, pod tym pojęciem rozumie się ustalenia dotyczące całości danej problematyki branżowej tj.: sieci, przyłącza, obiekty technologiczne i inżynierskie, zgodnie z przyjętą szczegółowością zapisu tej problematyki w planie.

2) Ilekroć w planie jest mowa o uzbrojeniu terenu lub infrastrukturze, dla wszystkich typów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia ogólne:

1) ustala się w pierwszej kolejności realizację nowych elementów infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających dróg;

2) przebiegi przyłączy do projektowanych obiektów, lokalizacja nowych budowli inżynierskich itp. inwestycje, które nie posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku planu, a określone są, lub wynikają z tekstu uchwały bądź przepisów odrębnych, mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dysponentów i użytkowników infrastruktury technicznej, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;

Rozdział 5
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6. 1) Dla ochrony i racjonalnego kształtowania elementów środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, ustala się:

1) ochronę istniejącej zieleni wysokiej i średniej, z dopuszczeniem przesadzeń i wycinek drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu, pod warunkiem kompensacji zasobów przyrodniczych;

2) nakaz realizacji (równolegle z inwestycją podstawową) terenów biologicznie czynnych, indywidualnie w granicach każdego z terenów i działek (procent powierzchni ustalony w zapisach szczegółowych), do których należą tereny zieleni niskiej (trawniki), zieleni średniej (krzewy), zieleni wysokiej (drzewa).

2) Dla ochrony klimatu oraz ograniczenia emisji do atmosfery ustala się nakaz stosowania proekologicznych źródeł ciepła.

3) Wyznacza się tereny podlegające ochronie akustycznej, należą do nich tereny przeznaczone pod :

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN,

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną MW;

4) Z uwagi na wymóg utrzymania czystości i porządku w gminach ustala się:

1) zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest (w tym eternitu);

2) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wprowadza się wymóg segregacji, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3) dla wszystkich podmiotów gospodarczych obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno prawnego z zakresu gospodarki odpadami, zgodnego z obowiązującymi przepisami;

5) Dla obszaru objętego zmianą planu wprowadza się nakaz określenia warunków posadowienia budynków i budowli z uwagi na ukształtowanie terenu.

6) W obszarze objętym planem nie określa się granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych.

7) W obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

8) W obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na osuwanie się mas ziemnych.

9) W obszarze objętym planem nie występują tereny objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych.

Rozdział 6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7. W ramach terenu objętego planem nie wyznacza się zasad ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 7
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§ 8. Zasady dokonywania podziałów wewnątrz terenów:

1) Podziały są jedynie przedmiotem ustaleń tekstowych planu, na etapie wstępnych projektów podziałów będą wydzielane poszczególne nieruchomości, z zachowaniem zasad dostępności komunikacyjnej;

2) Każdy planowany i dopuszczony w ustaleniach planu podział istniejących działek (wewnątrz poszczególnych terenów), w celu wydzielenia nowych nieruchomości, winien zagwarantować im pełną dostępność komunikacyjną i infrastrukturalną; w uzasadnionych przypadkach można odstąpić od powyższego ustalenia poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

3) Zabudowę nowo projektowaną jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą, i szeregową przy nowych podziałach działek budowlanych, należy realizować na działkach o powierzchni odpowiednio min. 800 m2 , min. 600 m2 i 200m2.

Rozdział 8
Przeznaczenia terenów, zasady i parametry ich zagospodarowania i zabudowy

§ 9. 1) Obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN1 – w wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o symbolu A4.1-10.1MN1 (pow. 2,587ha) i przynależnym przeznaczeniu podstawowym - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :

1) wskaźniki :

a)	- maksymalna powierzchnia zabudowy	- 20%
b)	- minimalna powierzchnia biologicznie czynna	- 60%
c)	- wysokość zabudowy	- 2 kondygnacje/ wysokość 12K
d)	- geometria dachu	-indywidualne rozwiazanie konstrukcji dachu

2) nakazy:

- a) uporządkowanie wnętrz nieruchomości przez likwidację budynków gospodarczych w złym stanie technicznym i przebudowę oficyn,
- b) ogrodzenie nieruchomości co najmniej od strony drogi publicznej,
- c) zachowanie i rozwijanie różnych form zieleni towarzyszącej zabudowie m.in. ogródków przydomowych;

3) zakazy:

- a) lokalizacja usługowych funkcji uzupełniających nie zintegrowanych z budynkiem mieszkalnym
- b) budowa zblokowanych garaży wolnostojących powyżej dwóch stanowisk,
- c) lokalizacja nowych wolnostojących garaży bezpośrednio w granicy z drogą publiczną;

4) dopuszczenia:

- a) zabudowa w granicy działki,
- b) zabudowa w granicy działki,
- c) wydzielenie w granicach terenu nieruchomości przeznaczonych pod komunikację wewnętrzną (w razie potrzeby),

§ 10. 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie o symbolu A4.1-10.2MW2 (pow. 0,4308ha)

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy usług konsumpcyjnych tj.: handel, gastronomia, usługi różne (w tym rzemiosło nieprodukcyjne) itp.,.

2) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :

1) wskaźniki

-a)	- maksymalna powierzchnia zabudowy	-40%
-b)	- minimalna powierzchnia biologicznie czynna	-40%

-c)	- wysokość zabudowy	-3 kondygnacje/wysokość 17K
-d)	- geometria dachu	-indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu

2) nakazy
- a) harmonijne wkomponowanie nowoprojektowanych budynków w zabudowę istniejącą,
- b) szerokość dróg wewnętrznych ustalana indywidualnie, nie mniej niż 5,0 m;

3) zakazy:
- a) zabudowa w granicy działki;

4) dopuszczenia:
- a) możliwość wydzielenia terenów pod zespoły garaży lub parkingi.

Rozdział 9
Ustalenia dotyczące stawki procentowej

§ 11. 1) Ustala się jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2) Przedmiotowa opłata obejmuje działki położone w granicach następujących terenów:
- 1) MW2 – 10%.

Rozdział 10
Ustalenia końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 13. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej m. Żywca.

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Greń

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIV/443/2010
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 25 lutego 2010 r.

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1 W SKALI 1:2000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIV/443 /2010
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 25 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI , ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ , KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LIV/443/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU Z DNIA 25.02. 2010r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury publicznej, które należą do zadań własnych Miasta / Gminy / oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Rozstrzygnięcie dotyczy projektu zmian planu miejscowego realizowanego w oparciu o uchwałę RM w Żywcu nr: VIII/65/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w dzielnicy Śródmieście w obszarze jednostki urbanistycznej: A4.1-10MN1

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w oparciu o prognozę skutków finansowych uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca, do zadań własnych gminy, zapisanych w planie należy :

1.) Budowa dróg.
2.) Modernizacja dróg.
3.) Chodniki i ścieżki.
4.) Kanalizacja deszczowa.
5.) Kanalizacja sanitarna.
6.) Sieć wodociągowa.
7.) Oświetlenie ulic.
8.) Tereny zielone.

2. Realizacja zadań określonych w poz. 1 została ujęta przy opracowaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żywca zatwierdzonego uchwałą RM w Żywcu nr XLVII/406/2005 z dnia 21 marca 2005r.
3. Realizacja zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca w oparciu o uchwałę RM w Żywcu nr: VIII/65/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w dzielnicy Śródmieście w obszarze jednostki urbanistycznej: A4.1-10MN1 nie wymaga dodatkowych wydatków na realizację zadań określonych w poz.1

.....

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIV/443 /2010
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 25 lutego 2010 r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŻYWCA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LIV/443/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU Z DNIA 25.02. 2010r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŻYWCA

Wykaz dotyczy projektu zmian planu miejscowego realizowanego w oparciu o uchwałę RM w Żywcu nr: VIII/65/2007 z dnia 29.03.2007r.

Lp	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyj. i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga	Rozstrzygniecie burmistrza miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygniecie Rady Gminy załącznik do uchwały nr.LIV/ /2010 z dnia 25.02.2010		Uwagi
						Uwaga uwzględ-dniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględ-dniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	11.12.2010	(objęte ochroną danych osobowych)	Wniosek o uwzględnienie realizacji funkcji mieszkalnej z wykorzystaniem poddasza do wysokości 15,3 m od strony wejścia do budynku.	Dz. 1797/3, 1797/2, 1798/5, 1798/6 ul. Folwark	A4.1-10.2 MW2	+ Uwzględniona				
2.										

Załączniki :

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie

1640

UCHWAŁA NR LIV/446/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r. określającej regulamin wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „ 5. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:

1) dla dyrektora – nie więcej niż 60% jego wynagrodzenia zasadniczego,

2) dla wicedyrektora – nie więcej niż 40% jego wynagrodzenia zasadniczego,

3) dla nauczyciela – nie więcej niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.”,

2. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Wysokość dodatków funkcyjnych:

L.p.	Stanowisko lub funkcja	Miesięcznie w złotych
1.	dyrektor przedszkola	300 - 600
2.	dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego:	
	a) do 7 oddziałów,	500 - 900
	b) od 8 do 20 oddziałów,	700 - 1200
	c) powyżej 20 oddziałów	800 - 1400
3.	wicedyrektor szkoły	do 40% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi
4.	kierownik świetlicy	do 15% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi
5.	wychowawca w przedszkolu	100,-zł
6.	wychowawca w szkole:	
	a) w klasie do 15 uczniów,	80,-zł
	b) w klasie do 25 uczniów,	120,-zł
	c) w klasie powyżej 25 uczniów,	150,-zł
	d) w klasie integracyjnej i wyrównawczej - bez względu na ilość uczniów	120,-zł
7.	doradca metodyczny	230,-zł
8.	opiekun stażu	60,-zł

3. W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Wysokość nagrody Burmistrza wynosi do 180% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.”,

4. W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Wysokość nagrody Dyrektora wynosi do 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żywcu
Krzysztof Greń

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 32,00 zł** (w tym 7% VAT)