DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 marca 2010 r. **Nr 36**

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY:

543 – Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr LII/1191/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej 2369

544 – Rady Gminy Brenna nr XXXV/304/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Brenna 2369

545 – Rady Miasta Częstochowy nr 616/LIV/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 671/LII/2001 z dnia 25 października 2001 w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 2376

546 – Rady Miasta Częstochowy nr 621/LIV/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2376

547 – Rady Gminy Dębowiec nr 305 /XXXVI/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego określonego w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2377

548 – Rady Gminy Kłomnice nr 241/XXXIII/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych 2378

549 – Rady Gminy Kornowac nr XXXVI/201/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 2379

550 – Rady Miasta Lubliniec nr 660/XLIX/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2380

551 – Rady Miasta Lubliniec nr 665/XLIX/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2380

552 – Rady Miasta Lubliniec nr 666/XLIX/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2381

553 – Rady Gminy Lubomia nr XLVIII/302/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubomia 2383

554 – Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXXVII/480/09 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Brada w Łaziskach Górnych 2383

555 – Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXXVII/482/09 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych 2389

556 – Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XXXVIII/528/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych 2401

557 – Rady Miasta w Piekarach Śląskich nr XLIX/514/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie 2412

558 – Rady Miasta Radzionków nr XLVIII/415/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zasad korzystania z flagi, chorągwi i hejnału miasta Radzionkowa 2414

559 – Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 738/LV/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu 2415

560 – Rady Gminy Wyry nr XLI/396/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2416

561 – Rady Gminy Wyry nr XLI/398/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wyry 2418

562 – Rady Gminy Wyry nr XLI/403/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry 2420

563 – Rady Miejskiej w Żywcu nr LII/424/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w zasadach przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym 2421

ZARZĄDZENIA:

564 – Starosty Kłobuckiego nr 4/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kłobucku w 2010 roku 2422

565 – Prezydenta Miasta Chorzów nr OR/33/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2010 2422

543

UCHWAŁA NR LII/1191/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt 4, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U.Nr 97,poz.1050 z późn.zm.) Rada Miejska postanawia

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 110, poz.3108) zmienionej Uchwałą Nr XLV 1417/2005 z dnia 14 czerwca 2005r. (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 87, poz.2402), Uchwałą Nr LXI/1934/2006 z dnia 29 sierpnia 2006r. (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 116, poz.3263), Uchwałą Nr V/58/2007 z dnia 20 lutego 2007r. (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 54, poz.1175), Uchwałą Nr XXIII/604/2008 z dnia 1 kwietnia 2008r. (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 98, poz.2006), wprowadzić następującą zmianę:

1. § 5 ust.1 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g) studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (wzór określony w załączniku nr 2 lub załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - Dz.U. Nr 224, poz.1634) oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium (wzór określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli – Dz.U. Nr 100, poz.910).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

544

UCHWAŁA NR XXXV/304/10
RADY GMINY BRENNA

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Brenna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Brenna zgodnie z opisem położenia dróg przedstawionym w załączniku Nr 1 oraz szczegółowym przebiegiem dróg oznaczonym na mapach stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXV/304/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 27 stycznia 2010 r.

WYKAZ PRZEBIEGU DRÓG GMINNYCH ZALICZONYCH DO KATEGOII DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRENNA

L.p.	Numer drogi/ulicy	Nazwa miejscowości lub dzielnicy	Opis przebiegu drogio nadanym numerze	Uwagi
1	633 004 S	Górki Wielkie	►(#DP 2600 S ul.Bielska); ul.Solarska(cała); ◄(# ul.Jaworowa)	
2	633 015 S	Górki Wielkie	odc.1►(#DP 2601 S ul.Szpotowicka); ul.Walentego Krząszcza I (cała); ◄(# ul.Walentego Krząszcza II)	
			odc.2►(Początek drogi , budynek nr 49 f); ul.Walentego Krząszcza II (cała); ◄(#droga wewnętrzna)	
3	633 036 S	Górki Wielkie	►(#DP 2600 S ul.Bielska); .ul.Do Raju(cała); ◄(ostatni budynek)	
4	633 037 S	Górki Wielkie	►(#DP 2600 S ul.Bielska); ul.Osiedlowa(cała); ◄(#ul.Harcerska)	
5	633 038 S	Górki Wielkie	►(#DP 2600 S ul.Bielska); ul.Harcerska(cała); ◄(budynek nr.31)	
6	633 039 S	Górki Wielkie	►(#DP 2601 S ul.Szpotowicka); ul.Szczęśliwa (cała) + ul.Radosna (cała) + ul.Jasna(cała) ◄(#ul.Pod Zebrzydkę)	
7	633 040 S	Górki Wielkie	►(#DP 2600 S ul.Bielska); ul.Bucze(cała); ◄(#DP 2600 S ul.Bielska)	
8	633 051 S	Górki Wielkie	►(#DP 2600 S ul.Bielska); .ul.Pod Zebrzydkę(cała); ◄(budynek nr.133 i nr.110)	
9	633 071 S	Górki Wielkie	►(#DP 2602 S ul.Zofii Kossak); ul.Miczów(cała) + ul.dh A.Kamińskiego(cała) + ul.Poprzeczna(cała); ◄(#DP 2602 S ul.Zofii Kossak)	
10	633 072 S	Górki Wielkie	►(#DP 2602 S ul.Zofii Kossak); ul.Spółdzielcza(cała); ◄(zakład betoniarski)	
11	633 077 S	Górki Wielkie	odc.1►(#ul.Skoczowska); ul.Stary Dwór(cała); ◄(zabudowania nieczynnego sanatorium)	
			odc.2►(#DP 2602 S ul.Zofii Kossak); ul.Skoczowska(cała); ◄ (granica z Gminą Skoczów)	
13	633 078 S	Górki Wielkie	►(#DP 2602 S ul.Zofii Kossak); ul.Nowy Świat(cała) + ul. Graniczna(cała); ◄(obręb Lipowiec)	
14	633 079 S	Górki Wielkie	►(#ul.Nowy Świat); ul.Spokojna(cała); ◄(kładka na rzece Wisła)	
12	633 081 S	Górki Wielkie	►(# ul.Nowy Świat); ul.Majowa(cała) + ul.Czarny Las(cała); ◄ (#ul.Spokojna)	
15	633 085 S	Górki Wielkie	►(#ul.Nowy Świat); ul.Słoneczna(cała); ◄(ostatni budynek)	
16	633 086 S	Górki Wielkie	►(#DP 2602 S ul.Zofii Kossak i DP 2600 S ul.Bielska); ul.Zalesie (cała); ◄(#ul.Nowy Świat)	

17	633 092 S	Górki Wielkie	odc.1►(#ul.Zalesie); ul.Sucha(cała); ◄(budynek nr.28)	
			odc.2►(#ul.Sucha); ul.Fr. Żerdki(cała); ◄(ostatni budynek nr 22a)	
18	633 099 S	Górki Wielkie	►(#ul.Uliczka); ul.Sadowa(cała); ◄(#ul.Zalesie)	
19	633 100 S	Górki Wielkie	►(#DP 2602 S ul.Breńska); ul.Uliczka(cała); ◄(#ul.Zamilerze)	
20	633 103 S	Górki Wielkie	►(#ul.Zamilerze); ul.Objazdowa(cała); ◄(#ul.Uliczka)	
21	633 104 S	Górki Wielkie	►(#DP 2602 S ul.Breńska); ul.Zamilerze(cała); ◄(budynek nr.79)	
22	633 113 S	Górki Wielkie	►(#DP 2602 S ul.Breńska); ul.Rzeczna(cała); ◄(# droga wewnętrzna)	
23	633 114 S	Górki Wielkie Brenna	►(#DP 2602 S ul.Breńska); ul.Stara Droga(cała); ◄(#DP 2602 S ul.Górecka we wsi Brenna)	
24	633 115 S	Górki Wielkie	►(#ul.Stara Droga); ul.Halna(cała) + ul.Wichrowe Wzgórza(cała); ◄(budynek nr.26)	
25	633 116 S	Górki Małe	►(#DP 2604 S ul.Lipowska); ul.Łączka(cała); ◄(ostatni budynek)	
26	633 117 S	Górki Małe	►(#DP 2604 S ul.Lipowska); ul.Chłopska(cała); ◄(#ul.Łączka)	
27	633 120 S	Brenna	►(#ul.Brzegowa II); ul.Brzozowa(cała); ◄(koniec nawierzchni asfaltowej)	
28	633 121 S	Brenna	odc.1►(#DP 2602 S ul.Górecka); ul.Barujec I(cała); ◄(granica wsi Brenna)	
			odc.2►(#ul.Kamionka w Górkach Wielkich); ul.Barujec II(cała); ◄(koniec nawierzchni asfaltowej)	
			odc.3►(#ul.Barujec I); ul.Barujec III(cała); ◄(#ul.Barujec I)	
29	633 122S	Brenna	►(#ul.Barujec II); ul.Żory(cała); ◄(las państwowy)	
30	633 123 S	Brenna	►(#ul.Barujec I); ul.Rolnicza(cała); ◄(ostatnie zabudowania)	
31	633 124 S	Brenna	odc.1►(#ul.Głębiec); ul.Brzegowa I(cała); ◄(#ul.Barujec I)	
			odc.2►(#ul.Brzegowa I); ul.Brzegowa II(cała); ◄(budynek nr.14)	
32	633 125 S	Brenna	►(#ul.Brzegowa I); ul.Wierzbowa(cała); ◄(budynek nr.19)	
33	633 126 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Górecka); ul.Głębiec(cała); ◄(las)	
34	633 127 S	Brenna	odc.1►(#ul.Brzegowa I); ul.Cisowa I(cała); ◄(# droga rolnicza)	
			odc.2►(#ul.Cisowa I); ul.Cisowa II(cała); ◄(kończy się ślepo)	
			odc.3►(#ul.Cisowa I); ul.Cisowa III(cała); ◄(#droga rolnicza)	
			odc.4►(#ul.Brzegowa I); ul.Cisowa(cała); ◄(ostatnie budynki)	
35	633 128 S	Brenna	►(#DP 2604 S ul.Lipowska); ul.Żarnowiec(cała) + odbicie w lewo w kierunku wsi Brenna ◄(granica obrębu Górki Małe)	
36	633 129 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Górecka); ul.Wiejska(cała); ◄(#DP 2602 S ul.Górecka)	
37	633 130 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Górecka); ul.Łęgowa(cała); ◄(budynek nr.28)	
38	633131 S	Brenna	odc.1►(#DP 2602 S ul.Górecka); ul.Snowaniec I(cała); ◄(koniec drogi– las)	
			odc.2►(#ul.Snowaniec I); ul.Snowaniec II(cała); ◄(koniec drogi	

			ostatnie budynki)	
39	633 139 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Górecka); ul.Górecka(cała); ◄(koniec drogi budynek nr.108)	
40	633 132 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Górecka); ul.Miodowa(cała); ◄(ostatni budynek)	
41	633 133 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Górecka); ul.Kormany(cała); ◄(#ul.Głębiec)	
42	633 134 S	Brenna	odc.1►(#ul.Kormany); ul.Drożyska I(cała); ◄(teren prywatny)	
			odc.2►(#Drożyska I); ul.Drożyska II(cała); ◄(ostatni budynek)	
43	633 135 S	Brenna	►(#ul.Kormany); ul.Topolowa(cała); ◄(#ul.dr Kisiały)	
44	633 136 S	Brenna	►(#ul.Kormany); ul.dr Kisiały(cała); ◄(budynek nr.48a)	
45	633 137 S	Brenna	odc.1►(#ul.Kormany); ul.Leśników I(cała) + odbicie w kierunku Ośrodka Rekolekcyjnego ◄(#DP 2602 S ul.Górecka)	
			odc.2►(#ul.Leśników); ul.Wiązowa(cała); ◄(budynek nr.10)	
46	633 138 S	Brenna	odc.1►(#DP 2602 S ul.Górecka); ul.ks.Miklera(cała); ◄(#DP 2602 S ul.Górecka)	
			odc.2►(#ul.ks. Miklera); ul.Śniegociny I(cała); ◄(budynek nr.65)	
			odc.3►(#ul.Śniegociny I); ul.Śniegociny II(cała); ◄(las)	
47	633 140 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Wyzwolenia); ul.Jatny(cała); ◄(koniec drogi–ciek wodnybudynek 194)	
48	633 142 S	Brenna	►(#ul.Janty); ul.Słoneczna(cała); ◄(budynek nr.84, koniec płyt betonowych)	
49	633 143 S	Brenna	►(#ul.Janty); ul.J.Madzi(cała); ◄(koniec płyt betonowych)	
50	633 144 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Wyzwolenia); ul.Markówka(cała); ◄(budynek nr.37)	
51	633 145 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Wyzwolenia); ul.Szewczyka(cała); ◄(koniec płyt betonowych)	
52	633 147 S	Brenna	odc.1►(#DP 2602 S ul.Wyzwolenia); ul.Huta I(cała); ◄(#drogi leśne)	
			odc.2►(#ul.Huta I); ul.Huta II(cała); ◄(# ul.ks.Juroszka)	
53	633 149 S	Brenna	►(#ul.ks. Juroszka); ul.Zielona(cała); ◄(budynek nr.13)	
54	633 150 S	Brenna	odc.1►(#ul.ks. Juroszka); ul.Partyzantów I(cała); ◄(budynek nr.8)	
			odc.2►(budynek nr.41); ul.Partyzantów II(cała);◄(ostatni budynek)	
55	633 151 S	Brenna	odc.1►(#DP 2602 S ul.Bukowa); ul.Chrobaczy(cała); ◄(budynek nr.31)	
			odc.2►(#ul.Chrobaczy); ul.Chrobaczy-łącznik(cała); ◄(#ul.Partyzantów II)	
56	633 152 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Wyzwolenia); ul.Malinowa(cała); ◄(ostatnie budynki)	
57	633 153 S	Brenna	►(#ul.Hołcyna); ul.Sportowa(cała); ◄(#ul.Malinowa)	
58	633 155 S	Brenna	odc.1►(#DP 2602 S ul.Wyzwolenia); ul.Hołcyna(cała); ◄(lasy	


			państwowe)	
			odc.2►(#ul.Hołcyna); ul.Kotarz(cała); ◄(ostatnie budynki)	
59	633 157 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Bukowa); ul.Jaworowa(cała); ◄(koniec asfaltu)	
60	633 158 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Bukowa); ul.Szkolna(cała); ◄(budynek nr.16)	
61	633 159 S	Brenna	►(#ul.Szkolna); ul.Polna(cała); ◄(budynek nr.5)	
62	633 160 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Bukowa); ul.Klimorówka(cała); ◄(ostatni budynek)	
63	633 161 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Bukowa); ul.Świerkowa(cała); ◄(ostatnie budynki)	
64	633 167 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Bukowa); ul.Kawik(cała) + ul.Skałka(cała); ◄ (koniec nawierzchni z płyt betonowych)	
65	633 170 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Bukowa); ul.Pościenny(cała); ◄(ostatnie budynki)	
66	633 171 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Bukowa); ul.Węgierski(cała); ◄(koniec drogi – ciek wodny, przepust ramowy)	
67	633 172 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Bukowa); ul.Nostrożny(cała); ◄(koniec nawierzchni asfaltowej)	
68	633 173 S	Brenna	►(#DP 2602 S ul.Wyzwolenia); ul.Leśna(cała); ◄(ostatnie budynki)	
69	633 174 S	Brenna	►(#DP 2603 S ul.Leśnica); ul.Sucha(cała); ◄(koniec nawierzchni asfaltowej)	
70	633 175 S	Brenna	►(#DP 2603 S ul.Leśnica); ul.Na Kępkę(cała); ◄(ostatnie budynki)	
71	633 176 S	Brenna	►(#DP 2603 S ul.Leśna); ul.Lipowa(cała); ◄(ul.Trowniki)	
72	633 178 S	Brenna	►(#DP 2603 S ul.Leśnica); ul.Trowniki(cała); ◄(koniec nawierzchni asfaltowej)	
73	633 181 S	Brenna	►(#DP 2603 S ul.Leśnica); ul.Pasternik(cała); ◄(Dom Sióstr)	
74	633 183 S	Brenna	►(#DP 2603 S ul.Leśnica); ul.Krzywonek(cała); ◄(ostatnie zabudowania)	
75	633 184 S	Brenna	►(#DP 2603 S ul.Leśnica); ul.Hellera(cała); ◄(koniec nawierzchni asfaltowej)	
76	633 185 S	Brenna	►(#DP 2603 S ul.Leśnica); ul.Orłowa(cała); ◄(budynek nr.21)	
77	633 187 S	Brenna	►(#DP 2603 S ul.Leśnica); ul.Świniorka(cała); ◄(ostatnie gospodarstwo)	
78	633 188 S	Brenna	►(#ul.Świniorka); ul.Ogrodowa(cała); ◄(budynek nr.19)	
79	633 189 S	Brenna	►(#DP 2603 S ul.Leśnica); ul.Pilarzy(cała); ◄(budynek nr.22)	
80	633 193 S	Brenna	►(#DP 2603 S ul.Leśnica); ul.Grabowa(cała); ◄(ostatnie budynki)	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV/304/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Przebieg dróg gminnyh _mapy



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV/304/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 27 stycznia 2010 r.



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Holeksa

545

UCHWAŁA NR 616/LIV/2010
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 18 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 671/LII/2001 z dnia 25 października 2001 w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr 671/LII/2001 z dnia 25 października 2001 liczbę 245 zmienia się na 450.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Przewodnicząca Rady
Miasta Częstochowy

Ewa Pachura

546

UCHWAŁA NR 621/LIV/2010
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 18 stycznia 2010 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) posiadanie aktualnej umowy ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta Częstochowy,

3) dysponowanie środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt i oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy oraz zapewniającym bezpieczeństwo i zapobiegającym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt, dla którego wydano decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342),

4) posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania i obezwładniania bezdomnych zwierząt niestwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającego im cierpienia,

5) zapewnienie w razie potrzeby opieki lekarsko-weterynaryjnej,

6) dysponowanie tytułem prawnym do pozostawienia wyłapanych zwierząt w miejscu przystosowanym do przetrzymywania zwierząt bezdomnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego

wystawienia lub podpisania, ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

§ 2. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) udokumentowanie prawa do władania terenem, na którym ma być prowadzona działalność aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umową dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.,

3) dysponowanie pomieszczeniami dla bezdomnych zwierząt spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342),

4) aktualna umowa z podmiotem zajmującym się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok zwierzęcych na odbiór zwłok zwierzęcych lub oświadczenie o gotowości zawarcia takiej umowy,

5) posiadanie umowy o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

6) zgłoszenie w formie pisemnej zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Dokument uważa sie za aktualny w przypadku jego wystawienia lub podpisania, ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

§ 3. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) udokumentowanie prawa do władania terenem, na którym ma być prowadzona działalność aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umową dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.,

3) pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

4) prowadzenie ww. działalności w miejscu ogrodzonym,

5) spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części może być zlokalizowana tylko na terenie przewidzianym w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel,

6) posiadanie środków niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

7) posiadanie środków niezbędnych do dezynfekcji i przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

8) posiadanie urządzeń i środków technicznych umożliwiających spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub podpisania, ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Częstochowy

Ewa Pachura

547

UCHWAŁA NR 305/XXXVI/2010
RADY GMINY DĘBOWIEC

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego określonego w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 5 pkt.2 ustawy z dnia

29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" / Dz. U z 2005 r. Nr.267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Dębowiec u c h w a l a :

§ 1. 1. Ustalić kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 200 % w stosunku do uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

2. Świadczenie w formie posiłku przysługuje bezpłatnie uczniowi rozpoczynającemu naukę w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz uczęszczającemu do szkoły podstawowej oraz gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy, o której mowa w ust. 1

3. W stosunku do pozostałych osób korzystających z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" stosuje się kryterium określone w art. 5 ust. 1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Chwastek

548

UCHWAŁA NR 241/XXXIII/2010 RADY GMINY KŁOMNICE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, ust. 2 pkt 3, art. 47 ust. 3, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1, art. 96 ust. 2 i 4 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 – j.t.) uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.Traci moc uchwała Nr 234/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice:

mgr inż. Jarosław Łapeta

Załącznik
do Uchwały Nr 241/XXXIII/2010
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28 stycznia 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKACH WSPARCIA ORAZ MIESZKANIACH CHRONIONYCH

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach;

2) placówka – ośrodek wsparcia, mieszkanie chronione;

3) odpłatność – kwota średniej miesięcznej opłaty za pobyt jednej osoby w placówce, uwzględniająca przyznany zakres usług;

4) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 2. Pobyt osoby skierowanej do placówki jest odpłatny. Gmina Kłomnice pokrywa część kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w placówce a opłatą uiszczaną przez osobę przebywającą w placówce.

§ 3. Skierowanie do placówki i ustalenie wyso-

kości opłaty za pobyt w niej odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika GOPS, w uzgodnieniu z osobą skierowaną, na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania osoby kierowanej oraz zaświadczeń potwierdzających wysokość osiąganego dochodu.

§ 4. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności, ponoszone przez osoby przebywające w placówkach, zgodnie z tabelą:

Wysokość przekroczenia kryterium dochodowego osoby samotnej i osoby w rodzinie w %	Wysokość odpłatności miesięcznie ustalona jako % kosztów utrzymania
do 100%	bezpłatnie
powyżej 100% - 120%	20%
powyżej 120%-140%	30%
powyżej 140%-160%	40%
powyżej 160%	50%

§ 5. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności można zwolnić na ich wniosek częściowo lub całkowicie z tej opłaty jeżeli:

1) ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć najbliższego członka , straty materialne powstałe w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych;

3) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

§ 6. Wysokość opłat oraz organizację poszczególnych placówek określają ich statuty lub regulaminy organizacyjne.

Przewodniczący Rady Gminy
Kłomnice

mgr inż. Jarosław Łapeta

549

UCHWAŁA NR XXXVI/201/2009
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.). Rada Gminy Kornowac uchwala:

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) za wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o pojemności od 110 l do 120 l – 24,00 zł,

2) za wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o pojemności od 220 l do 240 l – 40,00 zł

3) za wywóz odpadów zgromadzonych w kontenerze o pojemności 1100 l – 100,00 zł.

- z zastrzeżeniem § 2

§ 2. W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, górne stawki opłat, o których mowa w §1 wynoszą:

1) za wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o pojemności od 110 l do 120 l – 16,50 zł,

2) za wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o pojemności od 220 l do 240 l - 28,00 zł

3) za wywóz odpadów zgromadzonych w kontenerze o pojemności 1100 l – 74,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/132/2008 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi

usuwania odpadów z nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOWAC

Paweł Duda

550

UCHWAŁA NR 660/XLIX/2010
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Piotr Półtorak

551

UCHWAŁA NR 665/XLIX/2010
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia, zdrowia,

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, wyposażony w:

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko weterynaryjną,

3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe

świadczenie usług;

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,

4) referencje potwierdzające wykonanie usług jeżeli były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,

5) odpis z księgi wieczystej, umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

3. § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr156, poz. 1118 ze zm.),

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

3. § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Piotr Półtorak

552

UCHWAŁA NR 666/XLIX/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami) oraz §2, §3, i §4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr

5, poz. 33) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości i pojemności umożliwiającej terminowe, bezpyłowe odbieranie oraz transport odpadów komunalnych, zawierające co najmniej:

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublińca,

b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,

3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów, odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublińca,

4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie w systemie workowo-pojemnikowym, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej,

5) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami.

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w szczególności:

1) odpisem z księgi wieczystej, umową lub innym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą potwierdzającą posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

§ 2. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 obowiązany jest – uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, gminnego planu gospodarki odpadami oraz zgodnie z art. 9 ust. 1,2,3,4, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:

1) składowanie odpadów komunalnych na:

a) Składowisku Odpadów Komunalnych w Lipiu Śląskim,

b) Składowisku Odpadów w Młynku Sobuczynie,

c) Składowisku Odpadów w Sadowie Górnym.

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w tym odpadów ulegających biodegradacji, powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania w/w odpadów.

2. Powyższe miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

1) umowa z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

2) deklaracje podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów o gotowości odbioru odpadów,

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej,

2) posiadać sprzęt samochodowy zgodny z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) umożliwiający opróżnienie zbiornika bezodpływowego.

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w szczególności:

1) odpisem z księgi wieczystej, umową lub innym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą potwierdzającą posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Piotr Półtorak

553

UCHWAŁA NR XLVIII/302/2010
RADY GMINY LUBOMIA

z dnia 29 stycznia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubomia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art. 18a ust.5, art. 22 ust.2, art. 23 ust.2 i art. 40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Nr 68 poz. 449 z 2007r. z późn. zm.) Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Lubomia, stanowiącym załącznik do uchwały nr XIII/81/2007 z dnia 29.06.2007 roku Rady Gminy Lubomia w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubomia, wprowadzić następujące zmiany:

1. §31 otrzymuje następujące brzmienie: „Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. Wprzypadku braku takich wniosków Rada Gminy przyjmuje bez głosowania porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Rady w zawiadomieniu o zwołaniu sesji. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy , na wniosek Wójta bądź co najmniej 4 radnych może zaproponować zmianę porzadku obrad również w toku posiedzenia."

2. §44 otrzymuje następujące brzmienie: „Przebieg sesji jest nagrywany. Nagranie z przebiegu każdej sesji przechowuje sie do czasu przyjęcia protokołu z jej obrad"

3. w §111 wprowadzić następujące zmiany:

a) ust.1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2) powołania – Zastępca Wójta oraz Skarbnika Gminy"

b) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy. Wynagrodzenie wobec Wójta ustala Rada na wniosek Przewodniczącego Rady w drodze odrębnej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubomia

mgr Roman Bizoń

554

UCHWAŁA NR XXXVII/480/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Brada w Łaziskach Górnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne, wobec braku nieuwzględnionych uwag do projektu planu oraz biorąc pod uwagę brak inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Brada w Łaziskach Górnych

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszary o łącznej

powierzchni 0,25ha, w granicach określonych na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem **MN**, (tereny nr 18 i 25)

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 - Ustalenia ogólne,

2) Rozdział 2 - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) Rozdział 3 - Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,

4) Rozdział 4 - Zasady ochrony środowiska

5) Rozdział 5 - Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

6) Rozdział 6 – Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

7) Rozdział 7 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

8) Rozdział 8 - Ustalenia końcowe.

§ 3. Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Brada w Łaziskach Górnych składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 - Rysunek zmiany planu (tereny nr 18 i 25) w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granice obszarów objętych zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,

§ 4. Na Rysunku zmiany planu pozostałe oznaczenia, w tym treść mapy zasadniczej, numer i granica działki ewidencyjnej oraz dołączony schemat lokalizacji terenów objętych zmianą planu, mają charakter informacyjny.

§ 5. 1. Ustalenia zmiany planu, o których mowa w §2 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania zmiany planu na środowisko, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opracowaniem ekofizjograficznym.

2. Regulacje zawarte w niniejszej zmianie planu są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r., zmienionego uchwałą nr XVIII/238/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 lutego 2008 r.

§ 6. Na obszarach objętych zmianą planu nie ustala się:

1) zasad kształtowania przestrzeni publicznych,

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

3) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ponieważ nie występują przesłanki do ich ustalenia

§ 7. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) **zmianie planu miejscowego** - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i rysunek zmiany planu miejscowego, o którym mowa w § 3,

2) **obszarze** - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszą zmianą planu,

3) **terenie** - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym,

4) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

5) **przeznaczeniu uzupełniającym** - należy przez to rozumieć ustalony zmianą planu uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób zagospodarowania w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

6) **wysokości budynku** - należy przez to rozumieć:

a) wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) ilość kondygnacji nadziemnych budynku,

7) **działce budowlanej** - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu (ewidencyjną), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i dalszych ustaleń

zmiany planu,

8) **terenie biologicznie czynnym** - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2 oraz wodę powierzchniową na tym terenie, wyrażony jako wskaźnik % powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni działki budowlanej,

9) **intensywności zabudowy**- należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych liczonych po zewnętrznym obrębie murów do powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,

10) **obiektach rzemiosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwych dla mieszkańców** - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby produkcji, składu bądź rzemiosła, którego uciążliwość nie wykracza poza granicę działki budowlanej i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie są w nim stale przechowywane i konfekcjonowane substancje niebezpieczne,

11) **reklamie wielkoformatowej** - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m^2 ,

12) **maszcie antenowym** – należy przez to rozumieć obiekt budowlany wolnostojący służący do montażu anten i urządzeń radiowych,

13) **infrastrukturze technicznej** - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego zmianą planu w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości,

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. 1. Ustala się na obszarach objętych zmianą planu możliwość zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów .

2. Ustala się, że zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów, a także budowa nowych obiektów, nie mogą naruszać:

1) uzasadnionych interesów osób trzecich,

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska i geologiczno - górniczych, określonych w przepisach odrębnych,

3) ograniczeń w dysponowaniu terenem, wynikających z ostatecznych decyzji w oparciu o przepisy odrębne.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów należy określać w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, z uwzględnieniem:

1) ustaleń rysunku zmiany planu, o którym mowa w §3 ,

2) ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.

4. W obszarach objętych zmianą planu, zakazuje się lokalizacji:

1) reklam wielkoformatowych i wolnostojących oraz budowli służących reklamie,

2) lokalizacji masztów i montażu anten telefonii komórkowej.

5. W obszarze objętym planem nakazuje się uwzględnienie uwarunkowań geologiczno – górniczych określonych w § 12.

6. Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w Rozdziale 3, Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 3
Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 9. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczonych symbolami identyfikującymi przeznaczenie terenu.

§ 10. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami **1MN i 2MN** i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się:

1) obiekty rzemiosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwe dla mieszkańców.

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) miejsca postojowe i garażowe dla obsługi terenów MN,

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny - min. 40%,

2) intensywność zabudowy – do 0,6,

3) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe w spadku dachu

4) dachy wielospadowe o nachyleniu 25° - 45%,

5) miejsca postojowe i garaże dla obsługi te-

renów MN zlokalizowane w granicach działki budowlanej,

6) minimalną odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ustala się na podstawie przepisów odrębnych,

7) obsługa komunikacyjna z układu drogowego lokalnego,

4. W obszarach objętych zmianą planu ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN – min. 2 miejsca postojowe lub garażowe na 1działkę budowlaną

2) dla lokalu usługowego wydzielonego w budynku jednorodzinnym min. 1 miejsce postojowe na 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego,

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska

§ 11. 1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:

1) obowiązek stosowania proekologicznych systemów cieplnych opartych o spalanie paliw o wysokiej sprawności energetycznej,

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu,

3) zakaz prowadzenie działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego– powyższe nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości określonych obowiązującymi normami,

4) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjętymi w mieście,

5) nakaz wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem ich segregacji,

6) nakaz czasowego przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

2. Dla terenów podlegających ochronie akustycznej oznaczonych symbolem MN, dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Rozdział 5
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 12. 1. Obszary objęte zmianą planu położone są w granicach obszaru i terenu górniczego „Łaziska II", ustanowionego do eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały".

2. Nakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologicznych dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego i stosowanie zabezpieczeń budynków zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13. Na obszarach objętych zmianami planu nie występują:

1) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

2) naturalne zagrożenia osuwaniem mas ziemnych,

3) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej,

4) użytkowe zbiorniki wód podziemnych GZWP i UZWP.

§ 14. Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów odrębnych i norm branżowych.

Rozdział 6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 15. 1. W obszarach objętych zmianami planu nie występują obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub dobro kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych należy powiadomić Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 16. 1. W obszarach objętych zmianą planu ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń zmiany planu i wymogów określonych w przepisach odrębnych.

2. W obszarach objętych zmianą planu ustala się system obsługi komunikacyjnej z istniejących

i projektowanych ulic w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych.

§ 17. 1. W obszarach objętych zmianą planu obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:

1) zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci – o ile nie pogarsza to warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich,

2) obowiązujące odległości między sieciami infrastruktury technicznej a budynkami, ogrodzeniami itp. regulują normy i przepisy odrębne.

2. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągowej sieci rozdzielczej miasta,

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych osadników przydomowych do czasu rozbudowy systemu kanalizacji rozdzielczej miasta,

3) zaopatrzenie w ciepło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z indywidualnych kotłowni na paliwa wysokoenergetyczne oraz z zastosowaniem urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności energetycznej

3. Zaopatrzenie w gaz z istniejącej lub rozbudowywanej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia.

§ 18. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się następujące zasady gospodarki odpadami komunalnymi:

1) uczestnictwo w zintegrowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi miasta,

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

3) powstające odpady z działalności usługowej winny być selektywnie gromadzone w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, w wyznaczonych miejscach okresowo odbierane,

4) sposób czasowego przechowywania odpadów winien zabezpieczyć je przed infiltracją wód opadowych, które wypłukując zanieczyszczenia stanowić mogą poważne źródło zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

§ 19. W obszarach objętych zmianą planu ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) utrzymuje się lokalizację istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych średnich i niskich napięć

2) na terenach nowego zainwestowania sukcesywną rozbudowę systemu elektroenergetycznego średnich i niskich napięć, stosownie do występującego zapotrzebowania na moc elektryczną.

§ 20. W obszarach objętych zmianą planu obowiązują następujące zasady obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej:

1) ustala się zachowanie istniejących systemów infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i infrastruktury radiokomunikacyjnej,

2) ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej,

3) ustala się realizację linii telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych ułożonych w kanalizacji teletechnicznej lub doziemnych,

§ 21. 1. W obszarach objętych zmianą planu dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w §17 do §20 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych pod następującymi warunkami:

1) realizacja inwestycji nie narusza przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń zmiany planu,

2) eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych,

2. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej określone w §20 i §21 ust 1. do odbiorców indywidualnych należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

Rozdział 9
Ustalenia końcowe

§ 22. Dla terenów oznaczonych symbolami **1MN i 2MN** ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%, słownie: piętnaście procent.

§ 23. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Aleksander Wyra

Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/480/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 17 listopada 2009 r.

Załącznik Nr 1



555

UCHWAŁA NR XXXVII/482/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne, wobec braku nieuwzględnionych uwag do projektu planu Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszary o łącznej powierzchni 2,51ha, w granicach określonych na rysunkach zmiany planu stanowiących załączniki od nr1 do nr 5 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem **MN**, (zał. nr 1, 2, 3),
2) teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oznaczony symbolem **PU** (zał. nr 4),
3) tereny przeznaczone pod realizację wszelkiego rodzaju usług nieuciążliwych dla środowiska i mieszkańców oraz urządzeń komunikacji samochodowej oznaczone symbolem **5UHGR/KSg** (zał. nr 5),
4) teren drogi publicznej klasy ulicy dojazdowej, oznaczony symbolem **KDD 1/2** (zał. nr1),
5) teren drogi publicznej klasy ulicy dojazdowej, oznaczony symbolem **KDD 1/1** (teren nr 3).
2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto w następujących rozdziałach:
1) Rozdział 1 - Ustalenia ogólne,
2) Rozdział 2 - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) Rozdział 3 - Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) Rozdział 4 - Zasady ochrony środowiska,
5) Rozdział 5 - Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
6) Rozdział 6 - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
7) Rozdział 7 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
8) Rozdział 8 - Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
9) Rozdział 9 - Ustalenia końcowe.

§ 3. Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:
1) Załącznik nr 1 - Rysunek zmiany planu (tereny nr 2 i 3) w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
a) granice obszarów objętych zmianą planu,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,
2) Załącznik nr 2 - Rysunek zmiany planu (tereny nr 4 i 6) w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
a) granice obszarów objętych zmianą planu,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,
3) Załącznik nr 3 - Rysunek zmiany planu (teren nr 10) w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
a) granica obszaru objętego zmianą planu,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,

4) Załącznik nr 4 - Rysunek zmiany planu (teren nr 12) w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,

5) Załącznik nr 5 - Rysunek zmiany planu (teren nr 32) w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,

d) ścieżki rowerowe lokalne

6) Załącznik nr 6 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4. 1. Na Rysunku zmiany planu stanowiącym zał. nr 3 na podstawie przepisów odrębnych obowiązuje granica obszaru i terenu górniczego.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunkach zmiany planu, w tym treść mapy zasadniczej, granica pasów technologicznych linii elektroenergetycznych i ciepłociągów , granica płytkiej eksploatacji, granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, numer i granica działki ewidencyjnej oraz załączony schemat lokalizacji terenów objętych zmianą planu, mają charakter informacyjny.

§ 5. 1. Ustalenia zmiany planu, o których mowa w §2 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania zmiany planu na środowisko, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opracowaniem ekofizjograficznym

2. Regulacje zawarte w niniejszej zmianie planu są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r., zmienionego uchwałą nr XVIII/238/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 lutego 2008 r.

§ 6. 1. Na terenach objętych zmianą planu nie ustala się:

1) zasad kształtowania przestrzeni publicznych,

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

3) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ponieważ nie występują przesłanki do ich ustalenia.

§ 7. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) **zmianie planu miejscowego** - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i rysunki zmiany planu miejscowego, o których mowa w § 3,

2) **obszarze** - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszą zmianą planu,

3) **terenie** - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym,

4) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

5) **przeznaczeniu uzupełniającym** - należy przez to rozumieć ustalony zmianą planu uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób zagospodarowania w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

6) **wysokości budynku** - należy przez to rozumieć:

a) wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) ilość kondygnacji nadziemnych budynku,

7) **zabudowie usługowej użyteczności publicznej lub usługach użyteczności publicznej** - należy przez to rozumieć budynek lub funkcję, przeznaczoną na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym i drogowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

8) **usług nieuciążliwych dla mieszkańców** - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony

na potrzeby rzemiosła nieprodukcyjnego, składu, którego uciążliwość nie wykracza poza granicę działki budowlanej i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie są w nim stale przechowywane i konfekcjonowane substancje niebezpieczne,

9) **działce budowlanej** - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu (ewidencyjną), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i dalszych ustaleń planu,

10) **terenie biologicznie czynnym** - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m^2 oraz wodę powierzchniową na tym terenie, wyrażony jako wskaźnik % powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni działki budowlanej,

11) **intensywności zabudowy** - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych liczonych po zewnętrznym obrębie murów do powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,

12) **reklamie wielkoformatowej** - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m^2 ,

13) **maszcie antenowym** – należy przez to rozumieć obiekt budowlany wolnostojący służący do montażu anten i urządzeń radiowych,

14) **infrastrukturze technicznej** - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego zmianą planu w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. 1. Ustala się na obszarach objętych zmianą planu zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów .

2. Ustala się, że zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów i obiektów, a także budowa nowych obiektów, nie mogą naruszać:

1) uzasadnionych interesów osób trzecich,

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska i geologiczno - górniczych, określonych w przepisach odrębnych,

3) ograniczeń w dysponowaniu terenem, wynikających z ostatecznych decyzji w oparciu o przepisy odrębne.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów należy określać w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunkach zmiany planu liniami rozgraniczającymi, z uwzględnieniem:

1) ustaleń rysunków zmiany planu, o którym mowa w §3 pkt 1,

2) ustaleń zawartych w niniejszej uchwale

4. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje się:

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych, zapewniających dojazd dla obsługi terenów w obszarach objętych zmianą planu, o szerokości wynikającej z przepisów odrębnych,

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, jeśli nie będą uniemożliwiać realizacji przeznaczenia podstawowego zmiany planu, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w liniach rozgraniczających dróg i ulic.

5. W obszarach objętych zmianą planu, zakazuje się lokalizacji:

1) usług polegających na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub magazynowania odpadów (działalność podstawowa), za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem **PU**,

2) stacji paliw, na terenach oznaczonych symbolem **MN**,

3) reklam wielkoformatowych i wolnostojących oraz budowli służących reklamie,

4) masztów i anten telefonii komórkowej za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem **PU**, na zasadach określonych w §24 pkt. 5.

6. W granicach objętych planem nakazuje się uwzględnienie uwarunkowań geologiczno-górniczych określonych w § 14.

7. Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w Rozdziale 3, Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 3
Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 9. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów

wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunkach zmiany planu i oznaczonych symbolami identyfikującymi przeznaczenie terenu.

§ 10. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN** i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się:

1) obiekty rzemiosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwe dla mieszkańców

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) miejsca postojowe i garażowe dla obsługi terenów **MN**,

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny - min. 40%,

2) intensywność zabudowy – do 0,6

3) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe w spadku dachu

4) dachy wielospadowe o nachyleniu powyżej 25° - 45°,

5) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów **MN** zlokalizowane w granicach działki budowlanej,

6) minimalną odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ustala się na podstawie przepisów odrębnych.

7) obsługa komunikacyjna z układu drogowego lokalnego,

4. Dla terenów oznaczonych symbolem **MN** ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych i garażowych;

1) min. 2 miejsca postojowe lub garażowe na 1 działkę budowlaną,

2) min. 1 miejsce postojowe na 10 m^2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego.

§ 11. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem **PU** i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się:

1) usługi użyteczności publicznej,

2) obiekty małej architektury,

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

4) drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca postojowe i garażowe dla obsługi terenów **P**,

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny – min.25%,

2) wysokość obiektów wynikająca z technologii produkcji lub funkcji obiektów,

3) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów **PU** zlokalizowane w granicach działki budowlanej,

4) minimalna odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych liczona od zewnętrznej krawędzi jezdni ustalona na podstawie przepisów odrębnych.

4. Ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych i garażowych;

1) min. 3 miejsca postojowe 100 m^2 powierzchni użytkowej,

2) min. 1 miejsce postojowe lub garażowe na 4 zatrudnionych.

§ 12. 1. Utrzymuje się tereny przeznaczone pod realizację wszelkiego rodzaju usług nieuciążliwych dla środowiska i mieszkańców oraz urządzeń komunikacji samochodowej, oznaczone symbolem **5UHGR/KSg**.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) drogi wewnętrzne,

3) urządzenia sportowe i rekreacyjne,

4) zieleń urządzona wysoką i niską.

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny – min.30%,

2) wysokość zabudowy budynków użyteczności publicznej do trzech kondygnacji, ale nie więcej niż 11,0m,

3) intensywność zabudowy – do 1,5,

4. Jako urządzenia komunikacji samochodowej wymienione w ust.1 rozumie się miejsca postojowe i miejsca garażowe dla obsługi terenów **5UHGR/KSg,**

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska

§ 13. 1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:

1) zakaz lokalizacji obiektów dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, według stanu prawnego na dzień uchwalenia planu, za wyjątkiem instalacji radiokomunikacyjnych,

2) zakaz lokalizacji obiektów dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, według stanu prawnego na dzień uchwalenia planu, za wyjątkiem:

a) dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) instalacji radiokomunikacyjnych,

3) zakaz stosowania paliw stałych w systemach

cieplnych dla nowoprojektowanych i modernizowanych obiektów innych niż mieszkaniowe,

4) obowiązek stosowania proekologicznych systemów cieplnych opartych o spalanie paliw o wysokiej sprawności energetycznej,

5) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu,

6) zakaz prowadzenie działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego– powyższe nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości określonych obowiązującymi normami,

7) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjętymi w mieście,

8) nakaz wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem ich segregacji,

9) nakaz czasowego przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

2. Dla terenów podlegających ochronie akustycznej oznaczonych symbolem MN, dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Rozdział 5
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 14. 1. Obszary objęte zmianą planu położone są w granicach obszaru i terenu górniczego „Łaziska II", ustanowionego do eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały".

2. Teren oznaczony symbolem **2MN** położony jest na obszarze, w którym prowadzona była płytka eksploatacja górnicza.

3. Nakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologicznych dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego i stosowanie zabezpieczeń budynków zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. Na obszarach objętych zmianą planu nie występują:

1) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

2) naturalne zagrożenia osuwaniem mas ziemnych,

3) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej,

4) użytkowe zbiorniki wód podziemnych GZWP

§ 16. Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów odrębnych i norm branżowych.

Rozdział 6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 17. 1. W obszarach objętych zmianami planu nie występują obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub dobro kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych należy powiadomić Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 18. 1. W obszarach objętych zmianą planu ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunkach zmiany planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń zmiany planu i wymogów określonych w przepisach odrębnych.

2. W obszarach objętych zmianą planu obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemu komunikacji:

1) ustala się system obsługi komunikacyjnej obszarów objętych zmianą planu z istniejących i projektowanych ulic w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych,

2) w liniach rozgraniczających tereny komunikacji drogowej ustala się możliwość lokalizacji inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i techniczną, miejsc postojowych, wiat przystankowych zintegrowanych z punktami sprzedaży detalicznej, wolnostojących kabin telefonicznych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury itp., pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi,

3) ustala się możliwość prowadzenia remontów i przebudowy urządzeń w liniach rozgraniczających dróg i ulic.

§ 19. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem **KDD1/2** o przeznaczeniu podstawowym jako droga klasy ulicy dojazdowej.

2. Utrzymuje się teren oznaczony symbolem **KDD1/1** o przeznaczeniu podstawowym jako droga klasy ulicy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających – 5,0 m.

3. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 i 2 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 20. W obszarach objętych zmianą planu obowiązują następujące ustalenia ogólne w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:

1) zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci – o ile nie pogarsza to warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich,

2) zaleca się realizację sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych. Prowadzenie sieci uzbrojenia w liniach rozgraniczających dróg nie może ograniczyć możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenów i musi być zgodne z obowiązującymi przepisami,

3) obowiązujące odległości między sieciami infrastruktury technicznej a budynkami, ogrodzeniami itp. regulują normy i przepisy odrębne.

§ 21. Dla terenów objętych zmianą planu ustala się:

1) zasilanie w wodę z wodociągowej sieci rozdzielczej miasta,

2) odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych osadników przydomowych do czasu rozbudowy systemu kanalizacji rozdzielczej miasta,

3) zaopatrzenie w ciepło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej z indywidualnych kotłowni na paliwa wysokoenergetyczne oraz z zastosowaniem urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności energetycznej min. 80% lub z grupowych systemów zaopatrzenia w ciepło,

4) zaopatrzenie w gaz z istniejącej lub rozbudowywanej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia.

§ 22. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się następujące zasady gospodarki odpadami komunalnymi:

1) ustala się uczestnictwo w zintegrowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi miasta,

2) ustala się prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

3) powstające odpady z działalności usługowej winny być selektywnie gromadzone w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, w wyznaczonych miejscach okresowo odbierane,

4) sposób czasowego przechowywania odpadów winien zabezpieczyć je przed infiltracją wód opadowych, które wypłukując zanieczyszczenia stanowić mogą poważne źródło zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

§ 23. W obszarach objętych zmianą planu ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) utrzymuje się lokalizację istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich napięć 110kV

2) utrzymuje się lokalizację istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych średnich i niskich napięć,

3) sukcesywna rozbudowa systemu elektroenergetycznego średnich i niskich napięć, stosownie do występującego zapotrzebowania na moc elektryczną, o nowe stacje transformatorowe i linie zasilające,

4) prowadzenie nowych linii zasilających średniego i niskiego napięcia wzdłuż granic nieruchomości oraz w obrębie linii rozgraniczających dróg, ulic.

§ 24. W obszarach objętych zmianą planu obowiązują następujące zasady obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej:

1) zachowanie istniejących systemów infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i infrastruktury radiokomunikacyjnej,

2) zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej, szczególnie na terenach nowego zainwestowania,

3) realizację linii telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych ułożonych w kanalizacji teletechnicznej lub doziemnych, prowadzonych w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, na warunkach określonych przez zarządców dróg.

4) dopuszcza się modernizację i dostosowanie do nowych technologii telekomunikacyjnych istniejących anten telefonii komórkowej,

5) dopuszcza się budowę masztów i montaż anten telefonii komórkowej w obrębie obszarów oznaczonych symbolami **PU**, w odległości nie mniejszej niż 150,0 m od terenów zamieszkałych lub od terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

§ 25. 1. W obszarach objętych zmianą planu dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w §20 do §24 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników

antenowych pod następującymi warunkami:

1) realizacja inwestycji nie narusza przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu,

2) eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych,

2. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej określone w §24 i 25§ ust 1. do odbiorców indywidualnych należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

Rozdział 8
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 26. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1) dla terenów oznaczonych symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 5UHGR/KSg** ustala się stawkę 15%, słownie: piętnaście procent,

2) dla terenu oznaczonego symbolem PU ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent,

3) dla terenów oznaczonych symbolami KDD1/2 i KDD1/1 ustala się stawkę 0%, słownie zero procent

Rozdział 9
Ustalenia końcowe

§ 27. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne


§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Aleksander Wyra


Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII/482/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 17 listopada 2009 r.

Załącznik Nr 1




Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/482/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 17 listopada 2009 r.

Załącznik Nr 2




Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/482/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 17 listopada 2009 r.


Załącznik Nr 3



Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVII/482/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 17 listopada 2009 r.


Załącznik Nr 4





Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/482/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 17 listopada 2009 r.

Załącznik Nr 5



Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVII/482/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 17 listopada 2009 r.

Załącznik nr 6

Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Rada Miejska w Łaziskach Górnych działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) ustala:

1) W obszarze objętym zmianą planu przewiduje się jako inwestycje należące do zadań własnych gminy: budowę dróg **KDD1/2 i KDD1/1** wraz z chodnikami.

2) Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w pkt.1 będą środki własne budżetu miasta Łaziska Górne

3) Dopuszcza się udział środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych.

4) Realizacja inwestycji wymienionych w pkt.1 nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze objętym planem.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Aleksander Wyra

556

UCHWAŁA NR XXXVIII/528/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne, wobec braku nieuwzględnionych uwag do projektu planu Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszary o łącznej powierzchni ok. 3,49ha, w granicach określonych na rysunkach zmiany planu stanowiących załączniki od nr1 do nr 4 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem **MN**, (zał. nr 1,3,4);

2) teren budownictwa mieszkaniowego oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej oznaczone symbolem **M/U**, (zał. nr 2);

3) tereny zieleni leśnej oznaczone symbolem **ZL** (zał. nr 1);

4) tereny rolne oznaczone symbolem **RP** (zał. nr 2);

5) teren drogi publicznej klasy ulicy zbiorczej, oznaczony symbolem **KDZ 1/2** (zał. nr 2);

6) teren drogi publicznej klasy ulicy lokalnej, oznaczony symbolem **KDL1/2 (**zał. nr 2);

7) Teren drogi publicznej klasy ulicy dojazdowej, oznaczony symbolem **KDD1/2** (zał. nr 1).

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 - Ustalenia ogólne;

2) Rozdział 2 - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 - Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) Rozdział 4 - Zasady ochrony środowiska;

5) Rozdział 5 - Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

6) Rozdział 6 - Zasady ochrony dzie4dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

7) Rozdział 7 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) Rozdział 8 - Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) Rozdział 9 - Ustalenia końcowe.

§ 3. Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Dolne w Łaziskach Górnych składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek zmiany planu (teren nr 1, 5, 11, 13, 16) w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granice obszarów objętych zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,

2) Załącznik nr 2 - Rysunek zmiany planu (teren nr 8) w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,

3) Załącznik nr 3 - Rysunek zmiany planu (teren nr 14) w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,

d) ścieżki rowerowe lokalne

4) Załącznik nr 4 – Rysunek zmiany planu (teren nr 28) w skali 1:2000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,

5) Załącznik nr 5 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4. 1. Na Rysunku zmiany planu stanowiącym zał. Nr 2 na podstawie przepisów odrębnych obowiązuje granica administracyjna miasta.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunkach zmiany planu, w tym treść mapy zasadniczej, granica strefy wodociągu magistralnego 2X1400, granica strefy sanitarnej cmentarza, numer i granica działki ewidencyjnej oraz załączony schemat lokalizacji terenów objętych zmianą planu, mają charakter informacyjny.

§ 5. 1. Ustalenia zmiany planu, o których mowa w §2 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania zmiany planu na środowisko, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opracowaniem ekofizjograficznym dla w/w terenów.

2. Regulacje zawarte w niniejszej zmianie planu są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r., zmienionego uchwałą nr XVIII/238/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 lutego 2008 r.

§ 6. 1. Na terenach objętych zmianą planu nie ustala się:

1) zasad kształtowania przestrzeni publicznych,

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

3) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,

4) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ponieważ nie występują przesłanki do ich ustalenia

§ 7. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) **zmianie planu miejscowego** - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i rysunek zmiany planu miejscowego, o którym mowa w § 3,

2) **obszarze** - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszą zmianą planu,

3) **terenie** - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym,

4) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

5) **przeznaczeniu uzupełniającym** - należy przez to rozumieć ustalony zmianą planu uzupełniający

przeznaczenie podstawowe sposób zagospodarowania w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

6) **wysokości budynku** - należy przez to rozumieć:

a) wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) ilość kondygnacji nadziemnych budynku,

7) **zabudowie usługowej użyteczności publicznej** - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym i drogowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

8) **obiektach rzemiosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwych dla mieszkańców** - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby produkcji, składu bądź rzemiosła, którego uciążliwość nie wykracza poza granicę działki budowlanej i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie są w nim stale przechowywane i konfekcjonowane substancje niebezpieczne,

9) **działce budowlanej** - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu (ewidencyjną), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i dalszych ustaleń zmiany planu,

10) **terenie biologicznie czynnym** - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2 oraz wodę powierzchniową na tym terenie, wyrażony jako wskaźnik % powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni działki budowlanej,

11) **intensywności zabudowy** - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych liczonych po zewnętrznym obrębie murów do powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,

12) **reklamie wielkoformatowej** - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m^2

13) **maszcie antenowym** – należy przez to rozumieć obiekt budowlany wolnostojący służący do montażu anten i urządzeń radiowych,

14) **infrastrukturze technicznej** - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego zmianą planu w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. 1. Ustala się na obszarach objętych zmianą planu możliwość rozbiórki istniejących obiektów oraz zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów i obiektów.

2. Ustala się, że rozbiórka istniejących obiektów oraz zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów i obiektów, a także budowa nowych obiektów, nie mogą naruszać:

1) uzasadnionych interesów osób trzecich,

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska i geologiczno - górniczych, określonych w przepisach odrębnych,

3) ograniczeń w dysponowaniu terenem, wynikających z ostatecznych decyzji w oparciu o przepisy odrębne.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów należy określać w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunkach zmiany planu liniami rozgraniczającymi, z uwzględnieniem:

1) ustaleń rysunków zmiany planu, o których mowa w §3 pkt 1-4

2) ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.

4. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje się:

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych, zapewniających dojazd dla obsługi terenów w obszarach objętych zmianą planu, o szerokości wynikającej z przepisów odrębnych,

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych roz-

wiązań technicznych, jeśli nie będą uniemożliwiać realizacji przeznaczenia podstawowego zmiany planu, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w liniach rozgraniczających dróg i ulic.

5. W obszarach objętych zmianą planu, zakazuje się lokalizacji:

1) stacji paliw,

2) usług handlu o powierzchni użytkowej większej niż 400 m^2 na trenie **M/U**,

3) reklam wielkoformatowych i wolnostojących oraz budowli służących reklamie,

4) masztów i montażu anten telefonii komórkowej na terenach oznaczonych symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, M/U, ZL, RP**

6. W obszarach objętych zmianą planu ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej **MN** – min. 2 miejsca postojowe lub garażowe na 1działkę budowlaną oraz dla lokalu usługowego wydzielonego w budynku jednorodzinnym min. 1 miejsce postojowe na 10 m^2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego,

2) dla terenu budownictwa mieszkaniowego i usług M/U - min. 1,5 miejsca postojowego lub garażowego na 1 mieszkanie oraz min. 3 miejsca postojowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej usług, oraz 1 miejsce na 4 zatrudnionych.

7. W obszarach objętych zmianą planu nakazuje się uwzględnienie uwarunkowań geologiczno – górniczych określonych w §15.

8. Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w Rozdziale 3, Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 3
Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów

§ 9. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunkach zmiany planu i oznaczonych symbolami identyfikującymi przeznaczenie terenu.

§ 10. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN** i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się:

1) obiekty rzemiosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwe dla mieszkańców,

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garażowe dla obsługi terenów **MN**.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny - min. 40%,

2) intensywność zabudowy – do 0,6,

3) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe w spadku dachu,

4) dachy wielospadowe o nachyleniu 25°- 45°,

5) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów **MN** zlokalizowane w granicach działki budowlanej,

6) minimalną odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ustala się na podstawie przepisów odrębnych,

7) wskaźniki miejsc postojowych według ustaleń §8 ust.6 pkt 1.

8) obsługa komunikacyjna z układu drogowego lokalnego,

§ 11. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem **M/U** i ustala się przeznaczenie podstawowe jako teren budownictwa mieszkaniowego oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się:

1) obiekty małej architektury,

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

3) drogi dojazdowe, miejsca postojowe i garażowe dla obsługi terenów M/U,

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny - min. 40%,

2) intensywność zabudowy – do 0,6,

3) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe w spadku dachu lub do trzech kondygnacji nadziemnych w przypadku dachów płaskich,

4) dachy wielospadowe o nachyleniu 25°- 45°, lub dachy płaskie,

5) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenu **M/U** zlokalizowane w granicach działki budowlanej,

6) minimalną odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni ustala się na podstawie przepisów odrębnych,

7) wskaźniki miejsc postojowych według ustaleń §8 ust.6 pkt 2.

4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną i komunikacją - według ustaleń zawartych w **§19-26**.

§ 12. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem **ZL** i ustala jego przeznaczenie podstawowe jako teren lasu.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się:

1) zalesienia,
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów i wież telefonii komórkowej.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1:
1) zakazuje się innego zagospodarowania niż wymieniono w przeznaczeniu terenów,
2) zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych

§ 13. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem RP i ustala przeznaczenie podstawowe jako tereny rolne
2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów i wież telefonii komórkowej.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1:
1) zakazuje się innego zagospodarowania niż wymieniono w przeznaczeniu terenów,
2) zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska

§ 14. 1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:
1) obowiązek stosowania proekologicznych systemów cieplnych opartych o spalanie paliw o wysokiej sprawności energetycznej,
2) zakaz stosowania paliw stałych w systemach cieplnych dla nowoprojektowanych i modernizowanych obiektów
3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu,
4) zakaz prowadzenie działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego– powyższe nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości określonych obowiązującymi normami,
5) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjętymi w mieście,
6) nakaz wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem ich segregacji,
7) nakaz czasowego przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,
2. Przyporządkowanie terenów wyznaczonych w planie do kategorii użytkowania określonych w przepisach odrębnych w celu ochrony przed hałasem:
1) dla terenów podlegających ochronie akustycznej oznaczonych symbolem MN, dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
2) dla terenów oznaczonych symbolami M/U dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów mieszkaniowo- usługowych,

Rozdział 5
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 15. 1. Obszary objęte zmianą m.p.z.p. położone są w granicach obszaru i terenu górniczego „Łaziska II", ustanowionego do eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały".
2. Nakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologicznych dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego i stosowanie zabezpieczeń budynków zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. Na obszarach objętych zmianą planu nie występują:
1) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
2) naturalne zagrożenia osuwaniem mas ziemnych.
3) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej,
4) użytkowe zbiorniki wód podziemnych GZWP

§ 17. 1. Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów odrębnych i norm branżowych.

Rozdział 6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 18. 1. W obszarach objętych zmianami planu nie występują obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub dobro kultury współczesnej.
2. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu rac ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych należy powiadomić Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Na terenach oznaczonych symbolem **3 MN i**

4MN (zał. nr 1) w związku z możliwością wystąpienia materiałów archeologicznych prace ziemne winny mieć zapewniony nadzór archeologiczny.

Rozdział 7
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 19. 1. W obszarach objętych zmianą planu ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń zmiany planu i wymogów określonych w przepisach odrębnych.

2. W obszarach objętych zmianą planu obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemu komunikacji:

1) ustala się system obsługi komunikacyjnej terenów objętych zmianą planu z istniejących i projektowanych ulic w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych,

2) w liniach rozgraniczających tereny komunikacji drogowej ustala się możliwość lokalizacji inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i techniczną, miejsc postojowych, wiat przystankowych zintegrowanych z punktami sprzedaży detalicznej, wolnostojących kabin telefonicznych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury itp., pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi.

3) ustala się możliwość prowadzenia remontów i przebudowy urządzeń w liniach rozgraniczających dróg i ulic.

§ 20. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem **KDZ 1/2** o przeznaczeniu podstawowym jako droga klasy ulicy zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających – 20,0 m, o parametrach technicznych i użytkowych odpowiadających klasie ulicy zbiorczej.

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem **KDL1/2** o przeznaczeniu podstawowym jako droga klasy ulicy lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających – 12,0m, o parametrach technicznych i użytkowych odpowiadających klasie ulicy lokalnej.

3. Wyznacza się teren oznaczony symbolem **KDD1/2** o przeznaczeniu podstawowym jako droga klasy ulicy dojazdowej.

4. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1,2 i 3 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 21. W obszarach objętych zmianą planu obowiązują następujące ustalenia ogólne w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:

1) zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci – o ile nie pogarsza to warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich,

2) zaleca się realizację sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych. Prowadzenie sieci uzbrojenia w liniach rozgraniczających dróg nie może ograniczyć możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenów i musi być zgodne z obowiązującymi przepisami,

3) obowiązujące odległości między sieciami infrastruktury technicznej a budynkami, ogrodzeniami itp. regulują normy i przepisy odrębne.

§ 22. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się:

1) zasilanie w wodę z wodociągowej sieci rozdzielczej miasta,

2) utrzymuje się przebieg wodociągu magistralnego 2X1400 ze strefą,

3) odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych osadników przydomowych do czasu rozbudowy systemu kanalizacji rozdzielczej miasta,

4) zaopatrzenie w ciepło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej z indywidualnych kotłowni na paliwa wysokoenergetyczne oraz z zastosowaniem urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności energetycznej lub z grupowych systemów zaopatrzenia w ciepło,

5) zaopatrzenie w gaz z istniejącej lub rozbudowanej sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

§ 23. Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się następujące zasady gospodarki odpadami komunalnymi:

1) ustala się uczestnictwo w zintegrowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi miasta,

2) ustala się prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

3) powstające odpady z działalności usługowej winny być selektywnie gromadzone w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, w wyznaczonych miejscach okresowo odbierane,

4) sposób czasowego przechowywania odpadów winien zabezpieczyć je przed infiltracją wód opadowych, które wypłukując zanieczyszczenia stanowić mogą poważne źródło zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

§ 24. W obszarach objętych zmianą planu ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) utrzymanie lokalizacji istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych średnich i niskich napięć

2) sukcesywną rozbudowę systemu elektroenergetycznego średnich i niskich napięć, stosownie do

występującego zapotrzebowania na moc elektryczną, o nowe stacje transformatorowe i linie zasilające,

3) prowadzenie nowych linii zasilających średniego i niskiego napięcia wzdłuż granic nieruchomości oraz w obrębie linii rozgraniczających dróg, ulic, ciągów pieszych bądź ścieżek rowerowych.

§ 25. W obszarach objętych zmianą planu obowiązują następujące zasady obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej:

1) ustala się zachowanie istniejących systemów infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i infrastruktury radiokomunikacyjnej,

2) ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej, szczególnie na terenach nowego zainwestowania,

3) ustala się realizację linii telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych ułożonych w kanalizacji teletechnicznej lub doziemnych, prowadzonych w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, na warunkach określonych przez zarządców dróg.

4) dopuszcza się modernizację i dostosowanie do nowych technologii telekomunikacyjnych istniejących anten telefonii komórkowej,

§ 26. 1. W obszarze objętym planem dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w §22 do §25 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych pod następującymi warunkami:

1) realizacja inwestycji nie narusza przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń zmiany planu,

2) eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

2. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej określone w §25 i §26 ust 1. do odbiorców indywidualnych należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

Rozdział 8
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§ 27. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1) 1) dla terenów oznaczonych symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, M/U** w wysokości 15%, słownie: piętnaście procent,

2) 2) dla terenów oznaczonych symbolami **ZL, RP, KDZ1/2, KDL1/2, KDD1/2** w wysokości 0%, słownie: zero procent.

Rozdział 9
Ustalenia końcowe

§ 28. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Aleksander Wyra


Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/528/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 grudnia 2009 r.


Załącznik Nr 1



Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/528/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 grudnia 2009 r.


Załącznik Nr 2






Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/528/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 3



Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/528/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 4



Załącznik nr 5
do uchwały XXXVIII/528/09
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 grudnia 2009r.

Załącznik nr 5

Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Rada Miejska w Łaziskach Górnych działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) ustala:

1) W obszarach objętych zmianą planu przewiduje się jako inwestycje należące do zadań własnych gminy:
   a) budowę drogi **KDZ1/2,** wraz z chodnikiem
   b) budowę drogi **KDL1/2**, wraz z chodnikiem
   c) budowę drogi **KDD1/2**, wraz z chodnikiem

2) Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w pkt.1 będą środki własne budżetu miasta Łaziska Górne

3) Dopuszcza się udział środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych.

4) Realizacja inwestycji wymienionych w pkt.1 nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze objętym zmianą planu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Aleksander Wyra

557

UCHWAŁA NR XLIX/514/10
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) po zasięgnięciu opinii Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach Rada Miasta w Piekarach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
w Piekarach Śląskich

Krzysztof Seweryn

Załącznik
do Uchwały Nr XLIX/514/10
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie

Lp.	Nazwa i adres apteki	Numer Telefonu / 032	Godziny pracy		
			poniedziałek - piątek	sobota	niedziela i święta
1.	Apteka Wibis 1 ul. Wyszyńskiego 17	767- 46 - 52	**Apteka czynna NON - STOP**		
2.	Apteka Sapińska ul. Bednorza 9	381 - 93 - 80	8:00 – 18:00	8:00 – 13:00	Nieczynna
3.	Apteki Polskie ul. Wyszyńskiego 11	767 - 54 - 80	8:00 – 20:00	8:00 – 14:00	Nieczynna
4.	Apteka Flos I ul. Roweckiego 2	287 - 13 - 03	8:00 – 19:00	8:00 – 14:00	Nieczynna
5.	Apteka Flos II ul. Waculika 2	284 - 05 - 80	8:00 – 18:00	8:00 – 18:00	Nieczynna
6.	Apteka Sar ul. Papieża Jana Pawła II 49	287 - 31 - 38	8:00 – 20:00	8:00 – 13:30	Nieczynna
7.	Apteka Zdrowit ul. Diamentowa 3	768 - 07 - 59	7:30 – 22:00	7:30 – 13:30	Nieczynna
8.	Apteka Zdrowit I ul. Skłodowskiej – Curie 65a	391 - 90 - 05	8:00 – 23:00	8:00 – 20:00	Nieczynna
9.	Apteka Zdrowit II ul. Skargi 13	285 - 77 - 94	8:00 – 22:00	8:00 – 16:00	Nieczynna
10.	Apteka Manhattan ul. Skłodowskie – Curie 40	287 - 91 - 23	8:00 – 18:00	8:00 – 13:00	Nieczynna
11.	Apteka Aloes ul. Bytomska 177	287 - 27 - 10	8:00 – 20:00	8:00 – 20:00	9:00 – 19:00
12.	Apteka Malwa ul. Tarnogórska 38	287 - 53 - 27	8:00 – 17:00	8:00 – 12:00	Nieczynna
13.	Apteka Kaufland ul. Bytomska 41	281 - 38 - 12	8:00 – 21:00	10:00 – 18:00	Nieczynna
14.	Apteka Wibis 2 ul. Ziętka 30	391 - 80 - 43	8:00 – 18:00	Nieczynna	Nieczynna
15.	Apteka Mariańska ul. Bytomska 74	287 - 27 - 13	8:00 – 20:00	8:00 – 19:00	Nieczynna

16.	Apteka Melisa ul. Śląska 3	760 - 06 - 46	8:00 – 18:00	8:00 – 14:00	Nieczynna
17.	Apteka Flora ul. Kamienna 2	768 - 16 - 72	8:00 – 19:00	9:00 – 14:00	Nieczynna
18.	Apteka LIDON Oś. Andaluzja 13/1	287 – 98 - 00	8:00 – 20:00	8:00 – 14:00	Nieczynna
19.	Apteka Pod Aniołem ul. Bytomska 113	380 - 21 - 14	8:00 – 18:00	9:00 – 13:00	Nieczynna
20.	Apteka Pod Dębem ul. Przyjaźni 77	767 - 17 - 10	9:00 – 17:00	9:00 – 13:00	Nieczynna
21.	Apteka Rodzinna ul. Papieża Jana Pawła II 61	288 - 59 - 54	8:00 – 20:00	9:00 – 14:00	Nieczynna

Przewodniczący Rady Miasta
w Piekarach Śląskich

Krzysztof Seweryn

558

UCHWAŁA NR XLVIII/415/2010
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 21 stycznia 2010 r.

w sprawie zasad korzystania z flagi, chorągwi i hejnału miasta Radzionkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLIV/387/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 15 października 2009 roku w sprawie ustanowienia flagi, chorągwi i hejnału dla miasta Radzionkowa Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Flaga, chorągiew i hejnał Miasta Radzionków określone zostały w Uchwale Nr XLIV/387/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 15 października 2009 roku w sprawie ustanowienia flagi, chorągwi i hejnału dla miasta Radzionkowa i stanowią własność Gminy Radzionków, pełnią funkcję symboli reprezentacyjnych i służą, jako dobro wspólne, do promocji Miasta i jego mieszkańców.

2. Herb, flaga i hejnał winny być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.

§ 2. 1. Traktując używanie chorągwi, flagi i hejnału jako jednej z form promocji miasta, przyjmuje się jako zasadę ich bezpłatnego wykorzystywania przez upoważnione i zainteresowane podmioty.

2. Burmistrz Miasta może zakazać używania herbu, flagi i hejnału Miasta, jeżeli podmiot wykorzystujący symbole Miasta nie zapewnia im należytej czci i szacunku, narusza dobre obyczaje lub naraża prestiż albo interes Miasta na szkody.

§ 3. 1. Flaga i chorągiew Miasta mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach określonych w uchwale powołanej w §1.

2. Hejnał Miasta może być odgrywany lub odtwarzany wyłącznie w brzmieniu zapisanym w uchwale powołanej w §1 i wykonywany na odpowiednim poziomie artystycznym.

§ 4. 1. Flaga Gminy jest podnoszona (wywieszana) przed budynkami lub na budynkach stanowiących siedzibę Urzędu Miasta Radzionków oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Flaga jest wywieszana podczas wyborów i referendów w lokalach wyborczych.

3. W miejscach publicznych wywiesza się flagę Gminy w czasie uroczystości gminnych i państwowych.

§ 5. Flaga Gminy może być wywieszana przez wszystkich mieszkańców na terenie ich posesji oraz przez zakłady i przedsiębiorstwa, których siedziby znajdują się na terenie Gminy.

§ 6. 1. Flaga Gminy zachowuje pierwszeństwo w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze miejskim na terenie Gminy, jeśli w tym samym miejscu i

czasie nie wywiesza się flagi państwowej, wojewódzkiej oraz powiatowej.

2. W przypadku wywieszenia kilku różnych flag należy kierować się zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

3. Kolejność flag zgodnie z hierarchią musi być następująca:

a) flaga Rzeczypospolitej Polskiej,
b) flaga innego państwa,
c) flaga województwa,
d) flaga powiatu,
e) flaga gminy,
f) flaga Unii Europejskiej,
g) flaga organizacji ogólnopolskiej,
h) flaga organizacji międzynarodowej,
i) flaga służbowa (np. policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty itp.),
j) flaga firmowa (np. instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.),
k) flaga okolicznościowa (np. związana z rocznicą lub imprezą).

4. Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza, tzn. flaga Gminy Radzionków przed flagą innej gminy.

§ 7. W dniach żałoby w mieście ogłoszonej zarządzeniem odpowiednich władz flagi i chorągwie Gminy opuszcza się do połowy wysokości masztu. Jeśli flaga lub chorągiew umieszczona jest na maszcie skośnym umocowanym pod kątem do ściany lub słupa, przewiązuje się ją czarną wstęgą.

§ 8. 1. Podniesione lub wywieszone flaga i chorągiew muszą mieć czytelne barwy i wzór, być czyste, nie pomięte i nie postrzępione. Zużytą flagę lub chorągiew należy niepublicznie spalić, co jest jedynym godnym sposobem jej zniszczenia.

2. Flagi i chorągwie związane z wyjątkowymi wydarzeniami przekazuje się do Archiwum Urzędu Miasta lub innej placówki o charakterze muzealnym.

§ 9. 1. Prawo do używania chorągwi przysługuje wyłącznie władzom gminnym.

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na używanie chorągwi miasta Radzionków przez inne podmioty określając miejsce i termin jej użycia.

3. Chorągiew miasta jest wywieszana na budynku, w którym obraduje Rada Gminy w dniu jej obrad lub uroczystości gminnych i państwowych.

4. Chorągiew miasta wywiesza się na budynku urzędu gminy w czasie wizyt przedstawicieli naczelnych i centralnych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicieli gmin partnerskich, z którymi gmina podpisała umowę o współpracy.

5. W miejscach publicznych można wywieszać chorągiew miasta w czasie uroczystości gminnych i państwowych.

§ 10. Chorągiew Gminy zawieszona na terenie siedziby władz miasta powiewa od świtu do zmroku, jeśli pozostaje dłużej powinna być oświetlona.

§ 11. W odniesieniu do okoliczności dotyczących używania flagi i chorągwi, nie wymienionych w niniejszej uchwale, zastosowanie mają normy protokołu flagowego i prawa zwyczajowego.

§ 12. Hejnał Gminy wygrywany jest na trąbce lub odtwarzany z urządzeń elektronicznych. W szczególnych przypadkach może być odtwarzany w wersji na trzy trąbki bądź symfonicznej.

§ 13. 1. Hejnał odtwarzany jest codziennie z budynku ratusza miejskiego o godzinie 14.00.

2. Hejnał może być grany (odtwarzany) w czasie obrad Rady Miasta oraz w miejscach obchodów uroczystości świąt i rocznic państwowych, miejskich oraz innych ważnych wydarzeń o charakterze lokalnym.

3. Hejnał może być używany i rozpowszechniany przez inne podmioty prawne i fizyczne związane z miastem w sposób zapewniający mu należytą cześć i poszanowanie, zaś jego używanie nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Miasta Radzionków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

559

UCHWAŁA NR 738/LV/10
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu

Na podstawie art.50a oraz art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz.449 z późn. zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów i parkowanie usuniętych pojazdów na terenie miasta Sosnowiec, jakie pobierane będą od właścicieli lub posiadaczy pojazdów, w sytuacjach określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1997roku Prawo o Ruchu Drogowym (art.50a oraz art.130a).

§ 2. Ustala się opłaty zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj usługi / Rodzaj pojazdu	Ryczałt za dojazd z bazy jednostki na miejsce zdarzenia, załadunek i rozładunek pojazdu oraz prace towarzyszące usuwaniu pojazdu	Za holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia za każdy rozpoczęty kilometr	Za parkowanie pojazdu za każdą rozpoczętą dobę
pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t	200 zł	3 zł/km	10 zł/doba
pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t	750 zł	6 zł/km	20 zł/doba

§ 3. 1. Wysokości opłat w §2 ustalone niniejszą Uchwałą podane są w kwotach netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

2. Opłaty za usługi wymienione w §2, wykonywane w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych tj. od 2200 – 600, ulegają podwyższeniu o 50 % z wyjątkiem opłat za parkowanie usuniętych pojazdów.

3. Stawki za holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia dotyczą holowania pojazdu na parking wyznaczony przez Prezydenta Miasta Sosnowca.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 180/XIII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sosnowcu

Daniel Miklasiński

560

UCHWAŁA NR XLI/396/2010
RADY GMINY WYRY

z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 8 pkt. 1, 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (T.J.: Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt.10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

(Dz.U. Nr 62 poz.718 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Nadać nazwę „Jodłowa" bocznemu odcinkowi ulicy Pszczyńska, który składa się z działki gruntu o numerze 1178/2; 1179/2 karta mapy 2, obręb Gostyń. Ulica ta stanowi wewnętrzną drogę dojazdową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry

Andrzej Wyroba

**Załącznik
do Uchwały nr XLI/396/2010
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 stycznia 2010 r.**



Przewodniczący Rady Gminy Wyry

Andrzej Wyroba

561

UCHWAŁA NR XLI/398/2010
RADY GMINY WYRY

z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wyry

Na podstawie: art.7 ust. 1 pkt 3 art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze technicznobiurowe (np. biuro, garaże, miejsca postojowe);

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych z urządzeń, o których mowa w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry, oraz transportu odpadów komunalnych w ilości gwarantującej ciągłość świadczenia usług;

3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie w ilości gwarantującej ciągłość świadczenia usług;

4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej;

5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe (np. biuro, garaże, miejsca postojowe, punkt myjni samochodowej);

2) posiadać sprzęt samochodowy w ilości zapewniającej ciągłość świadczenia usług, spełniający dodatkowo wymagania techniczne określone w aktualnych rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617) oraz Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3. Środki transportu, sprzęt samochodowy o których mowa w ust.1 oraz w ust. 2 winny być odpowiednio:

1) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy;

2) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów komunalnych;

3) wyposażone w narzędzia umożliwiające w razie potrzeby posprzątanie terenu po załadunku odpadów komunalnych czy opróżnieniu zbiorników.

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, są to w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe;

2) dowody rejestracyjne, potwierdzające prawo do dysponowania sprzętem samochodowym;

3) umowa lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru odpadów komunalnych:

a) zmieszanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów;

b) zebranych selektywnie odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku wysegregowanego z odpadów asortymentu.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób humanitarny;

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt;

2) posiadać możliwość zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej;

3) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

4) dysponować terenem przystosowanym do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska oraz posiadać zapewnienie schroniska o przyjmowaniu wyłapanych zwierząt, jeśli podmiot prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami nie dysponuje własnym schroniskiem dla zwierząt;

5) w przypadku gdy podmiot prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami dysponuje własnym schroniskiem dla zwierząt winno ono spełniać wymagania weterynaryjne, a podmiot posiadać wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) umowa kupna - sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna umowa albo faktura, potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3) świadectwa ukończenia szkoleń oraz dyplomy ukończenia szkół wyższych lub też ich odpisy, osób o których mowa w ust. 1 pkt 3;

4) zapewnienie schroniska odbioru wyłapanych zwierząt lub umowa podpisana ze schroniskiem, w przypadku podmiotu o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

5) tytuł prawny do terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

6) zezwolenie na prowadzenie schroniska wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce lokalizacji schroniska.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzanie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:

1) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać pozwolenia na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane;

3) posiadać zadaszony obiekt, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać;

4) mieć zapewnioną w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną;

5) spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzących schroniska.

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) tytuł prawny do terenu, o którym mowa w ust, 1 pkt 1;

2) dokument potwierdzający że miejsce w którym będzie prowadzona działalność spełnia wymagania Prawa budowlanego wydane przez władze budowlane;

3) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii;

4) potwierdzenie rejestracji schroniska przez powiatowego lekarza weterynarii.

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami, zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z uzyskanymi zezwoleniami wynikającymi z prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

3) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

4) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

§ 6. „Uchylić Uchwałę nr XXXVI/339/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przed-

siębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wyry".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry

Andrzej Wyroba

562

UCHWAŁA NR XLI/403/2010 RADY GMINY WYRY

z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art.40, art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art.90 t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst Jednolity: Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz.2672 z póź. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z póź.zm.) Rada Gminy Wyry uchwala Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry:

§ 1. Traci moc Uchwała nr XXII/177/2008 Rady Gminy Wyry z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry.

§ 2. 1. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów - mieszkańców Gminy Wyry.

2. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których obowiązek szkolny realizowany jest w trybie dziennym.

§ 3. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą:

1) Rada Pedagogiczna danej szkoły,
2) Wójt Gminy Wyry,
3) Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
4) Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
5) Samorząd uczniowski,
6) Uczeń.

§ 4. Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

1) osiągnięcie wybitnych wyników w nauce:
a) przy średniej ocen **4,85** - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
b) przy średniej ocen **5,10** i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów szkół gimnazjalnych,
c) przy średniej ocen **5,20** i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów klas IV, V lub VI szkoły podstawowej,
2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty międzynarodowych, krajowych lub wojewódzkich olimpiad i konkursów przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
3) wybitne osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

§ 5. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem - kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym.

2. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w następujących terminach:

1) do 15 marca od daty zakończenia I semestru,
2) do 30 lipca od daty zakończenia II semestru.

4. Uczeń dołącza do wniosku oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Wyry.

5. Uczeń do wniosku dołącza oświadczenie, iż nie pobiera stypendium od innej gminy, innego powiatu lub innej placówki oświatowej, na terenie której znajduje się jego szkoła.

6. Wnioski powinny dotyczyć osiągnięć kandy-

data w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym (semestrze).

7. Wójt przyznaje stypendium dla uczniów wymienionych szkół:

1) do 15 kwietnia (biorąc pod uwagę wyniki za I semestr),

2) do 15 września (biorąc pod uwagę wyniki na koniec roku szkolnego).

§ 6. 1. Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy Wyry.

2. Komisja Stypendialna ma siedzibę w Urzędzie Gminy Wyry. Obsługę techniczną Komisji Stypendialnej zapewnia Wójt Gminy Wyry.

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) dwóch pracowników Urzędu Gminy Wyry,

2) dyrektorzy szkół mających siedzibę na terenie gminy lub osoby przez nich delegowane,

3) dwóch Radnych delegowanych przez Radę Gminy Wyry.

4. Komisja Stypendialna przeprowadza analizę złożonych wniosków dwa razy w roku, w ciągu 14 dni od upływu daty składania wniosków i przedstawia Wójtowi Gminy Wyry propozycję przyznania stypendium.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku oraz przeprowadzenia analizy wniosków może zostać przesunięty.

6. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Wyry.

§ 7. Wysokość stypendium i warunki wypłaty:

1) Wysokość stypendium wynosi:

a) dla uczniów szkół podstawowych – **200,00 zł**

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych – **300,00 zł**

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - **400,00 zł.**

2) W przypadku spełnienia przez ucznia łącznie co najmniej dwóch okoliczności, o których mowa w § 4 wysokość stypendium wynosi:

a) dla uczniów szkół podstawowych – **300,00 zł**

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych – **450,00 zł**

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - **600,00 zł.**

§ 8. Stypendium ma charakter promocyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej.

1) Stypendium może być przyznane na kolejny semestr po ponownym złożeniu wniosku zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie.

2) Stypendium może być wypłacone w jednej lub dwóch transzach w kasie Urzędu Gminy w terminie wskazanym przez Wójta.

3) Stypendium może być również wypłacane na wskazany rachunek bankowy, a w przypadku niepełnoletniego ucznia na wskazany rachunek rodzica/prawnego opiekuna.

4) Uczniowie pełnoletni pobierają stypendium osobiście. Za uczniów niepełnoletnich pieniądze pobierają rodzice/ prawni opiekunowie.

§ 9. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wyry, a na nim nie zamieszkałych.

§ 10. Rada Gminy Wyry określa corocznie w budżecie gminy wysokość środków finansowych na wypłatę stypendium.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry

Andrzej Wyroba

563

UCHWAŁA NR L II /424 /2010 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w zasadach przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. / oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym / Dz. U. Nr 155 poz. 1298 z późn.zm. / Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. 1. W ZASADACH PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE KWALIFIKOWANYM, stanowiących załącznik do Uchwały Nr VII/ 52/ 2007 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 22 lutego 2007 roku ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne

osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym, punkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane raz w roku w dyscyplinach sportowych ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe (Dz.U. Nr 147, poz. 1196)".

§ 2. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żywcu

Krzysztof Greń

564

ZARZĄDZENIE NR 4/2010
STAROSTY KŁOBUCKIEGO

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kłobucku w 2010 roku

Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 23 w 2010 roku na kwotę 3.704,20 złotych (słownie złotych trzy tysiące siedemset cztery 20/100).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Kłobucku.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta

Stanisław Garncarek

565

ZARZĄDZENIE NR OR/33/2010
PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

z dnia 8 lutego 2010 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2010

Na podstawie art. 6, pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta zarządza:

§ 1. Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2010 w wysokości:

1. Dom Pomocy Społecznej „Nadzieja"	- dla osób w podeszłym wieku	- 2.881,- zł
2. Dom Pomocy Społecznej „Republika"	- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	- 3.151,- zł

3. Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka Polskiego Związku Niewidomych	- dla osób niepełnosprawnych fizycznie	- 2.589,- zł
4. Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a Paulo	- dla osób w podeszłym wieku	- 2.456,- zł
5. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święty Florian Dom Pomocy Społecznej św. Florian	- dla osób w podeszłym wieku	- 2.769,- zł

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Marek Kopel

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 29,00 zł** (w tym 7% VAT)