# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 marca 2011 r. **Nr 58**


**TREŚĆ:**
**Poz.:**

**UCHWAŁY:**


**1057** – Rady Gminy Bobrowniki nr IV/23/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4021

**1058** – Rady Gminy Bobrowniki nr IV/24/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 4023

**1059** – Rady Gminy Bobrowniki nr IV/42/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach 4025

**1060** – Rady Gminy w Boronowie nr 12/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Boronów do kategorii dróg gminnych 4027

**1061** – Rady Gminy Lipie nr III/8/2010 z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego 4029

**1062** – Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim nr VI/21/11 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącej określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miasteczko Śląskie i jej jednostek podległych 4046

**1063** – Rady Gminy Psary nr IV/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4046

**1064** – Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.10.2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Słowiańskiej 4048

**1065** – Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.11.2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Klary 4055

**1066** – Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.13.2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej 4062

**1067** – Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.14.2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego 4069

**1068** – Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.15.2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w rejonie ulic: Bukowej i Glinianej 4077

**ZARZĄDZENIA:**

**1069** – Prezydenta Miasta Świętochłowice nr 13/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 ul. Nowotki 3/1, 41-605 Świętochłowice 4085

**1070** – Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.88.2011 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103 4085

**1071** – Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.89.2011 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku „Święta Elżbieta", prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30 4086

**1072** – Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.90.2011 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 4086

**1073** – Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.91.2011 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7 4087

**1074** – Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.92.2011 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43 4087

**1075** – Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.93.2011 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej 4088

**1076** – Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.94.2011 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej 4088

**1077** – Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.95.2011 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej 4089

**1078** – Prezydenta Miasta Chorzów nr OR.44.2011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2011 roku 4089

**INFORMACJA**

**1079** – Prezydenta Miasta Świętochłowice nr 1 z dnia 11 lutego 2011 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Świętochłowic 4090

**OBWIESZCZENIA:**

**1080** – Starosty Wodzisławskiego nr PCPR/2 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach w 2011 roku 4093

**1081** – Starosty Wodzisławskiego nr PCPR/3 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w 2011 roku 4093

**1082** – Prezydenta Miasta Świętochłowice nr 2 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w 2011 r. w domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie miasta Świętochłowice 4093

**1083** – Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej nr 2/11 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Bielsku-Białej 4093

**1084** – Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej nr 3/11 z dnia 7 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Milówka przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r. 4094

**OGŁOSZENIE**

**1085** – Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie nr 1/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Miasteczko Śląskie 4095

# 1057

## UCHWAŁA NR IV/23/11
## RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) - Rada Gminy Bobrowniki, uchwala:

§ 1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązków spełniania innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Bobrowniki
*Jerzy Chwała*

**Załącznik
do uchwały nr IV/23/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.**

**Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Bobrowniki**

**Rozdział 1**
**WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI**

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego.

1. Określa się następujące wymagania dla pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia:

a) przedsiębiorca powinien posiadać co najmniej dwa pojazdy przeznaczone do obioru odpadów komunalnych, w tym: -

- samochód lub samochody typu śmieciarka,
- samochód lub samochody specjalistyczne, umożliwiające odbieranie odpadów zbieranych selektywnie.

b) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy przedsiębiorstwa świadczącego usługę.

2. Określa się następujące wymagania dla pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia:

a) przedsiębiorca powinien dysponować odpowiednią ilością pojemników i worków przeznaczonych do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów, aby zapewnić możliwość wyposażenia właścicieli nieruchomości,

b) pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny być oznakowane w sposób stały i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na nich nazwy przedsiębiorstwa oraz informacji o ich przeznaczeniu,

c) pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny posiadać odpowiednie parametry oraz być dodatkowo oznaczone kolorami odpowiadającymi zbieranej frakcji, jak poniżej:

- w zabudowie jednorodzinnej

| Przeznaczenie | Kolor | Pojemność |
|---|---|---|
| Tworzywa sztuczne | żółty | 110 - 120l |
| Papier opakowaniowy i makulatura | niebieski | 110 - 120l |
| Metal | czerwony | 110 - 120l |

– w zabudowie blokowej

| Przeznaczenie | Kolor | Pojemność |
|---|---|---|
| Tworzywa sztuczne | żółty | min. 1100l |
| Papier opakowaniowy i makulatura | niebieski | min. 1100l |
| Metal | czerwony | min. 1100l |

d) pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych powinny posiadać parametry:

- w zabudowie jednorodzinnej 110 – 120 l,
- w zabudowie blokowej min. 1100 l.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować bazą transportową, umożliwiającą:

a) parkowanie, garażowanie, serwisowanie pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych w ilości wynikającej z § 1 ust. 1,

b) mycie, dezynfekowanie pojazdów oraz pojemników do gromadzenia odpadów odpowiednio udokumentowane.

4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować i wskazać miejsce wykonywania czynności biurowych, dotyczących prowadzonej działalności.

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien zapewnić następujące wymagania sanitarne:

a) mycie i dezynfekcję pojazdów do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,

b) zabezpieczenie przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych w kontenerze oraz otwartej skrzyni ładunkowej selektywnie odbieranych odpadów komunalnych.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełniać następujące wymagania porządkowe:

a) przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić ciągłość świadczenia usług,

b) przedsiębiorca udostępni właścicielom nieruchomości z terenu gminy Bobrowniki, z którymi ma podpisaną umowę pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, umożliwiając ich zakup lub dzierżawę, worki do selektywnej zbiórki odpadów przedsiębiorca udostępnia nieodpłatnie,

c) częstotliwość odbioru odpadów oraz liczba pojemników i worków udostępnianych właścicielom nieruchomości wynika z liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub korzystających z nieruchomości oraz masy wytworzonych odpadów, przy czym nie może być mniejsza niż

określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowniki,

d) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną, oznaczoną nazwą firmy.

§ 3. Wymagania w zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

1. Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Bobrowniki zostaną przekazane do miejsc odzysku i unieszkodliwiania, zawartych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

2. Odpady komunalne pochodzące ze zbiórki selektywnej od właścicieli nieruchomości zostaną przekazane do firm posiadających stosowne uprawnienia w zakresie odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

§ 4. Pozostałe wymagania.

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Bobrowniki jest zobowiązany do zapewnienia gotowości zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych dla każdej nieruchomości położonej na terenie gminy Bobrowniki.

**Rozdział 2**
**WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.**

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego.

1. Określa się następujące wymagania dla pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia:

a) pojazd lub pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

b) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy przedsiębiorstwa świadczącego usługę.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować baza transportową, umożliwiającą:

a) parkowanie, garażowanie, serwisowanie pojazdów przeznaczonych do wywozu nieczystości ciekłych w ilości wynikającej z § 1 ust. 1,

b) mycie, dezynfekowanie pojazdów asenizacyjnych, odpowiednio udokumentowane.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować i wskazać miejsce wykonywania czynności biurowych, dotyczących prowadzonej działalności.

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien zapewnić następujące wymagania sanitarne:

a) mycie i dezynfekcję pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu,

c) świadczenie usług w sposób niepowodujący zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełniać następujące wymagania porządkowe:

a) przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić ciągłość świadczenia usług,

b) przedsiębiorca jest zobowiązany do świadczenia usług niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od właściciela nieruchomości z terenu gminy Bobrowniki, z którym ma podpisaną umowę,

c) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną, oznaczoną nazwą firmy.

§ 3. Pozostałe wymagania.

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od mieszkańców gminy Bobrowniki jest zobowiązany do zapewnienia gotowości zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla każdej nieruchomości położonej na terenie gminy Bobrowniki.

# 1058

## UCHWAŁA NR IV/24/11
## RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art .42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) - Rada Gminy Bobrowniki, uchwala:

§ 1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązków spełniania innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Bobrowniki
*Jerzy Chwała*

**Załącznik**
**do uchwały nr IV/24/11**
**Rady Gminy Bobrowniki**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

**wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Bobrowniki**

**Rozdział 1**
**WYMAGANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZEZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI**

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zobowiązany jest:

1. Posiadać pojazd, którym zapewni transport wyłapywanych zwierząt spełniający wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) dopuszczony decyzją przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przewozu zwierząt ( jeżeli jest wymagana z ustawy), oraz który posiada:
1) odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń), umożliwiającą bezpieczne przewożenie zwierząt lub ustawienie metalowych klatek o odpowiedniej wielkości, umożliwiającej zajęcie zwierzęciu swobodnej pozycji stojącej lub leżącej, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację i w miarę możliwości ogrzewanie,
2) zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami niekorzystnych warunków atmosferycznych,
3) dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
4) podłogę z odpowiednią nawierzchnią, umożliwiającą przyczepność zwierząt oraz umożliwiającą utrzymanie higieny.

2. Posiadać specjalistyczny sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadaje im cierpienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753) oraz uchwały Nr XXVII/270/2001 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bobrowniki oraz zapewnienia opieki wyłapanym bezdomnym zwierzętom.

3. Spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

4. Posiadać umowę z lekarzem weterynarii. Zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną.

5. Posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług tj. całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

6. Przedsiębiorca oraz jego pracownicy mający kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

7. Posiadać umowę ze schroniskiem, do którego będą transportowane zwierzęta z terenu gminy lub zezwolenie na prowadzenie schroniska własnego.

8. Posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.

9. Spełnianie określonych wymagań należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami lub oświadczeniami.

**Rozdział 2**
**WYMAGANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT**

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt zobowiązany jest:

1. Spełniać wymagania dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657).

2. Dysponować terenem na prowadzenie schroniska, który spełnia zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. W przypadku konieczności transportu zwierząt winien:

-posiadać pojazd, spełniający wymagania określone w rozdziale 1 niniejszego załącznika oraz miejsce postojowe i miejsce do mycia pojazdu lub

-zlecać usługę przedsiębiorcy posiadającemu pojazd, który spełnia wymagania określone w rozdziale 1 niniejszego załącznika.

4. Posiadać umowę współpracy z lekarzem weterynarii.

5. Posiadać potwierdzenie rejestracji schroniska przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

6. Spełnianie określonych wymagań należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami lub oświadczeniami.

# 1059

## UCHWAŁA NR IV/42/11
## RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach**

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), § 19 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. Zmienić Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach i nadać mu tekst jednolity w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie w 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Bobrowniki
*Jerzy Chwała*

**Załącznik**
**do uchwały nr IV/42/11**
**Rady Gminy Bobrowniki**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

### Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach

### Rozdział 1
### POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach został utworzony na mocy uchwały Nr XI/52/76 Gminnej Rady Narodowej w Bobrownikach z dnia 30.09.1976r.

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej „Ośrodkiem" działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity -Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

6. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity- Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

7. Innych właściwych aktów prawnych oraz niniejszego Statutu.

§ 3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

§ 4. Ośrodek obejmuje swoją działalnością

teren gminy Bobrowniki, w skład której wchodzą sołectwa: Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice, Wymysłów.

§ 5. Siedziba Ośrodka mieści się w Bobrownikach przy ulicy Sienkiewicza 121A, a w skład Ośrodka wchodzą filie w: Dobieszowicach, Rogoźniku, Sączowie, Siemoni.

§ 6. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz działających w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 7. Ośrodek używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

**Rozdział 2**
**ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA**

§ 8. Do podstawowych zadań Ośrodka należy prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, a w szczególności:

1. Pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz kultywowanie i współtworzenie jej wartości.
2. Edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę.
3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
6. Popieranie wartościowych inicjatyw społeczno - kulturalnych środowiska.
7. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
8. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
9. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
10. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
11. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
12. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
13. Koordynacja całokształtem działalności kulturalnej w gminie.
14. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie biuletynu informacyjno-kulturalnego.
15. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i upowszechnianiu kultury oraz kreowaniu wizerunku gminy.
17. Wykorzystywanie w działalności Ośrodka wolontariatu.
18. Integracja przedstawicieli różnych środowisk artystycznych, oraz rozwijanie indywidualnych talentów i artystycznych zadań twórczych w drodze realizacji projektów wspólnych.

§ 9. Według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Ośrodka.

**Rozdział 3**
**NADZÓR, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE**

§ 10. 1. Nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury sprawuje Rada Gminy Bobrowniki.

2. Do pracowników zarządzających Ośrodkiem w imieniu Pracodawcy należą: Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i Główny Księgowy.

3. Dyrektora zatrudnia, zwalnia Wójt Gminy, który wykonuje również w stosunku do Dyrektora wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

4. Pracowników zatrudnia, zwalnia Dyrektor, który wykonuje również w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenie osób zarządzających w imieniu Pracodawcy ustalane jest w oparciu o przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wynagrodzenie pozostałych pracowników ustalane jest w oparciu o przepisy obowiązujące w sieci placówek upowszechnienia kultury oraz zakładowy Regulamin wynagradzania.

§ 12. Szczegółową organizację Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 13. 1. W Ośrodku działa Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach, zwana dalej „Radą Programową”.

2. Rada Programowa jest organem doradczym Organizatora i Ośrodka.

3. Rada Programowa składa się z 5 członków, powoływanych przez Wójta Gminy na 2 letnią ka-

dencję spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Ośrodka, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

4. Członkowie Rady Programowej powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Rada Programowa opiniuje programy działalności Ośrodka oraz wyraża opinię w sprawach przekazanych jej do zaopiniowania przez Wójta Gminy i Dyrektora.

6. Rada Programowa może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Organizatora oraz Dyrektora w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz organizowania i prowadzenia działalności.

7. Dyrektor przedkłada Radzie Programowej do zaopiniowania roczne sprawozdania z działalności programowej i na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej inne sprawozdania i informacje.

8. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

§ 14. Przy Ośrodku oraz jego filiach mogą działać: towarzystwa kultury oraz fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Rozdział 4**
**ZASADY FINANSOWANIA OŚRODKA**

§ 15. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji upowszechniania kultury.

§ 16. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy Bobrowniki.

§ 18. 1. Fundusze Ośrodka lokowane są na własnym rachunku bankowym.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych Ośrodka upoważniony jest jego Dyrektor.

§ 19. 1. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Ośrodka są dotacje z budżetu Gminy Bobrowniki, wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Rada Gminy Bobrowniki w uchwale budżetowej.

**Rozdział 5**
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 20. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Bobrowniki. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie określonym dla jego nadania.

§ 21. Podział, likwidacja Ośrodka lub jego filii może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy Bobrowniki.

§ 22. Statut Ośrodka wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

# 1060

## UCHWAŁA NR 12/IV/2011 RADY GMINY W BORONOWIE

z dnia 26 stycznia 2011 r.

**w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Boronów do kategorii dróg gminnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Lublińcu - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się drogę usytuowaną prostopadle do ul. Smołki w Boronowie, oznaczoną geodezyjnie numerami działek : 5644/1598, 5641/1593 i 5637/1584, na karcie mapy 2 C, obręb Boronów, do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Boronów.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Boronowie
*Edward Czyż*

**Załącznik**
**do uchwały nr 12/IV/2011**
**Rady Gminy w Boronowie**
**z dnia 26 stycznia 2011 r.**



# 1061

## UCHWAŁA NR III/8/2010
## RADY GMINY LIPIE

z dnia 5 stycznia 2011 r.

**w sprawie określenia wzoru formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zmianami), art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmianami) oraz art.7. ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U.z 2010 r. Nr 17, poz.95 ) Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:

1) Informacje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowiące załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały.

2) Deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny stanowiące załączniki Nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.Traci moc uchwała Nr XXXVII/220/2005 Rady Gminy Lipie z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipie
*Tadeusz Pułka*

**Załącznik nr 1**
**do uchwały nr III/8/2010**
**Rady Gminy Lipie**
**z dnia 5 stycznia 2011 r.**

| 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację |
|---|
| NIP……. |
| NIP..... |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Lipie
Nr III/ 8/2010 z dnia 15.12.2010r.

## IN – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

na | 2. Rok .20.....

**Podstawa prawna**: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.).
**Składający**: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
**Termin składania**: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
**Miejsce składania**: Wójt Gminy Lipie właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

### A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Lipie

42-165 Lipie , ul. Częstochowska 29

### B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. właściciel ❑ 2. współwłaściciel ❑ 3. posiadacz samoistny ❑ 4. współposiadacz samoistny ❑ 5. użytkownik wieczysty ❑ 6. współużytkownik wieczysty ❑ 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) ❑ 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz indenfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga!Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( Uwaga!Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

7. Nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL / REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

| 10. Kraj | 11. Województwo | 12. Powiat |
|---|---|---|
| 13. Gmina | 14. Ulica | 15. Numer domu / Numer lokalu |
| 16. Miejscowość | 17. Kod pocztowy | 18. Poczta |

### C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok ❑ 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

### D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 $m^2$ )

| | | |
|---|---|---|
| | 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 20. ..... $m^2$ |
| | 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 21. ..... ha |
| | 3. pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 22. ..... $m^2$ |

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

| | | |
|---|---|---|
| | 1. mieszkalnych - ogółem | 23. |

| | | |
|---|---|---|
| | | ..... $m^2$ |
| | w tym:<br>- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)<br>- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | 24.<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$ |

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

| | | |
|---|---|---|
| | 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem<br>w tym:<br>- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)<br>- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | 25.<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$ |
| | 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem<br>w tym:<br>- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)<br>- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | 26.<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$ |
| | 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem<br>w tym:<br>- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)<br>- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | 27.<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$ |
| | 5. pozostałych ogółem w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego<br>w tym:<br>- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)<br>- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | 28.<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$ |

## D.3 BUDOWLE

| | | |
|---|---|---|
| | 1. budowle<br>(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych – z dokładnością do 1zł) | 29.<br>.....zł * |

## E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

## F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

**Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.**

| | |
|---|---|
| 30. Imię | 31. Nazwisko |
| 32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) | 33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego |

## G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

| | |
|---|---|
| 34. Uwagi organu podatkowego | |
| 35. Identyfikator przyjmującego formularz | 36. Data i podpis przyjmującego formularz |

*** Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U.z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.**

**Załącznik nr 2**
**do uchwały nr III/8/2010**
**Rady Gminy Lipie**
**z dnia 5 stycznia 2011 r.**

| 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację |
|---|
| NIP…….. |
| NIP..... |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Lipie
Nr III/ 8/2010 z dnia 15.12.2010r

## IR – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

na | 2. Rok ..20.....

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
**Składający:** Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
**Termin składania:** W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
**Miejsce składania:** Wójt Gminy Lipe właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

### A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Lipie

42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29

### B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

#### B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. właściciel ❑ 2. współwłaściciel ❑ 3. posiadacz samoistny ❑ 4. współposiadacz samoistny ❑ 5. użytkownik wieczysty ❑ 6. współużytkownik wieczysty ❑ 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) ❑ 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca )

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek (Uwaga!Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga!Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL / REGON

#### B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

| 10. Kraj | 11. Województwo | 12. Powiat |
|---|---|---|
| 13. Gmina | 14. Ulica | 15. Numer domu / Numer lokalu |
| 16. Miejscowość | 17. Kod pocztowy | 18. Poczta |

### C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok ❑ 2. korekta uprzednio złożonej informacji

### D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

| | Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków | Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych |
|---|---|---|
| | **Grunty orne** | |
| | **I** | |
| | **II** | |
| | **IIIa** | |
| | **IIIb** | |
| | **IVa** | |
| | **IVb** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **V** | |
| | **VI** | |
| | **VIz** | |
| | **Sady** | |
| | **I** | |
| | **II** | |
| | **IIIa** | |
| | **IIIb** | |
| | **IVa** | |
| | **IVb** | |
| | **V** | |
| | **VI** | |
| | **VIz** | |
| | **Użytki zielone** | |
| | **I** | |
| | **II** | |
| | **III** | |
| | **IV** | |
| | **V** | |
| | **VI** | |
| | **VIz** | |
| | **Grunty rolne zabudowane** | |
| | **I** | |
| | **II** | |
| | **IIIa** | |
| | **III** | |
| | **IIIb** | |
| | **IVa** | |
| | **IV** | |
| | **IVb** | |
| | **V** | |
| | **VI** | |
| | **VIz** | |
| | **Grunty pod stawami** | |
| | a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem | |
| | b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) | |
| | c) grunty pod stawami niezarybionymi | |
| | **Rowy** | |
| | **Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR** | |
| | **I** | |
| | **II** | |
| | **IIIa** | |
| | **III** | |
| | **IIIb** | |
| | **IVa** | |
| | **IV** | |
| | **V** | |
| | **VI** | |
| | **VIz** | |
| | **Razem** | |

## E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

## F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

**Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.**

| | |
|---|---|
| 20. Imię | 21. Nazwisko |
| 22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) | 23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego |

## G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

| | |
|---|---|
| 24. Uwagi organu podatkowego | |
| 25. Identyfikator przyjmującego formularz | 26. Data i podpis przyjmującego formularz |

**Załącznik nr 3**
**do uchwały nr III/8/2010**
**Rady Gminy Lipie**
**z dnia 5 stycznia 2011 r.**

| 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację |
|---|
| NIP……. |
| NIP..... |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lipie
Nr III/ 8 /2010 z dnia 15.12.2010 r.

## IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

na | 2. Rok ..20.....

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami).
**Składający:** Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
**Termin składania:** W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
**Miejsce składania:** Wójt Gminy Lipie właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

## A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Lipie
42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29

## B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

### B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. właściciel ❑ 2. współwłaściciel ❑ 3. posiadacz samoistny ❑ 4. współposiadacz samoistny ❑ 5. użytkownik wieczysty
❑ 6. współużytkownik wieczysty ❑ 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca ) ❑ 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca )

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

7. Nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL / REGON

### B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

| 10. Kraj | 11. Województwo | 12. Powiat |
|---|---|---|
| 13. Gmina | 14. Ulica | 15. Nr domu/Nr lokalu |

| 16. Miejscowość | 17. Kod pocztowy | 18. Poczta |
|---|---|---|

## C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok ❑ 2. korekta złożonej uprzednio informacji

## D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

### D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

| Wyszczególnienie | Powierzchnia w hektarach fizycznych /Uwaga!Wykazujemy z dokładnością do 1 m2 / |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Lasy ochronne | |
| 2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych | |
| 3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4. Razem (w.1 - 3) | | |
| | | | |

## E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

## F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

**Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.**

| | |
|---|---|
| 20. Imię | 21. Nazwisko |
| 22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) | 23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego |

## G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

| | |
|---|---|
| 24. Uwagi organu podatkowego | |
| 25. Identyfikator przyjmującego formularz | 26.Data i podpis przyjmującego formularz |

**Załącznik nr 4**
**do uchwały nr III/8/2010**
**Rady Gminy Lipie**
**z dnia 5 stycznia 2011 r.**

| 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację<br>..... |
|---|

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy. Lipie
Nr III/ 8/2010 z dnia 15.12.2010 r.

# DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

na | 2. Rok ....20.....

**Podstawa prawna**: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
**Składający:** Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
**Termin składania:** Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
**Miejsce składania:** Wójt Gminy Lipie właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

## A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Lipie
42-165 Lipie , ul. Częstochowska 29

## B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

### B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. osoba fizyczna ❑ 2. osoba prawna ❑ 3. jednostka organizacyjna
❑ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. właściciel ❑ 2. współwłaściciel ❑ 3. posiadacz samoistny ❑ 4. współposiadacz samoistny ❑ 5. użytkownik wieczysty
❑ 6. współużytkownik wieczysty ❑ 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) ❑ 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca,najemca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga!Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( Uwaga!Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

### B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

| 11. Kraj | 12. Województwo | 13. Powiat |
|---|---|---|
| 14. Gmina | 15. Ulica | 16. Numer domu / Numer lokalu |
| 17. Miejscowość | 18. Kod pocztowy | 19. Poczta |

## C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. deklaracja roczna ❑ 2. korekta deklaracji rocznej ❑ 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
❑ 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku ❑ 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

## D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

| Wyszczególnienie | Podstawa opodatkowania | Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy..... (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa ..... w roku poprzedzającym dany rok podatkowy) w zł,gr | Kwota podatku w zł,*** ( należy zaokrąglić do pełnych złotych) |
|---|---|---|---|

| D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 $m^2$) | | | |
|---|---|---|---|
| 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 21. ..... $m^2$ | 22. ....., | 23. ....., |
| 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 24. ..... ha | 25. ....., | 26. ....., |
| 3. pozostałe grunty w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 27. ..... $m^2$ | 28. ....., | 29. ....., |
| **D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)** | | | |
| 1. mieszkalnych - ogółem | 30. ..... $m^2$ | 31. ....., | 32. ....., |
| w tym:<br>- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)<br>- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | 33.<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$ | 34.<br>.....,.....<br>.....,..... | 35.<br>.....,.....<br>.....,..... |
| * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. | | | |
| 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,<br>w tym:<br>- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)<br>- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | 36.<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$ | 37.<br>.....,.....<br>.....,.....<br>.....,..... | 38.<br>.....,.....<br>.....,.....<br>.....,..... |
| 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,<br>w tym:<br>- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)<br>- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | 39.<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$ | 40.<br>.....,.....<br>.....,.....<br>.....,..... | 41.<br>.....,.....<br>.....,.....<br>.....,..... |
| 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem,<br>w tym:<br>- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)<br>- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | 42.<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$ | 43.<br>.....,.....<br>.....,.....<br>.....,..... | 44.<br>.....,.....<br>.....,.....<br>.....,..... |
| 5. pozostałych ogółem w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego<br>w tym:<br>- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)<br>- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | 45.<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$<br>..... $m^2$ | 46.<br>.....,.....<br>.....,.....<br>.....,..... | 47.<br>.....,.....<br>.....,.....<br>.....,..... |
| **D.3 BUDOWLE** | | | |
| 1. budowle<br>(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych - z dokładnością do 1 zł)*** | 48. .....,..... | 49. ..... | 50. .....,..... |

| **E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kwota podatku ***<br>Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych złotych ) | | | | | | | | | | 51. .....,..... | |
| 2. Kwota miesięcznych rat (art. 6, ust. 9, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Kwotę miesięcznych rat należy zaokrąglić do pełnych złotych (zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa), z wyjątkiem ostatniej raty, która jest wyrównawczą. | | | | | | | | | | | |
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| | | | | | | | | | | | |

## F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

## G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

**Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.**

| | |
|---|---|
| 52. Imię | 53. Nazwisko |
| 54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) | 55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego |

## H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

| | |
|---|---|
| 56. Uwagi organu podatkowego | |
| 57. Identyfikator przyjmującego formularz | 58. Data i podpis przyjmującego formularz |

### Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do egzekucji bez wydawania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

### Podstawa prawna:

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późniejszymi zmianami)

***** Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. Dz 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm. ), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.**

**Załącznik nr 5**
**do uchwały nr III/8/2010**
**Rady Gminy Lipie**
**z dnia 5 stycznia 2011 r.**

| 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację<br>..... |
|---|

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Lipie
Nr III/ 8/2010 z dnia 15.12.2010 r.

**DR – 1** **DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY**

na | 2. Rok<br>20..... |

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr136, poz.969 ze zm.)
**Składający:** Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
**Termin składania:** Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
**Miejsce składania:** Wójt Gminy Lipie właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

## A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Lipie

42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29

## B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

### B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. osoba fizyczna ❑ 2. osoba prawna ❑ 3. jednostka organizacyjna
❑ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. właściciel ❑ 2. współwłaściciel ❑ 3. posiadacz samoistny ❑ 4. współposiadacz samoistny ❑ 5. użytkownik wieczysty
❑ 6. współużytkownik wieczysty ❑ 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) ❑ 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga ! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

### B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

| 11. Kraj | 12. Województwo | 13. Powiat |
|---|---|---|
| 14. Gmina | 15. Ulica | 16. Numer domu / Numer lokalu |
| 17. Miejscowość | 18. Kod pocztowy | 19. Poczta |

## C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. deklaracja roczna ❑ 2. korekta deklaracji rocznej ❑ 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
❑ 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku ❑ 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

| **D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA** (włącznie ze zwolnionymi) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków | Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych ( Uwaga ! wykazujemy z dokładnością do 1 $m^2$) | | | Liczba hektarów przeliczeniowych | Stawka z 1 ha (przeliczeniowego lub fizycznego) w zł,gr | Wymiar podatku rolnego w zł *** |
| | | Ogółem | Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe | Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe | | | |
| | **Grunty orne** | | | | | | |
| | **I** | | | | | | |
| | **II** | | | | | | |
| | **IIIa** | | | | | | |
| | **IIIb** | | | | | | |
| | **IVa** | | | | | | |
| | **IVb** | | | | | | |
| | **V** | | | | | | |
| | **VI** | | | | | | |
| | **VIz** | | | | | | |
| | **Sady** | | | | | | |
| | **I** | | | | | | |
| | **II** | | | | | | |
| | **IIIa** | | | | | | |
| | **IIIb** | | | | | | |
| | **IVa** | | | | | | |
| | **IVb** | | | | | | |
| | **V** | | | | | | |
| | **VI** | | | | | | |
| | **VIz** | | | | | | |
| | **Użytki zielone** | | | | | | |
| | **I** | | | | | | |
| | **II** | | | | | | |
| | **III** | | | | | | |
| | **IV** | | | | | | |
| | **V** | | | | | | |
| | **VI** | | | | | | |
| | **VIz** | | | | | | |
| | **Grunty rolne zabudowane** | | | | | | |
| | **I** | | | | | | |
| | **II** | | | | | | |
| | **IIIa** | | | | | | |
| | **III** | | | | | | |
| | **IIIb** | | | | | | |
| | **IVa** | | | | | | |
| | **IV** | | | | | | |
| | **IVb** | | | | | | |
| | **V** | | | | | | |
| | **VI** | | | | | | |
| | **VIz** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Grunty pod stawami** | | | | | | |
| | a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem | | | | | | |
| | b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) | | | | | | |
| | c) grunty pod stawami niezarybionymi | | | | | | |
| | **Rowy** | | | | | | |
| | **Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR** | | | | | | |
| | **I** | | | | | | |
| | **II** | | | | | | |
| | **IIIa** | | | | | | |
| | **III** | | | | | | |
| | **IIIb** | | | | | | |
| | **IVa** | | | | | | |
| | **IV** | | | | | | |
| | **V** | | | | | | |
| | **VI** | | | | | | |
| | **VIz** | | | | | | |
| | **Razem ( bez zwolnień)** | | | | | | |

## E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

| **F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW** | | |
|---|---|---|
| | 1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów | |
| | 2. inwestycyjne | |
| | 3. górskie | |
| | 4. inne | |
| | Razem | |

| **G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU** | | |
|---|---|---|
| | Kwota podatku ***<br>Różnica kwot z D – F (należy zaokrąglić do pełnych złotych ) | |

| H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO | | |
|---|---|---|
| **Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.** | | |
| | 21. Imię | 22. Nazwisko |
| | 23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) | 24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego |
| **I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO** | | |
| | 23. Uwagi organu podatkowego | |
| | 25. Identyfikator przyjmującego formularz | 26.Data i podpis przyjmującego formularz |

**Pouczenie:**
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do egzekucji bez wydawania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
**Podstawa prawna:**
Na podstawie art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 229 , poz. 1954z późn. zm.)

***** Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) podstawy opodatkowania, kwoty podatków , odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.**

**Załącznik nr 6**
**do uchwały nr III/8/2010**
**Rady Gminy Lipie**
**z dnia 5 stycznia 2011 r.**

| 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację<br>..... |
|---|

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lipie
Nr III/ 8 /2010 z dnia 15.12.2010 r.

# DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

na | 2. Rok ....20.....

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zmianami).
**Składający:** Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego .
**Termin składania:** Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
**Miejsce składania:** Wójt Gminy Lipie właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

## A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Lipie
42-165 Lipie , ul. Częstochowska 29

## B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. osoba fizyczna ❑ 2. osoba prawna ❑ 3. jednostka organizacyjna
❑ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. właściciel ❑ 2. współwłaściciel ❑ 3. posiadacz samoistny ❑4. współposiadacz samoistny ❑5. użytkownik wieczysty
❑ 6. współużytkownik wieczysty ❑ 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) ❑ 8. współposiadacz zależny(np. dzierżawca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

| 11. Kraj | 12. Województwo | 13. Powiat |
|---|---|---|
| 14. Gmina | 15. Ulica | 16. Nr domu/Nr lokalu |

| 17. Miejscowość | 18. Kod pocztowy | 19. Poczta |
|---|---|---|

## C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. deklaracja roczna ❑ 2. korekta deklaracji rocznej ❑ 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
❑ 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku ❑ 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

## D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

| Wyszczególnienie | Powierzchnia w hektarach fizycznych | Stawka podatku (0,220 m3 drewna X cena drewna) w zł, gr | Kwota podatku*** (rubr. 2x rubr.3) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Lasy ochronne | | | |
| 2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych | | | |
| 3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2) | | | |
| 4. Razem (w.1 - 3) | | | |

**E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH**

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

**F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO**

**Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.**

| | |
|---|---|
| 21. Imię | 22. Nazwisko |
| 23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) | 24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego |

**G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO**

| | |
|---|---|
| 25. Uwagi organu podatkowego | |
| 26. Identyfikator przyjmującego formularz | 27. Data i podpis przyjmującego formularz |

**Pouczenie:**
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do egzekucji bez wydawania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
**Podstawa prawna**:
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / tekst jednolity Dz.U.z 2005 roku Nr 229 poz. 1954 z późn. zm./

***** Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm. /, podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.**

# 1062

## UCHWAŁA NR VI/21/11
## RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

z dnia 22 lutego 2011 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącej określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miasteczko Śląskie i jej jednostek podległych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany § 7 ust. 5 Uchwały Nr XLIX/383/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miasteczko Śląskie oraz jej jednostek podległych, który otrzymuje brzmienie: „5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości trzech kolejnych rat, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4."

§ 2. Uzupełnić treść § 7 powyższej uchwały poprzez dodanie ust. 7, który otrzymuje brzmienie: „7. Odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej z potwierdzeniem odbioru."

§ 3. Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do wniosków złożonych po dniu wejścia w życie uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
*mgr inż. Józef Myśliwczyk*

# 1063

## UCHWAŁA NR IV/31/2011
## RADY GMINY PSARY

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 1 i 2, ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) Rada Gminy w Psarach uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, która obejmuje wykonywanie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą zapewniającą możliwość parkowania oraz obsługi technicznej pojazdów, uwzględniając także wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi,

3) pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

4) posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm),

5) udokumentować gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego

działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

6) pojazdy powinny być oznaczone w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorcy,

7) zapewnić właścicielom nieruchomości możliwość dzierżawy lub zakupu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych,

8) wyposażyć właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych w pojemniki lub worki do selektywnej zbiorki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

9) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów,

10) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

11) prowadzić działalność zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary przyjętym uchwałą Nr XLIII/330/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. oraz zapisami niniejszej uchwały,

12) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) oraz niniejszą uchwałą.

§ 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań:

1) Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),

2) Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania bazą,

3) Kserokopie dowodów rejestracyjnych,

4) Kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem,

5) Kserokopia dokumentów potwierdzających gotowość odbioru odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

6) Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

7) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, która obejmuje wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą zapewniającą możliwość parkowania oraz obsługi technicznej pojazdów, uwzględniając także wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi,

3) pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz powinny spełniać standardy techniczne określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r., Nr 193, poz. 1617),

4) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

5) nieczystości ciekłe powinny być dostarczane do stacji zlewnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002r., Nr 188, poz.1576),

6) pojazdy powinny być oznaczone w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorcy,

7) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów,

8) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

9) prowadzić działalność zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary przyjętym uchwałą Nr XLIII/330/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. oraz zapisami niniejszej uchwały,

10) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) oraz niniejszej uchwały.

§ 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań:

1) Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),

2) Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania bazą,

3) Kserokopie dowodów rejestracyjnych,

4) Kserokopia dokumentów potwierdzających gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

5) Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

6) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Psary
*Jacenty Kubica*

# 1064

## UCHWAŁA NR PR.0007.10.2011
## RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Słowiańskiej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2009r. i uchwala:

**zmianę miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Słowiańskiej.**

### Rozdział 1
### Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr 942/L/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

2. Plan obejmuje 3 fragmenty obszaru miasta Ruda Śląska o granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalenia planu regulowane są postanowieniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały oraz załącznikami stanowiącymi integralną część ustaleń planu.

2. Załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną część planu są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,

2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w skali 1:10000 – załącznik Nr 2.

3. Załącznikami tekstowymi stanowiącymi integralną część planu są:

1) rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 3,

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik Nr 4.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 są ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3) symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

5. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 4 stanowią oznaczenia elementów informacyjnych, niebędącymi ustaleniami planu. Do nich należą oznaczenie sieci infrastruktury technicznej.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) **rysunkach planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) **przeznaczeniu** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które może występować w sposób samodzielny, bądź niesamodzielny w granicach

terenu inwestycji i obejmuje ponad 50% sumy powierzchni użytkowej obiektów istniejących i przeznaczonych do realizacji w granicach tegoż terenu, a w przypadku terenów nie przeznaczonych pod zabudowę ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi,

6) **dopuszczeniu** – należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu inny od przeznaczenia określonego w pkt 5, który może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, przy czym dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących więcej niż 100% powierzchni terenu inwestycji,

7) **terenie inwestycji** - należy przez to rozumieć teren obejmujący jedną lub więcej działek ewidencyjnych przeznaczony do realizacji inwestycji,

8) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9) **uciążliwości** - należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności w zakresie: emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, promieniowania niejonizującego,

10) **wskaźniku terenów zabudowanych** – należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących lub przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu inwestycji,

11) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć. Linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia, wystroju elewacji, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

12) **usługach publicznych i komercyjnych** - należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, socjalnej, nauki, sądownictwa, finansów, a także usługi pocztowe, hotelarskie oraz biura, gabinety,

13) **budynku pomocniczym** — należy przez to rozumieć budynek niezbędny dla obsługi funkcji usługowej, bądź produkcyjnej określonej w niniejszym planie służący np. do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu.

## Rozdział 2
## Ustalenia ogólne

**§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu**

1. Zakaz realizacji obiektów, których funkcjonowanie stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza atmosferycznego.

2. Obowiązuje nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów oraz dróg,

3. Nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

4. Zakaz realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej, rzemiosła stwarzającej uciążliwość dla sąsiednich nieruchomości przekraczającą dopuszczalne wymogi z zakresu ochrony środowiska,

5. Nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagających zachowania stref technicznych, w tym w szczególności w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110 kV oraz sieci gazowych: GWpØ300CN1/6 MPa, GWpØ500CN 1/6 MPa,

**§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz inne zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu przepisów odrębnych w tym zakresie [ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. Dz.U Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)]

**§ 6.Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych i nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania.

**§ 7.Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych**

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

3. Lokalizacja obiektów musi uwzględniać wpływ eksploatacji górniczej związanej z występowaniem terenu górniczego „Ruda Śląska – Wirek" KWK S.A. Oddział KWK „Pokój", który obejmuje cały obszar planu.

**§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się scalania nieruchomości w celu ich

wtórnego podziału oraz podziały nieruchomości.

2. Ustala się, iż minimalna wielkość nowo wydzielonych działek na terenach oznaczonych symbolami: UC5, PU8, PU9 z przeznaczeniem pod zabudowę: usługową oraz produkcyjną - wynosi 1000m$^2$ przy minimalnej szerokości frontów działek 18m.

3. Ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją do 30°.

4. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

**§ 9. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji**

1. Ustala się zakaz wprowadzania nowych bezpośrednich włączeń komunikacyjnych z terenów objętych planem do ul. Zabrzańskiej, stanowiącej powiązanie tych terenów z zewnętrznym układem komunikacyjnym

2. Dla terenów, na których określono graficznie nieprzekraczalne linie zabudowy – obowiązują powyższe linie.

3. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić potrzebę doprowadzenia dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie [rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030)].

§ 10. 1. Dla realizowanej funkcji w obiektach nowo – projektowanych, podlegających rozbudowie wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) dla obiektów usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m$^2$ – 1 miejsce na 30m$^2$ powierzchni użytkowej obiektu,

2) dla obiektów handlowych nie wymienionych w pkt 1, biur, urzędów, przychodni zdrowia, obiektów sądownictwa – 3 miejsca na 100m$^2$ powierzchni użytkowej obiektu,

3) dla obiektów rzemieślniczych – 1 miejsca na 4 zatrudnionych,

4) dla kin, lokali rozrywkowych, kościołów, sal widowiskowych - 30 miejsc na 100 miejsc w obiektach,

5) dla obiektów sportowych, bibliotek – 30 miejsc na 100 użytkowników,

6) dla obiektów gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie – 30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,

7) dla szkół, przedszkoli, żłobków – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

8) dla hoteli, moteli, pensjonatów – 30 miejsc na 100 łóżek.

**§ 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę winno odbywać się poprzez podłączenie do istniejących bądź nowo – projektowanych sieci wodociągowych.

2) realizacja inwestycji wymaga uwzględnienia zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych, służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości niezbędnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie [rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030)].

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) rozbudowę systemu elektroenergetycznego dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych wraz z budową nowych stacji transformatorowych,

2) utrzymanie przebiegu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV z dopuszczeniem jej remontów i przebudowy. Obowiązuje zachowania strefy technicznej po 15m od osi linii energetycznej, w której zabrania się lokalizacji nowej zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi oraz inne wymogi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie sieci elektroenergetycznych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków powstałych w wyniku prowadzonej działalności do oczyszczalni poprzez rozbudowany system kanalizacji rozdzielczej. Dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków

2) odprowadzanie wód opadowych do rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach terenu inwestycji.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) rozbudowa systemu sieci gazowych dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych,

2) dopuszczeniem się remonty i przebudowę istniejących gazociągów.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła lub zorganizowany systemu ciepłowniczy (sieci ciepłownicze). Ustala się obowiązek stosowania systemów grzewczych w oparciu o technologie cechujące się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

6. W zakresie zagospodarowania odpadów ustala się: zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz musi być zgodny z planem gospodarki odpadami obowiązującym w gminie.

7. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się: na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację celu publicznego z zakresie łączności publicznej obejmujących utrzymanie istniejącej, rozbudowę oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

**§ 12. Zasady rozmieszczania reklam**

W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się realizację reklam w tym reklam wielkoformatowych, ( o powierzchni reklamowej powyżej 6 $m^2$).

**Rozdział 3**
**Ustalenia szczegółowe**

§ 13. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się teren o symbolu: **UC5** ustala się przeznaczenie: teren wielkopowierzchniowych obiektów handlowych obejmujący obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000$m^2$, centra rekreacyjno – handlowe, usługi logistyczne, obiekty związane z obsługą pojazdów mechanicznych, obiekty biurowe, handlu, gastronomii i rzemiosła.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

b) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

c) budynki pomocnicze, garaże.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

1) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych,

2) maksymalna wysokość parkingów – 3 kondygnacje nadziemne – w przypadku parkingów zbiorowych,

3) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do $30^0$,

4) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni terenu inwestycji,

5) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,7.

§ 14. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się tereny o symbolach: **PU8, PU9** i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy produkcyjno – usługowej obejmującej obiekty: produkcyjne, magazynowo – składowe, obiekty związane z obsługą pojazdów mechanicznych oraz obiekty usługowe z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

d) budynki pomocnicze, garaże,

e) obiekty zaplecza socjalnego, szkoły przyzakładowe,

f) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe obejmujące mniej nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

2) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych,

b) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do $30^0$,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% powierzchni terenu inwestycji,

d) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,7.

**Rozdział 4**
**Ustalenia końcowe**

**§ 15. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów**

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.

**§ 16.Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu**

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego wynosi:

1) dla terenów oznaczonych symbolem UC5 stawka wynosi 30%

2) dla terenów oznaczonych symbolami PU8, PU9 stawka wynosi 20%.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta.


§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
*Jarosław Wieszołek*


**Załącznik nr 1**
**do uchwały nr PR.0007.10.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## RYSUNEK PLANU



**Załącznik nr 2**
**do uchwały nr PR.0007.10.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## WYRYS ZE STUDIUM




# ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr PR.0007.10.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia ..27.01. 2011

# WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

### OZNACZENIA
### SKALA 1:10000

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

| KIERUNEK ZAGOSPODAROWANIA | STAN ISTNIEJĄCY, WYZNACZONY W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE MIEJSCOWYM, ADAPTOWANY | STAN PROJEKTOWANY, NOWY |
|---|---|---|
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA WIELORODZINNA | 1-74MW | |
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA | 1-116MN | 1-116MN |
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA | 1-43MW | 1-43MW |
| TERENY ZABUDOWY REKREACJI INDYWIDUALNEJ | 1-4MRI | 1-4MRI |
| TERENY WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH | 1-12UC | 1-12UC |
| TERENY USŁUGOWE | 1-21TU | 1-21TU |
| TERENY SPORTU I REKREACJI | 1-36US | 1-36US |
| TERENY PRODUKCYJNE, SKŁADY, MAGAZYNY | 1-39P | 1-39P |
| TERENY PRODUKCYJNO - USŁUGOWE | 1-35PU | 1-35PU |
| TERENY GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI | 1-3OP | |
| TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ | 1-2KS | 1-2KS |
| TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO | 1-2KT | |
| TERENY GARAŻY I PARKINGÓW | 1-77GP | 1-77GP |
| ZIELEŃ URZĄDZONA | 1-9ZP | 1-9ZP |
| TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE | 1-5ZN | |
| OGRODY DZIAŁKOWE | 1-3ZD | 1-3ZD |
| CMENTARZE | 1-2ZC | |
| WODY POWIERZCHNIOWE | 1-5W | |
| | 1-14W | |

| KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | | |
|---|---|---|
| DROGA PUBLICZNA - AUTOSTRADA | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY GŁÓWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONEGO | GP | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY GŁÓWNEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY ZBIORCZEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY LOKALNEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY DOJAZDOWEJ | | |
| TERENY KOLEJOWE | 1-5KK | |
| TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | 1-33IT | 1-33IT |
| MAGISTRALE WODOCIĄGOWE | | |
| GAZOCIĄGI WYSOKOPRĘŻNE | | |
| LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA | | |
| MAGISTRALE CIEPLNE | | |
| SIEĆ KANALIZACYJNA | | |
| OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW | 2-3OŚ | |
| TRASY ROWEROWE | | |
| TERENY ZAMKNIĘTE | | |
| OZNACZENIE GRANIC TERENÓW ZAMKNIĘTYCH | | |

**Załącznik nr 3**
**do uchwały nr PR.0007.10.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

**WYKAZ UWAG**

**WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYKAZ DOTYCZY:**

**PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE POŁOZONYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – RUDZIE, W REJONIE ULIC ZABRZAŃSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ.**

| Lp | Data wpływu uwagi | Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi | Treść uwagi | Oznaczenie nieruchomościktórej dotyczy uwaga | Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga | Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi | | Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska załącznik do Uchwały Nr 918/XLIX/2009 z dnia 30.09.2009r. | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Uwaga uwzględ-niona | Uwaga nieuwzględ-niona | Uwaga uwzględ-niona | Uwaga nieuwzględ-niona | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu MPZP | | | | | | | | | | |

**Załącznik nr 4**
**do uchwały nr PR.0007.10.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA**

**Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu miasta,
2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,
3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

# 1065

**UCHWAŁA NR PR.0007.11.2011**
**RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Klary**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2009 r. i uchwala:

**zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Klary.**

**Rozdział 1**
**Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr 945/L/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

2. Plan obejmuje fragment obszaru miasta Ruda Śląska, którego granice stanowią: Od północy ul. Klary, oraz fragment DTS, od Zachodu granica administracyjna z miastem Zabrze, od południa obszar byłych terenów kolejowych, od wschodu teren usług komercyjnych przy ul.1 Maja.

§ 2. 1. Ustalenia planu regulowane są postanowieniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały oraz załącznikami stanowiącymi integralną część ustaleń planu.

2. Załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną część planu są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,
2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w skali 1:10000 – załącznik Nr 2.

3. Załącznikami tekstowymi stanowiącymi integralną część planu są:

1) rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 3,
2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik Nr 4.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 są ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4) symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące

przeznaczenie terenów.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) **rysunkach planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) **przeznaczeniu** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które może występować w sposób samodzielny, bądź niesamodzielny w granicach terenu inwestycji i obejmuje ponad 50% sumy powierzchni użytkowej obiektów istniejących i przeznaczonych do realizacji w granicach tegoż terenu, a w przypadku terenów nie przeznaczonych pod zabudowę ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi,

6) **dopuszczeniu** – należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu inny od przeznaczenia określonego w pkt 5, który może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, przy czym dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących więcej niż 100% powierzchni terenu inwestycji,

7) **terenie inwestycji** - należy przez to rozumieć teren obejmujący jedną lub więcej działek ewidencyjnych przeznaczony do realizacji inwestycji,

8) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9) **uciążliwości** - należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, promieniowania niejonizującego,

10) **wskaźniku terenów zabudowanych** – należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących lub przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu inwestycji,

11) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć. Linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia, wystroju elewacji, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

12) **usługach publicznych i komercyjnych** - należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, socjalnej, nauki, sądownictwa, finansów, a także usługi pocztowe, hotelarskie oraz biura, gabinety,

13) **budynku pomocniczym** — należy przez to rozumieć budynek niezbędny dla obsługi funkcji usługowej, bądź produkcyjnej określonej w niniejszym planie służący np. do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu.

## Rozdział 2
## Ustalenia ogólne

**§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu**

1. Zakaz realizacji obiektów, których funkcjonowanie stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza atmosferycznego.

2. Obowiązuje nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów oraz dróg,

3. Nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

4. Nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagających zachowania stref technicznych, w tym w szczególności w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110 kV , o której mowa w §11 ust.2 pkt 2.

5. Obowiązuje zachowanie ciągłości potoku Czerniawka z dopuszczeniem regulacji koryta cieku.

6. Zakaz realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej, rzemiosła stwarzającej uciążliwość dla terenów sąsiednich przekraczającą dopuszczalne wymogi z zakresu ochrony środowiska.

**§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz inne zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu przepisów odrębnych w tym zakresie [ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)]

**§ 6.Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych i nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania.

**§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych**

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

3. Lokalizacja obiektów musi uwzględniać wpływ eksploatacji górniczej związanej z występowaniem terenu górniczego „Ruda Śląska – Wirek" KWK S.A. Oddział KWK „Pokój", który obejmuje cały obszar planu.

**§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału oraz podziały nieruchomości.

2. Ustala się, iż minimalna wielkość nowo wydzielonych działek na terenie oznaczonym symbolem PU10 z przeznaczeniem pod zabudowę: produkcyjną i usługową - wynosi 1000m$^2$ przy minimalnej szerokości frontów działek 18m,

3. Ustala się, iż minimalna wielkość nowo wydzielonych działek na terenie oznaczonym symbolem PU11 z przeznaczeniem pod zabudowę: produkcyjną i usługową - wynosi 500m$^2$ przy minimalnej szerokości frontów działek 16m.

4. Ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją do 30$^o$.

5. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

**§ 9. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji**

1. Obsługę komunikacyjną terenów objętych planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym ustala się poprzez ul. Klary.

2. Dla terenów, na których określono graficznie nieprzekraczalne linie zabudowy – obowiązują powyższe linie.

3. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić potrzebę doprowadzenia dróg pożarowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych(Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030).

§ 10. 1. Dla realizowanej funkcji w obiektach nowo – projektowanych, podlegających rozbudowie wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) dla obiektów produkcyjnych i rzemieślniczych – 1 miejsca na 4 zatrudnionych,

2) dla obiektów handlowych, biur, urzędów, przychodni zdrowia, obiektów sądownictwa – 3 miejsca na 100m$^2$ powierzchni użytkowej obiektu,

3) dla kin, lokali rozrywkowych, kościołów, sal widowiskowych - 30 miejsc na 100 miejsc w obiektach,

4) dla obiektów sportowych, bibliotek – 30 miejsc na 100 użytkowników,

5) dla obiektów gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie – 30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,

6) dla szkół, przedszkoli, żłobków – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

7) dla hoteli, moteli, pensjonatów – 30 miejsc na 100 łóżek.

**§ 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę winno odbywać się poprzez podłączenie do istniejących bądź nowo – projektowanych sieci wodociągowych,

2) realizacja inwestycji wymaga uwzględnienia zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych, służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości niezbędnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie [rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030)].

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) rozbudowę systemu elektroenergetycznego dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych wraz z budową nowych stacji transformatorowych,

2) utrzymanie przebiegu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV z dopuszczeniem jej remontów i przebudowy. Obowiązuje zachowania strefy technicznej po 15m od osi linii energetycznej, w której zabrania się lokalizacji nowej zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi oraz inne wymogi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie sieci elektroenergetycznych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków powstałych w wyniku prowadzonej działalności do oczyszczalni poprzez rozbudowany system kanalizacji rozdzielczej. Dla obiektów produkcyjnych dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków,

2) odprowadzanie wód opadowych do rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach terenu inwestycji.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: zaopatrzenie w gaz z istniejących bądź nowo – projektowanych sieci gazowych.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne

źródła ciepła lub zorganizowany system ciepłowniczy (sieci ciepłownicze). Ustala się obowiązek stosowania systemów grzewczych w oparciu o technologie cechujące się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

6. W zakresie zagospodarowania odpadów ustala się: zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz musi być zgodny z planem gospodarki odpadami obowiązującym w gminie.

7. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się: w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację celu publicznego z zakresie łączności publicznej obejmujących utrzymanie istniejącej, rozbudowę oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.

**§ 12. Zasady rozmieszczania reklam**

W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się realizację reklam w tym reklam wielkoformatowych, (o powierzchni reklamowej powyżej 6 $m^2$).

**Rozdział 3**
**Ustalenia szczegółowe**

**§ 13. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu**

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się tereny o symbolach: **PU10, PU11** i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy produkcyjno – usługowej obejmującej obiekty: produkcyjne, magazynowo – składowe, obiekty-8związane z obsługą pojazdów mechanicznych oraz obiekty usługowe z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

d) budynki pomocnicze, garaże,

e) obiekty zaplecza socjalnego, szkoły przyzakładowe,

f) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe obejmujące mniej nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

2) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych,

b) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 30 $^0$,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% powierzchni terenu inwestycji,

d) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,7.

§ 14. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się teren o symbolu: **6KGP2/3** i ustala się przeznaczenie: teren ulicy publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego obejmującej fragment Drogowej Trasy Średnicowej.

2. Na terenie, o którym mowa w pkt1 dopuszcza się lokalizację: obiektów związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej, obiektów służących ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej.

**Rozdział 4**
**Ustalenia końcowe**

**§ 15. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów**

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.

**§ 16. Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu**

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego wynosi:

1) dla terenów oznaczonych symbolami: PU10, PU11 stawka wynosi 30%,

2) dla pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt. 1 stawka wynosi 5%.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
*Jarosław Wieszołek*


**Załącznik nr 1**
**do uchwały nr PR.0007.11.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## RYSUNEK PLANU



**Załącznik nr 2**
**do uchwały nr PR.0007.11.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## WYRYS ZE STUDIUM




## ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nrPR.0007.11.201Rasy Miasta Ruda Śląska z dnia ..27.01. . 2011

## WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

### OZNACZENIA
### SKALA 1:10000

GRANICA TERENU OBJĘTEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA MOCY UCHWAŁY NR 183/XII/2007 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA Z DNIA 31.05.2007R. ZBIEŻNA Z GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ MIASTA RUDA ŚLĄSKA

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

| KIERUNEK ZAGOSPODAROWANIA | STAN ISTNIEJĄCY, WYZNACZONY W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE MIEJSCOWYM, ADAPTOWANY | STAN PROJEKTOWANY, NOWY |
|---|---|---|
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA WIELORODZINNA | 1-74MW | |
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA | 1-116MN | 1-116MN |
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA | 1-43MM | 1-43MM |
| TERENY ZABUDOWY REKREACJI INDYWIDUALNEJ | 1-4MRI | 1-4MRI |
| TERENY WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH | 1-12UC | 1-12UC |
| TERENY USŁUGOWE | 1-21IU | 1-21IU |
| TERENY SPORTU I REKREACJI | 1-38US | 1-38US |
| TERENY PRODUKCYJNE, SKŁADY, MAGAZYNY | 1-39P | 1-39P |
| TERENY PRODUKCYJNO - USŁUGOWE | 1-35PU | 1-35PU |
| TERENY GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI | 1-30P | |
| TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ | 1-52KS | 1-52KS |
| TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO | 1-9KT | |
| TERENY GARAŻY I PARKINGÓW | 1-77GP | 1-77GP |
| ZIELEŃ URZĄDZONA | 1-98ZP | 1-98ZP |
| TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE | 1-62ZN | |
| OGRODY DZIAŁKOWE | 1-32ZD | 1-32ZD |
| CMENTARZE | 1-5KC | |
| WODY POWIERZCHNIOWE | 1-5WP<br>1-5WW | |

| KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | | |
|---|---|---|
| DROGA PUBLICZNA - AUTOSTRADA | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY GŁÓWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONEGO | GP | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY GŁÓWNEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY ZBIORCZEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY LOKALNEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY DOJAZDOWEJ | | |
| TERENY KOLEJOWE | 1-5KK | |
| TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | 1-33IT | 1-33IT |
| MAGISTRALE WODOCIĄGOWE | | |
| GAZOCIĄGI WYSOKOPRĘŻNE | | |
| LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA | | |
| MAGISTRALE CIEPLNE | | |
| SIEĆ KANALIZACYJNA | | |
| OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW | 1-3OS | |
| TRASY ROWEROWE | | |
| TERENY ZAMKNIĘTE | | |
| OZNACZENIE GRANIC TERENÓW ZAMKNIĘTYCH | | |

**Załącznik nr 3**
**do uchwały nr PR.0007.11.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## WYKAZ UWAG

## WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYKAZ DOTYCZY:

## PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE POŁOZONYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – RUDZIE, W REJONIE ULICY KLARY.

| Lp | Data wpływu uwagi | Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi | Treść uwagi | Oznaczenie nieruchomościktórej dotyczy uwaga | Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga | Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi | | Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska załącznik do Uchwały Nr 918/XLIX/2009 z dnia 30.09.2009r. | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Uwaga uwzględ-dniona | Uwaga nieuwzględ-dniona | Uwaga uwzględ-dniona | Uwaga nieuwzględ-dniona | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu MPZP | | | | | | | | | | |

**Załącznik nr 4
do uchwały nr PR.0007.11.2011
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27 stycznia 2011 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA**

**Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu miasta,
2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,
3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

# 1066

**UCHWAŁA NR PR.0007.13.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2009r. i uchwala:

**zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej.**

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr 943/L/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

2. Plan obejmuje fragmenty obszaru miasta Ruda Śląska, którego granice stanowią: od północy ul. Zabrzańską, od południa – Drogową Trasą Średnicową, od wschodu ul. Jana Styczyńskiego, od zachodu granica działki budowlanej (na wysokości skrzyżowania ul. Zabrzańskiej z ul. Kokotek) przeznaczonej pod budynek mieszkalny wielorodzinny.

§ 2. 1. Ustalenia planu regulowane są postanowieniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały oraz załącznikami stanowiącymi integralną część ustaleń planu.

2. Załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną część planu są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,
2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w skali 1:10000 – załącznik Nr 2.

3. Załącznikami tekstowymi stanowiącymi integralną część planu są:

1) rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 3,
2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik Nr 4.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 są ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
3) symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów.
4) nieprzekraczalna linia zabudowy.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej

uchwały jest mowa o:

1) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) **rysunkach planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) **przeznaczeniu** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które może występować w sposób samodzielny, bądź niesamodzielny w granicach terenu inwestycji i obejmuje ponad 50% sumy powierzchni użytkowej obiektów istniejących i przeznaczonych do realizacji w granicach tegoż terenu, a w przypadku terenów nie przeznaczonych pod zabudowę ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi,

6) **dopuszczeniu** – należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu inny od przeznaczenia określonego w pkt 5, który może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, przy czym dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących więcej niż 100% powierzchni terenu inwestycji,

7) **terenie inwestycji** - należy przez to rozumieć teren obejmujący jedną lub więcej działek ewidencyjnych przeznaczony do realizacji inwestycji,

8) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9) **uciążliwości** - należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, promieniowania niejonizującego,

10) **wskaźniku terenów zabudowanych** – należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących lub przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu inwestycji,

11) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć. Linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia, wystroju elewacji, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

12) **usługach publicznych i komercyjnych** - należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, socjalnej, nauki, sądownictwa, finansów, a także usługi pocztowe, hotelarskie oraz biura, gabinety,

13) **budynku pomocniczym** — należy przez to rozumieć budynek niezbędny dla obsługi funkcji usługowej, bądź produkcyjnej określonej w niniejszym planie służący np. do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu.

## Rozdział 2
## Ustalenia ogólne

**§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu**

1. Dla potrzeb ochrony przed hałasem na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW1, obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego określonego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z 2007r. Nr 120, Poz.826).

2. Zakaz realizacji obiektów, których funkcjonowanie stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza atmosferycznego.

3. Obowiązuje nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów oraz dróg.

4. Nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych.

5. Zakaz realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej, rzemiosła stwarzającej uciążliwość dla sąsiednich nieruchomości przekraczającą dopuszczalne wymogi z zakresu ochrony środowiska.

**§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz inne zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu przepisów odrębnych w tym zakresie [ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. Dz.U Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)]

**§ 6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych i nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania.

**§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych**

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

2. W granicach obszaru objętego planem nie

występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

3. Lokalizacja obiektów musi uwzględniać wpływ eksploatacji górniczej związanej z występowaniem terenu górniczego „Ruda Śląska – Wirek" KWK S.A. Oddział KWK „Pokój", który obejmuje cały obszar planu.

**§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału oraz podziały nieruchomości.

2. Ustala się, iż minimalna wielkość nowo wydzielonych działek na terenie oznaczonym symbolami: U7 z przeznaczeniem pod zabudowę usługową - wynosi 1000m$^2$ przy minimalnej szerokości frontów działek 18m.

3. Ustala się, iż minimalna wielkość nowo wydzielonych działek na terenie oznaczonym symbolami: MW5 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową - wynosi 400m$^2$ przy minimalnej szerokości frontów działek 12m.

4. Ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją do 30o.

5. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

**§ 9. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji**

1. Ustala się zakaz wprowadzania nowych bezpośrednich włączeń komunikacyjnych z terenów objętych planem do Drogowej Trasy Średnicowej.

2. Obsługę komunikacyjną terenów objętych planem ustala się poprzez włączenia do ul. Zabrzańskiej.

3. Dla terenów, na których określono graficznie nieprzekraczalne linie zabudowy – obowiązują powyższe linie.

4. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić potrzebę doprowadzenia dróg pożarowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030).

§ 10. 1. Dla realizowanej funkcji w obiektach nowo – projektowanych, podlegających rozbudowie wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) dla obiektów handlowych, biur, urzędów, przychodni zdrowia, obiektów sądownictwa – 3 miejsca na 100m$^2$ powierzchni użytkowej obiektu,

2) dla obiektów rzemieślniczych – 1 miejsca na 4 zatrudnionych,

3) dla kin, lokali rozrywkowych, kościołów, sal widowiskowych - 30 miejsc na 100 miejsc w obiektach,

4) dla obiektów sportowych, bibliotek – 30 miejsc na 100 użytkowników,

5) dla obiektów gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie – 30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,

6) dla szkół, przedszkoli, żłobków – 30miejsc na 100 zatrudnionych,

7) dla hoteli, moteli, pensjonatów – 30 miejsc na 100 łóżek.

**§ 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę winno odbywać się poprzez podłączenie do istniejących bądź nowo – projektowanych sieci wodociągowych,

2) realizacja inwestycji wymaga uwzględnienia zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych, służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości niezbędnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie [rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030)].

2.W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

rozbudowę systemu elektroenergetycznego dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych wraz z budową nowych stacji transformatorowych,

3. W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków powstałych w wyniku prowadzonej działalności do oczyszczalni poprzez rozbudowany system kanalizacji rozdzielczej. Dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków

2) odprowadzanie wód opadowych do rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach terenu inwestycji.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

Zaopatrzenie w gaz z istniejących bądź nowo – projektowanych sieci gazowych.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła lub zorganizowany system ciepłowniczy (sieci ciepłownicze). Ustala się obowiązek stosowania systemów grzewczych w oparciu o technologie cechujące się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

6.W zakresie zagospodarowania odpadów ustala się:

zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz musi być zgodny z planem gospodarki odpadami obowiązującym w gminie oraz przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki odpadami.

7. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się: w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację celu publicznego z zakresie łączności publicznej obejmujących utrzymanie istniejącej, rozbudowę oraz budowę nowej infrastruktury te-

lekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

**§ 12.Zasady rozmieszczania reklam**

W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się realizację reklam w tym reklam wielkoformatowych, (o powierzchni reklamowej powyżej 6 $m^2$).

**Rozdział 3**
**Ustalenia szczegółowe**

**§ 13. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu**

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się teren o symbolach: **U7** i ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

d) budynki pomocnicze, garaże,

e) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe obejmujące nie więcej niż 10% powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

1) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych,

2) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do $30^0$,

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu inwestycji,

4) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,6.

**§ 14. 1.Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.**

Wyznacza się teren o symbolu: **MW5** i ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) usługi handlu, rzemiosła, gastronomii,

c) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

e) budynki gospodarcze, garaże.

2) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 3 kondygnacje nadziemne,

b) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży – 1 kondygnacja + poddasze,

c) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do $45^0$,

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu inwestycji,

e) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,6.

**§ 15. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.**

Wyznacza się teren o symbolu: **5KGP2/3** i ustala się przeznaczenie: teren ulicy publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego obejmującej fragment Drogowej Trasy Średnicowej.

2. Na terenie, o którym mowa w pkt 1 dopuszcza się lokalizację: obiektów związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej, obiektów służących ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej.

**Rozdział 4**
**Ustalenia końcowe**

**§ 16.Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów**

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.

**§ 17. Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu**

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego wynosi:

1) dla terenu oznaczonego symbolem: U7 stawka wynosi 30%,

2) dla pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt. 1 stawka wynosi 5%.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta.


§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
*Jarosław Wieszołek*


**Załącznik nr 1**
**do uchwały nr PR.0007.13.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## RYSUNEK PLANU



**Załącznik nr 2**
**do uchwały nr PR.0007.13.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## WYRYS ZE STUDIUM




# ZAŁĄCZNIK NR 2

**do uchwały nr** PR.0007.13.2011 **Rasy Miasta Ruda Śląska z dnia** ...27.01.... . **2011**

# WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

### OZNACZENIA
### SKALA 1:10000

GRANICA TERENU OBJĘTEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA MOCY UCHWAŁY NR 183/XII/2007 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA Z DNIA 31.05.2007R. ZBIEŻNA Z GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ MIASTA RUDA ŚLĄSKA

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

| KIERUNEK ZAGOSPODAROWANIA | STAN ISTNIEJĄCY, WYZNACZONY W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE MIEJSCOWYM, ADAPTOWANY | STAN PROJEKTOWANY, NOWY |
|---|---|---|
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA WIELORODZINNA | 1-74MW | |
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA | 1-116MN | 1-116MN |
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA | 1-43MM | 1-43MM |
| TERENY ZABUDOWY REKREACJI INDYWIDUALNEJ | 1-4MRI | 1-4MRI |
| TERENY WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH | 1-12UC | 1-12UC |
| TERENY USŁUGOWE | 1-211U | 1-211U |
| TERENY SPORTU I REKREACJI | 1-35US | 1-35US |
| TERENY PRODUKCYJNE, SKŁADY, MAGAZYNY | 1-39P | 1-39P |
| TERENY PRODUKCYJNO - USŁUGOWE | 1-35PU | 1-35PU |
| TERENY GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI | 1-3OP | |
| TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ | 1-28KS | 1-28KS |
| TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO | 1-2KT | |
| TERENY GARAŻY I PARKINGÓW | 1-77GP | 1-77GP |
| ZIELEŃ URZĄDZONA | 1-96ZP | 1-96ZP |
| TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE | 1-62ZN | |
| OGRODY DZIAŁKOWE | 1-32ZO | 1-32ZO |
| CMENTARZE | 1-26ZC | |
| WODY POWIERZCHNIOWE | 1-5W | |
| | 1-5WW | |

| KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | | |
|---|---|---|
| DROGA PUBLICZNA - AUTOSTRADA | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY GŁÓWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONEGO | GP | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY GŁÓWNEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY ZBIORCZEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY LOKALNEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY DOJAZDOWEJ | | |
| TERENY KOLEJOWE | 1-5KK | |
| TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | 1-33IT | 1-33IT |
| MAGISTRALE WODOCIĄGOWE | | |
| GAZOCIĄGI WYSOKOPRĘŻNE | | |
| LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA | | |
| MAGISTRALE CIEPLNE | | |
| SIEĆ KANALIZACYJNA | | |
| OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW | 1-4OS | |
| TRASY ROWEROWE | | |
| TERENY ZAMKNIĘTE | | |
| OZNACZENIE GRANIC TERENÓW ZAMKNIĘTYCH | | |

**Załącznik nr 3**
**do uchwały nr PR.0007.13.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## WYKAZ UWAG

## WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYKAZ DOTYCZY:

## PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARACH POŁOZONEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – CHEBZIU, W REJONIE DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ ORAZ ULICY ZABRZAŃSKIEJ.

| Lp | Data wpływu uwagi | Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi | Treść uwagi | Oznaczenie nieruchomościktórej dotyczy uwaga | Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga | Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi | | Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska załącznik do Uchwały Nr 918/XLIX/2009 z dnia 30.09.2009r. | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Uwaga uwzglę-dniona | Uwaga nieuwzglę-dniona | Uwaga uwzglę-dniona | Uwaga nieuwzglę-dniona | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu MPZP | | | | | | | | | | |

**Załącznik nr 4
do uchwały nr PR.0007.13.2011
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27 stycznia 2011 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA**

**Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu miasta,
2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,
3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

# 1067

**UCHWAŁA NR PR.0007.14.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2009 r. i uchwala:

**zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego.**

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr 941/L/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

2. Plan obejmuje fragmenty obszaru miasta Ruda Śląska położone przy Drogowej Trasie Średnicowej w rejonie skrzyżowania z ul. Piotra Niedurnego o granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalenia planu regulowane są postanowieniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały oraz załącznikami stanowiącymi integralną część ustaleń planu.

2. Załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną część planu są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,
2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w skali 1:10000 – załącznik Nr 2.

3. Załącznikami tekstowymi stanowiącymi integralną część planu są:

1) rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 3,
2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik Nr 4.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 są ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4) granice obszarów występowania byłych bieda

–szybów,

5) symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów.

5. Pozostałe oznaczenie nie wymienione w ust. 4 stanowi oznaczenie elementu informacyjnego, niebędącego ustaleniem planu. Do nich należy oznaczenie linii energetycznej 110kV.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) **rysunkach planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) **przeznaczeniu** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które może występować w sposób samodzielny, bądź niesamodzielny w granicach terenu inwestycji i obejmuje ponad 50% sumy powierzchni użytkowej obiektów istniejących i przeznaczonych do realizacji w granicach tegoż terenu, a w przypadku terenów nie przeznaczonych pod zabudowę ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi,

6) **dopuszczeniu** – należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu inny od przeznaczenia określonego w pkt 5, który może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, przy czym dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących więcej niż 100% powierzchni terenu inwestycji,

7) **terenie inwestycji** - należy przez to rozumieć teren obejmujący jedną lub więcej działek ewidencyjnych przeznaczony do realizacji inwestycji,

8) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9) **uciążliwości** - należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, promieniowania niejonizującego,

10) **wskaźniku terenów zabudowanych** – należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących lub przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu inwestycji,

11) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć. Linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia, wystroju elewacji, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

12) **usługach publicznych i komercyjnych** - należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, socjalnej, nauki, sądownictwa, finansów, a także usługi pocztowe, telekomunikacyjne, hotelarskie oraz biura, gabinety,

13) **budynku pomocniczym** — należy przez to rozumieć budynek niezbędny dla obsługi funkcji usługowej, bądź produkcyjnej określonej w niniejszym planie służący np. do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu.

## Rozdział 2
## Ustalenia ogólne

**§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu**

1. Zakaz realizacji obiektów, których funkcjonowanie stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza atmosferycznego.

2. Obowiązuje nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów oraz dróg,

3. Nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

4. Zakaz realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej, rzemiosła stwarzającej uciążliwość dla sąsiednich nieruchomości przekraczającą dopuszczalne wymogi z zakresu ochrony środowiska,

5. Nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagających zachowania stref technicznych, w tym w szczególności w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110 kV, o której mowa w §11 ust.2 pkt2 .

**§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz inne zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu przepisów odrębnych w tym zakresie [ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)]

**§ 6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych i nie

ustala się wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania.

**§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych**

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

3. Lokalizacja obiektów musi uwzględniać wpływ eksploatacji górniczej związanej z występowaniem terenu górniczego „Ruda Śląska – Wirek" KWK S.A. Oddział KWK „Pokój", który obejmuje cały obszar planu.

4. Na obszarach występowania byłych bieda – szybów, których granice oznaczono graficznie na rysunku planu - lokalizacja zabudowy wymaga uwzględnienia wpływów eksploatacji poprzez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów oraz innych wymogów zawartych w przepisach odrębnych w zakresie prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U z 2006r. Nr 156, poz 1118 z późn.zm.) i geologiczno – górniczego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947 z późn.zm.)

**§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału oraz podziały nieruchomości.

2. Ustala się, iż minimalna wielkość nowo wydzielonych działek na terenach oznaczonych symbolami: od U3 do U6 oraz PU7 z przeznaczeniem pod zabudowę: usługową bądź produkcyjną wynosi 1000m$^2$ przy minimalnej szerokości frontów działek 18m.

3. Ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją do 30°.

4. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

**§ 9. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji**

1. Ustala się zakaz wprowadzania nowych bezpośrednich włączeń komunikacyjnych z terenów objętych planem do Drogowej Trasy Średnicowej.

2. Obsługę komunikacyjną terenów objętych planem ustala się poprzez włączenia do dróg publicznych z uwzględnieniem istniejących węzłów, skrzyżowań bądź zjazdów.

3. Dla terenów, na których określono graficznie nieprzekraczalne linie zabudowy – obowiązują powyższe linie.

4. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić potrzebę doprowadzenia dróg pożarowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030).

§ 10. 1. Dla realizowanej funkcji w obiektach nowo – projektowanych, podlegających rozbudowie wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) dla obiektów produkcyjnych i rzemieślniczych – 1 miejsca na 4 zatrudnionych,

2) dla obiektów handlowych, biur, urzędów, przychodni zdrowia, obiektów sądownictwa – 3 miejsca na 100m$^2$ powierzchni użytkowej obiektu,

3) dla kin, lokali rozrywkowych, kościołów, sal widowiskowych - 30 miejsc na 100 miejsc w obiektach,

4) dla obiektów sportowych, bibliotek – 30 miejsc na 100 użytkowników,

5) dla obiektów gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie – 30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,

6) dla szkół, przedszkoli, żłobków – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

7) dla hoteli, moteli, pensjonatów – 30 miejsc na 100 łóżek.

**§ 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę winno odbywać się poprzez podłączenie do istniejących bądź nowo – projektowanych sieci wodociągowych,

2) realizacja inwestycji wymaga uwzględnienia zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych, służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości niezbędnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie [rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030)].

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) rozbudowę systemu elektroenergetycznego dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych wraz z budową nowych stacji transformatorowych,

2) utrzymanie przebiegu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV z dopuszczeniem jej remontów i przebudowy. Obowiązuje zachowania strefy technicznej po 15m od osi linii energetycznej, w której zabrania się lokalizacji nowej zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi oraz inne wymogi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie sieci elektroenergetycznych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków i wód

opadowych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków powstałych w wyniku prowadzonej działalności do oczyszczalni poprzez rozbudowany system kanalizacji rozdzielczej. Dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków,

2) odprowadzanie wód opadowych do rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach terenu inwestycji.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: zaopatrzenie w gaz z istniejących bądź nowo – projektowanych sieci gazowych.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła lub zorganizowany system ciepłowniczy (sieci ciepłownicze). Ustala się obowiązek stosowania systemów grzewczych w oparciu o technologie cechujące się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

6. W zakresie zagospodarowania odpadów ustala się: zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz musi być zgodny z planem gospodarki odpadami obowiązującym w gminie.

7. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się: na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację celu publicznego z zakresie łączności publicznej obejmujących utrzymanie istniejącej, rozbudowę oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

**§ 12. Zasady rozmieszczania reklam**

W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się realizację reklam w tym reklam wielkoformatowych, (o powierzchni reklamowej powyżej 6 $m^2$).

**Rozdział 3**
**Ustalenia szczegółowe**

**§ 13. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu**

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się tereny o symbolach: **od U3 do U6** i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenach, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

d) budynki pomocnicze, garaże dla obsługi funkcji określonej w ust. 1 i 2.

e) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe.

2) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych,

b) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do $30^0$,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu inwestycji,

d) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,6.

§ 14. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się teren o symbolu: **PU7** i ustala się przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjno – usługowej obejmujący obiekty: produkcyjne, magazynowo – składowe, obiekty związane z obsługą pojazdów mechanicznych oraz obiekty usługowe z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

d) budynki pomocnicze, garaże,

e) obiekty zaplecza socjalnego, szkoły przyzakładowe,

f) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe obejmujące nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

2) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych,

b) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do $30^0$,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% powierzchni terenu inwestycji,

d) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,7.

§ 15. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

1) Wyznacza się tereny o symbolach: od **1KGP2/3** do **4KGP2/3** ustala się przeznaczenie: tereny ulicy publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego obejmującej fragmenty Drogowej Trasy Średnicowej,

2) Wyznacza się tereny o symbolach: **3KZ1/2**, **4KZ1/2** i ustala się przeznaczenie: tereny ulicy publicznej klasy zbiorczej stanowiącej fragmenty ul. Niedurnego.

2. Na terenach, o których mowa w pkt1 dopuszcza się lokalizację: obiektów związanych

z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej, obiektów służących ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej.

**Rozdział 4**
**Ustalenia końcowe**

**§ 16. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów**

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

**§ 17. Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu**

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego wynosi:

1) dla terenów oznaczonych symbolami: od U3 do U6 oraz PU7 stawka wynosi 30%,

2) dla pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt. 1 stawka wynosi 5%.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta.


§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
*Jarosław Wieszołek*


**Załącznik nr 1**
**do uchwały nr PR.0007.14.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## RYSUNEK PLANU



**Załącznik nr 2**
**do uchwały nr PR.0007.14.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## WYRYS ZE STUDIUM




0 100 200 300 400 500 m.

# ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr PR.0007.14.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia ..27.01. . 2011

# WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

### OZNACZENIA
### SKALA 1:10000

GRANICA TERENU OBJĘTEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA MOCY UCHWAŁY NR 183/XII/2007 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA Z DNIA 31.05.2007R. ZBIEŻNA Z GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ MIASTA RUDA ŚLĄSKA

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

| KIERUNEK ZAGOSPODAROWANIA | STAN ISTNIEJĄCY, WYZNACZONY W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE MIEJSCOWYM, ADAPTOWANY | STAN PROJEKTOWANY, NOWY |
|---|---|---|
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA WIELORODZINNA | 1-74MW | |
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA | 1-116MN | 1-116MN |
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA | 1-43MM | 1-43MM |
| TERENY ZABUDOWY REKREACJI INDYWIDUALNEJ | 1-4MRI | 1-4MRI |
| TERENY WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH | 1-18UC | 1-18UC |
| TERENY USŁUGOWE | 1-121U | 1-121U |
| TERENY SPORTU I REKREACJI | 1-38US | 1-38US |
| TERENY PRODUKCYJNE, SKŁADY, MAGAZYNY | 1-39P | 1-39P |
| TERENY PRODUKCYJNO - USŁUGOWE | 1-35PU | 1-35PU |
| TERENY GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI | 1-3OP | |
| TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ | 1-28KS | 1-28KS |
| TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO | 1-3KT | |
| TERENY GARAŻY I PARKINGÓW | 1-77GP | 1-77GP |
| ZIELEŃ URZĄDZONA | 1-68ZP | 1-68ZP |
| TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE | 1-62ZN | |
| OGRODY DZIAŁKOWE | 1-32ZD | 1-32ZD |
| CMENTARZE | 1-30CM | |
| WODY POWIERZCHNIOWE | 1-56W<br>1-64W | |

| KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | | |
|---|---|---|
| DROGA PUBLICZNA - AUTOSTRADA | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY GŁÓWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONEGO | GP | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY GŁÓWNEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY ZBIORCZEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY LOKALNEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY DOJAZDOWEJ | | |
| TERENY KOLEJOWE | 1-5KK | |
| TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | 1-33IT | 1-33IT |
| MAGISTRALE WODOCIĄGOWE | | |
| GAZOCIĄGI WYSOKOPRĘŻNE | | |
| LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA | | |
| MAGISTRALE CIEPLNE | | |
| SIEĆ KANALIZACYJNA | | |
| OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW | 1-4OS | |
| TRASY ROWEROWE | | |
| TERENY ZAMKNIĘTE | | |
| OZNACZENIE GRANIC TERENÓW ZAMKNIĘTYCH | | |

**Załącznik nr 3**
**do uchwały nr PR.0007.14.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

**WYKAZ UWAG**

**WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYKAZ DOTYCZY:**

**PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARACH POŁOZONEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – CHEBZIU, W REJONIE DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ ORAZ ULICY PIOTRA NIEDURNEGO.**

| Lp | Data wpływu uwagi | Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi | Treść uwagi | Oznaczenie nieruchomościktórej dotyczy uwaga | Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga | Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi | | Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska załącznik do Uchwały Nr 918/XLIX/2009 z dnia 30.09.2009r. | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Uwaga uwzględ-dniona | Uwaga nieuwzględ-dniona | Uwaga uwzględ-dniona | Uwaga nieuwzględ-dniona | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu MPZP | | | | | | | | | | |

**Załącznik nr 4
do uchwały nr PR.0007.14.2011
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27 stycznia 2011 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA**

**Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu miasta,
2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,
3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

# 1068

**UCHWAŁA NR PR.0007.15.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w rejonie ulic: Bukowej i Glinianej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2009r. i uchwala:

**zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w rejonie ulic: Bukowej i Glinianej.**

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr 946/L/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

2. Plan obejmuje fragment obszaru miasta Ruda Śląska o granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalenia planu regulowane są postanowieniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały oraz załącznikami stanowiącymi integralną część ustaleń planu.

2. Załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną część planu są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,
2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w skali 1:10000 – załącznik Nr 2.

3. Załącznikami tekstowymi stanowiącymi integralną część planu są:

1) rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 3,
2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik Nr 4.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy,
4) symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów,

5. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 4 stanowią oznaczenia elementów informacyjnych, niebędących ustaleniami planu. Do nich należą oznaczenia sieci infrastruktury technicznej.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej

uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunkach planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które może występować w sposób samodzielny, bądź niesamodzielny w granicach terenu inwestycji i obejmuje 3 ponad 50% sumy powierzchni użytkowej obiektów istniejących i przeznaczonych do realizacji w granicach tegoż terenu, a w przypadku terenów nie przeznaczonych pod zabudowę ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi,

6) dopuszczeniu – należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu inny od przeznaczenia określonego w pkt 5, który może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, przy czym dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących więcej niż 100% powierzchni terenu inwestycji,

7) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren obejmujący jedną lub więcej działek ewidencyjnych przeznaczony do realizacji inwestycji,

8) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9) uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, promieniowania niejonizującego,

10) wskaźniku terenów zabudowanych – należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących lub przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu inwestycji,

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć. Linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia, wystroju elewacji, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

12) usługach publicznych i komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, socjalnej, nauki, sądownictwa, finansów, a także usługi pocztowe, hotelarskie oraz biura, gabinety,

13) budynku pomocniczym — należy przez to rozumieć budynek niezbędny dla obsługi funkcji usługowej, bądź produkcyjnej określonej w niniejszym planie służący np. do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu.

**Rozdział 2**
**Ustalenia ogólne**

**§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu**

1. Zakaz realizacji obiektów, których funkcjonowanie stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza atmosferycznego.

2. Obowiązuje nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów oraz dróg,

3. Nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

4. Zakaz realizacji funkcji usługowej, rzemiosła stwarzającej uciążliwość dla sąsiednich nieruchomości przekraczającą dopuszczalne wymogi z zakresu ochrony środowiska,

5. Nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagających zachowania stref technicznych, w tym w szczególności w sąsiedztwie gazociągu wysokoprężnego DN150CN1,6MPa.

**§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz inne zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu przepisów odrębnych w tym zakresie [ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. Dz.U Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)]

**§ 6.Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych i nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania.

**§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych**

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo

powodzi.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

3. Lokalizacja obiektów musi uwzględniać wpływ eksploatacji górniczej związanej z występowaniem terenu górniczego „Ruda Śląska – Wirek" KWK S.A. Oddział KWK „Pokój", który obejmuje cały obszar planu.

**§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału oraz podziały nieruchomości.

2. Ustala się, iż minimalna wielkość nowo wydzielonych działek na terenach oznaczonych symbolami: U9, U10 z przeznaczeniem pod zabudowę: usługową oraz rzemiosła - wynosi 1000m$^2$ przy minimalnej szerokości frontów działek 18 m.

3. Ustala się, iż minimalna wielkość nowo wydzielonych działek na terenie oznaczonym symbolem: ZP5 wynosi 25m$^2$ przy minimalnej szerokości frontów działek 5 m.

4. Ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją do 30°.

5. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

**§ 9. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji**

1. Ustala się zakaz wprowadzania nowych bezpośrednich włączeń komunikacyjnych z terenów objętych planem do ulicy 1 Maja.

2. Obsługę komunikacyjną terenów objętych planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym ustala się poprzez ul. Glinianą oraz Bukową,

3. Dla terenów, na których określono graficznie nieprzekraczalną linię zabudowy – obowiązuje powyższa linia.

4. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić potrzebę doprowadzenia dróg pożarowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030).

§ 10. 1. Dla realizowanej funkcji w obiektach nowo – projektowanych, podlegających rozbudowie wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) dla obiektów handlowych, biur, urzędów, przychodni zdrowia, obiektów sądownictwa – 3 miejsca na 100m$^2$ powierzchni użytkowej obiektu,

2) dla obiektów rzemieślniczych – 1 miejsca na 4 zatrudnionych,

3) dla kin, lokali rozrywkowych, kościołów, sal widowiskowych - 30 miejsc na 100 miejsc w obiektach,

4) dla obiektów sportowych, bibliotek – 30 miejsc na 100 użytkowników,

5) dla obiektów gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie – 30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,

6) dla szkół, przedszkoli, żłobków – 30miejsc na 100 zatrudnionych,

7) dla hoteli, moteli, pensjonatów – 30 miejsc na 100 łóżek.

**§ 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę winno odbywać się poprzez podłączenie do istniejących bądź nowo – projektowanych sieci wodociągowych.

2) realizacja inwestycji wymaga uwzględnienia zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych, służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości niezbędnej zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030),

3) obowiązuje utrzymanie przebiegu istniejących magistrali wodociągowych z dopuszczeniem remontów i przebudowy,

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

rozbudowę systemu elektroenergetycznego dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych wraz z budową nowych stacji transformatorowych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków powstałych w wyniku prowadzonej działalności do oczyszczalni poprzez rozbudowany system kanalizacji rozdzielczej. Dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków

2) odprowadzanie wód opadowych do rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach terenu inwestycji.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz z istniejących bądź nowo – projektowanych sieci gazowych.

2) obowiązuje utrzymanie przebiegu istniejącego gazociągu wysokoprężnego DN150CN1,6MPa z dopuszczeniem jego remontów i przebudowy,

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła lub zorganizowany system ciepłowniczy (sieci ciepłownicze). Ustala się obowiązek stosowania systemów grzewczych w oparciu o technologie cechujące się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

6. W zakresie zagospodarowania odpadów ustala się:

zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz musi być zgodny z planem gospodarki odpadami obowiązującym w gminie.

7. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się:

w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację celu publicznego z zakresie łączności publicznej obejmujących utrzymanie istniejącej, rozbudowę oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

**§ 12. Zasady rozmieszczania reklam**

W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się realizację reklam w tym reklam wielkoformatowych, ( o powierzchni reklamowej powyżej 6 m2).

**Rozdział 3**
**Ustalenia szczegółowe**

**§ 13. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu**

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się tereny o symbolu U9 i ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej obejmującej usługi z zakresu sądownictwa.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) usługi publiczne i komercyjne nie wymienione w ust.1,

c) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

d) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

e) budynki pomocnicze, garaże dla obsługi funkcji określonej w ust. 1 i 2.

f) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe.

2) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 25m,

b) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do $30^0$,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15 % powierzchni terenu inwestycji,

d) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,7.

§ 14. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się teren o symbolu U10 i ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

d) budynki pomocnicze, garaże dla obsługi funkcji określonej w ust. 1 i 2.

e) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 25m,

b) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do $30^0$,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu inwestycji,

d) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,6.

§ 15. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się teren o symbolu ZP5 i ustala się przeznaczenie: teren zieleni urządzonej.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe, parkingi, place manewrowe, obiekty małej architektury realizowane z uwzględnieniem istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 16. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Wyznacza się teren o symbolu: od 9KD1/2 i ustala się przeznaczenie: teren ulicy publicznej klasy dojazdowej obejmującej fragment ulicy Glinianej.

2. Na terenie, o którym mowa w pkt1 dopuszcza się lokalizację: obiektów związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej, obiektów służących ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej.

**Rozdział 4**
**Ustalenia końcowe**

**§ 17. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów**

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.

**§ 18. Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu**

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego wynosi:

1) dla terenów oznaczonych symbolami: U9, U10 stawka wynosi 30%,

2) dla pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt. 1 stawka wynosi 5%.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
*Jarosław Wieszołek*


**Załącznik nr 1**
**do uchwały nr PR.0007.15.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## RYSUNEK PLANU



**Załącznik nr 2**
**do uchwały nr PR.0007.15.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## WYRYS ZE STUDIUM




# ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr PR.0007.15.2011 Rasy Miasta Ruda Śląska z dnia ..27.01. . 2011

# WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

## OZNACZENIA
## SKALA 1:10000

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

| KIERUNEK ZAGOSPODAROWANIA | STAN ISTNIEJĄCY, WYZNACZONY W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE MIEJSCOWYM, ADAPTOWANY | STAN PROJEKTOWANY, NOWY |
|---|---|---|
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA WIELORODZINNA | 1-74MW | |
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA | 1-116MN | 1-116MN |
| TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO - USŁUGOWE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA | 1-43MM | 1-43MM |
| TERENY ZABUDOWY REKREACJI INDYWIDUALNEJ | 1-4MRI | 1-4MRI |
| TERENY WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH | 1-12UC | 1-12UC |
| TERENY USŁUGOWE | 1-211U | 1-211U |
| TERENY SPORTU I REKREACJI | 1-35US | 1-35US |
| TERENY PRODUKCYJNE, SKŁADY, MAGAZYNY | 1-39P | 1-39P |
| TERENY PRODUKCYJNO - USŁUGOWE | 1-38PU | 1-38PU |
| TERENY GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI | 1-3OP | |
| TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ | 1-2SKS | 1-2SKS |
| TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO | 1-2KT | |
| TERENY GARAŻY I PARKINGÓW | 1-77GP | 1-77GP |
| ZIELEŃ URZĄDZONA | 1-9ZP | 1-9ZP |
| TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE | 1-62ZN | |
| OGRODY DZIAŁKOWE | 1-32ZD | 1-32ZD |
| CMENTARZE | 1-2KZC | |
| WODY POWIERZCHNIOWE | 1-5W | |
| | 1-14W | |

| KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | | |
|---|---|---|
| DROGA PUBLICZNA - AUTOSTRADA | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY GŁÓWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONEGO | GP | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY GŁÓWNEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY ZBIORCZEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY LOKALNEJ | | |
| ULICE PUBLICZNE KLASY DOJAZDOWEJ | | |
| TERENY KOLEJOWE | 1-5KK | |
| TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | 1-33IT | 1-33IT |
| MAGISTRALE WODOCIĄGOWE | | |
| GAZOCIĄGI WYSOKOPRĘŻNE | | |
| LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO NAPIĘCIA | | |
| MAGISTRALE CIEPLNE | | |
| SIEĆ KANALIZACYJNA | | |
| OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW | 1-4OC | |
| TRASY ROWEROWE | | |
| TERENY ZAMKNIĘTE | | |
| OZNACZENIE GRANIC TERENÓW ZAMKNIĘTYCH | | |

**Załącznik nr 3**
**do uchwały nr PR.0007.15.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

## WYKAZ UWAG

## WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYKAZ DOTYCZY:

## PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARACH POŁOZONEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, W REJONIE ULICY BUKOWEJ I GLINIANEJ.

| Lp | Data wpływu uwagi | Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi | Treść uwagi | Oznaczenie nieruchomościktórej dotyczy uwaga | Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga | Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi | | Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska załącznik do Uchwały Nr 918/XLIX/2009 z dnia 30.09.2009r. | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Uwaga uwzględ-dniona | Uwaga nieuwzględ-dniona | Uwaga uwzględ-dniona | Uwaga nieuwzględ-dniona | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu MPZP | | | | | | | | | | |

**Załącznik nr 4**
**do uchwały nr PR.0007.15.2011**
**Rady Miasta Ruda Śląska**
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA**

**Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu miasta,
2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,
3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

# 1069

**ZARZĄDZENIE NR 13/2011**
**PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

z dnia 7 lutego 2011 r.

**w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 ul. Nowotki 3/1, 41-605 Świętochłowice**

Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) na wniosek Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Świętochłowicach ul. Nowotki 3/1 zarządza się, co następuje

§ 1. Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Świętochłowicach ul. Nowotki 3/1, w roku 2011 w wysokości 1 688,48 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązywania od następnego miesiąca po miesiącu, w którym niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane. 2.Traci moc zarządzenie Nr 207/2010 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.03.2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 ul. Nowotki 3/1, 41 - 605 Świętochłowice

Prezydent Miasta
*Dawid Kostempski*

# 1070

**ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.88.2011**
**PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 4 marca 2011 r.

**w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103**

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 13 pkt 10 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej – Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze

Serce Jezusa" prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103 zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103 w roku 2011 w wysokości 2 968,18 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Prezydent Miasta
*Grażyna Dziedzic*

# 1071

**ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.89.2011
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 4 marca 2011 r.

**w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku „Święta Elżbieta", prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30**

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 13 pkt 10 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)
na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Ośrodka „Święta Elżbieta", prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30 zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku „Święta Elżbieta" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30 w roku 2011 w wysokości 2 731,19 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Prezydent Miasta
*Grażyna Dziedzic*

# 1072

**ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.90.2011
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 4 marca 2011 r.

**w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3**

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 13 pkt 10 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 zarządza się, co następuje :

§ 1. Ustalić miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 w roku 2011 w wysokości 2 336,97 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Prezydent Miasta
*Grażyna Dziedzic*

# 1073

## ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.91.2011 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 4 marca 2011 r.

**w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7**

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 13 pkt 10 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7 zarządza się, co następuje :

§ 1. Ustalić miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7 w roku 2011 w wysokości 3 102,99 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Prezydent Miasta
*Grażyna Dziedzic*

# 1074

## ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.92.2011 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 4 marca 2011 r.

**w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43**

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 13 pkt 10 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

Intelektualnie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43 zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43 w roku 2011 w wysokości 2 684,37 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Prezydent Miasta
*Grażyna Dziedzic*

# 1075

## ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.93.2011 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 4 marca 2011 r.

**w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej**

Na podstawie art. 6 pkt 15, art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 92 ust.1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 10 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

na wniosek Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, ul. Broniewskiego 8 zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej w wysokości 1 624,38 zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni Prezydent Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Prezydent Miasta
*Grażyna Dziedzic*

# 1076

## ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.94.2011 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 4 marca 2011 r.

**w sprawie średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej**

Na podstawie art. 6 pkt 15, art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 92 ust.1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 10 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

na wniosek Dyrektora Rodzinnego Domu Dziec-

ka Nr 2 w Rudzie Śląskiej – Halemba, ul. Leśna 18 zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej w wysokości 1 830,10 zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni Prezydent Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Prezydent Miasta
*Grażyna Dziedzic*

# 1077

## ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.95.2011 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 4 marca 2011 r.

**w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej**

Na podstawie art. 6 pkt 15, art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 92 ust.1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 10 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)
na wniosek Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej – Godula, ul. Doroszewskiego 4 zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej w wysokości 2 110,60 zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni Prezydent Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Prezydent Miasta
*Grażyna Dziedzic*

# 1078

## ZARZĄDZENIE NR OR.44.2011 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW

z dnia 7 marca 2011 r.

**w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2011roku**

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 86 ust.7 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) zarządzam:

§ 1. Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2011 roku w następującej wysokości:

1) **Ośrodek Wsparcia Rodziny**, Chorzów ul. Siemianowicka 58 - placówka wielofunkcyjna prowadzona przez Miasto Chorzów - **2.978zł** (słownie:

dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych),

2) **Rodzinny Dom Dziecka Nr 1**, Chorzów ul. Szabatowskiego 5/3 - placówka rodzinna prowadzona przez Miasto Chorzów - **2.315zł** (słownie: dwa tysiące trzysta piętnaście złotych),

3) **Rodzinny Dom Dziecka**, Chorzów ul. Dobrodzieńska 27 - niepubliczna placówka rodzinna prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny z siedzibą w Chorzowie - **1.958zł** (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych).

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta
*mgr inż. Andrzej Kotala*

# 1079

## INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 11 lutego 2011 r.

**Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Świętochłowic**

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873) Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza:

§ 1. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Świętochłowic stanowi załącznik.

Prezydent Miasta
*Dawid Kostempski*

**Załącznik**
**do informacji nr 1**
**Prezydenta Miasta Świętochłowice**
**z dnia 24 lutego 2011 r.**

## Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Świętochłowic (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)

**a) I półrocze**

| Stawki czynszu za 1 $m^2$ powierzchni użytkowej lokalu | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia lokalu | Standard lokalu | Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego | | | | | | | | | |
| | | do 1918 r. | | 1919-45 | | 1946-1970 | | 1971-2002 | | po 2002 r. | |
| | | zły* | dobry | zły | dobry | zły | dobry | zły | dobry | zły | dobry |
| poniżej 40 $m^2$ | A | | | | | | | | | | |
| | B | 1)2,90<br>2)5,08 | | 1)3,68<br>2)5,19 | 3,30 | 5,08 | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |
| 40 $m^2$ do 60 $m^2$ | A | | | | | | | | | | |
| | B | 1)3,12<br>2)5,08 | | 1)3,68<br>2)5,44 | 3,30 | 5,08 | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |
| powyżej 60 $m^2$ do 80 $m^2$ | A | | | | | | | | | | |
| | B | 1)3,12<br>2)5,08 | | 1)5,08<br>2)5,58 | | 5,08 | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |
| powyżej 80 $m^2$ | A | | | | | | | | | | |
| | B | 1)3,40<br>2)5,08 | | 1)5,08<br>2)5,08 | | | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |

**b) II półrocze**

| Stawki czynszu za 1 $m^2$ powierzchni użytkowej lokalu | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia lokalu | Standard lokalu | Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego | | | | | | | | | |
| | | do 1918 r. | | 1919-45 | | 1946-1970 | | 1971-2002 | | po 2002 r. | |
| | | zły* | dobry | zły | dobry | zły | dobry | zły | dobry | zły | dobry |
| poniżej 40 $m^2$ | A | | | | | | | | | | |
| | B | 1)2,90<br>2)5,08 | | 1)3,68<br>2)5,05 | 3,30 | 5,08 | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |
| 40 $m^2$ do 60 $m^2$ | A | | | | | | | | | | |
| | B | 1)3,12<br>2)5,08 | | 1)3,68<br>2)5,44 | 3,30 | 5,08 | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |
| powyżej 60 $m^2$ do 80 $m^2$ | A | | | | | | | | | | |
| | B | 1)3,12<br>2)5,08 | | 1)5,08<br>2)5,58 | | 5,08 | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |
| powyżej 80 $m^2$ | A | | | | | | | | | | |
| | B | 1)3,40<br>2)5,08 | | 1)5,08<br>2)5,08 | | | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

# 1080

**OBWIESZCZENIE NR PCPR/2
STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 21 lutego 2011 r.

**w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka
w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach w 2011 roku**

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)ustalam średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2011 roku:

- w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach, ul. Wiejska 8, na kwotę: **3.793,83 zł**

Starosta
*mgr inż. Tadeusz Skatuła*

# 1081

**OBWIESZCZENIE NR PCPR/3
STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 21 lutego 2011 r.

**w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz Domu Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu Śląskim w 2011 roku**

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2011 roku: - w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła IIw Gorzycach, ul. Bogumińska 22, na kwotę: **3.153,24 zł,** - w Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wolności 35, na kwotę: **2.454,51 zł**

Starosta
*mgr inż. Tadeusz Skatuła*

# 1082

**OBWIESZCZENIE NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

z dnia 22 lutego 2011 r.

**w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w 2011 r.
w domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie miasta Świętochłowice**

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.)

ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2011 roku:

-w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" przy ul. Imieli 12 na kwotę 2600,53 zł

-w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza przy ul. Kubiny 11 na kwotę 2250,00 zł

Prezydent Miasta
*Dawid Kostempski*

# 1083

**OBWIESZCZENIE NR 2/11
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 7 marca 2011 r.

**w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Bielsku-Białej**

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej podaje do publicznej wiadomości zmiany w składzie Rady Powiatu w Bielsku-Białej

Rada Powiatu w Bielsku-Białej w dniu 27 stycznia 2011 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego SZEMLI Mirosława wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął GABOR Grzegorz – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Komisarz Wyborczy
w Bielsku-Białej
*Elżbieta Libera-Niesporek*

# 1084

## OBWIESZCZENIE NR 3/11
## KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 7 marca 2011 r.

**o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Milówka przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.**

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Milówka przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.

**Część I.**
**Dane ogólne**

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 799.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 217.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 217, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 27,16%.
7. Wybrano 1 radnego.

**Część II.**
**Wyniki wyborów**
**Okręg wyborczy nr 2**

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 799.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 217.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 217, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 27,16%.
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2, co stanowi 0,92% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 215, co stanowi 99,08% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 1 KWW SAMORZĄDOWA AKCJA WYBORCZA GM 98
a) TETŁAK Marek 98
2) lista nr 2 KWW GMINY MILÓWKA 100
a) BANDOŁA Józef 100
3) lista nr 3 KWW WSI NIELEDWIA 17
a) SURZYN Zofia Maria 17
10. **Radnym został wybrany**:
1) z listy nr 2 KWW GMINY MILÓWKA:
a) BANDOŁA Józef;
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
w Bielsku-Białej
*Elżbieta Libera-Niesporek*

# 1085

## OGŁOSZENIE NR 1/11
## BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 17 lutego 2011 r.

**w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Miasteczko Śląskie**

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późn. zm.), art. 4a ust. 1 z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.): Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza:

1. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze Gminy Miasteczko Śląskie.

2. Zestawienie wymienione w pkt 1 obejmuje w odrębnych tabelach okres pierwszego i drugiego półrocza 2010 roku.

**I półrocze**

| Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia lokalu | Standard lokalu | Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego | | | | | | | | | |
| | | do 1918 r. | | 1919-45 | | 1946-1970 | | 1971-2002 | | po 2002 r. | |
| | | zły* | dobry | zły | dobry | zły | dobry | zły | dobry | zły | dobry |
| poniżej 40 m² | A | 1)**... 2)... | 5,30 | 1,50<br>2,50 | | | | | | | |
| | B | | 5,00 | 1,50 | | | 3,50 | | | | |
| | C | | 2,30 | | | | | | | | |
| 40 m² do 60 m² | A | | | 1,50 | | | | | | | |
| | B | | 2,38<br>3,31 | | 3,08 | | 3,50 | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |
| powyżej 60 m² do 80 m² | A | | 5,27 | 1,50 | | | | | | | |
| | B | | 2,21<br>5,00 | | | | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |
| powyżej 80 m² | A | | | 1,50 | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |

**II półrocze**

| Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia lokalu | Standard lokalu | Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego | | | | | | | | | |
| | | do 1918 r. | | 1919-45 | | 1946-1970 | | 1971-2002 | | po 2002 r. | |
| | | zły* | dobry | zły | dobry | zły | dobry | zły | dobry | zły | dobry |
| poniżej 40 m² | A | 1)**... 2)... | | | | | | | | | |
| | B | | 5,30 | | | | 3,50 | | | | |
| | C | | 2,30 | | | | | | | | |
| 40 m² do 60 m² | A | | | | | | | | | | |
| | B | | 2,38 3,31 | | 3,08 | | 3,50 | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |
| powyżej 60 m² do 80 m² | A | | 5,30 | | | | | | | | |
| | B | | 2,21 5,00 | | | | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |
| powyżej 80 m² | A | | | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | | | |
| | C | | | | | | | | | | |

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Burmistrz
*Krzysztof Nowak*


- Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego:
  1) Warunki wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego określa Zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 625/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. dostępne na stronie Urzędu www.katowice.uw.gov.pl
- Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
  1) Biblioteka Urzędowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pok. 302 w czasie pracy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  2) Internet na stronie www.katowice.uw.gov.pl

**Wydawca**: Wojewoda Śląski
**Redakcja**: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Oddział Poligrafii Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Oddziale Poligrafii Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 50,70 zł** (w tym 8% VAT)